



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 QUADRA DE BASQUETE SÃO JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE ESPORTES RADICAIS EM SÃO JOAQUIM									233.414,33	
1.			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA					-	22.548,42	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	11.104,02	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	3,00	3.065,80	BDI 1	3.701,34	11.104,02	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.444,40	
1.2.1.	Cotação	COT-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	271,47	BDI 2	310,70	310,70	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	470,71	BDI 1	568,29	1.704,87	RA
1.2.3.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 6MM, FIXADA EM ESTRUTURA DE PONTALETES E SARRAFOS	M2	92,00	60,51	BDI 1	73,05	6.720,60	RA
1.2.4.	Composição	COMP-03	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA INTERNA COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	M2	6,00	304,11	BDI 1	367,15	2.202,90	RA
1.2.5.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	192,16	BDI 1	231,99	231,99	RA
1.2.6.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	226,41	BDI 1	273,34	273,34	RA
2.			PREPARAÇÃO DE TERRENO					-	28.612,04	
2.1.			REALOCAÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	23.039,95	
2.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	143,00	124,02	BDI 1	149,73	21.411,39	RA
2.1.2.	Composição	COMP-16	REALOCAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL EXISTENTE, COM FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO	UN	1,00	1.348,93	BDI 1	1.628,56	1.628,56	RA
2.2.			REGULARIZAÇÃO DE TERRENO					-	1.210,57	
2.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	311,20	3,22	BDI 1	3,89	1.210,57	RA
2.3.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	4.361,52	
2.3.1.	Composição	COMP-04	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	68,00	56,04	BDI 2	64,14	4.361,52	RA
3.			DRENAGEM					-	2.030,37	
3.1.			DRENOS E TUBULAÇÕES					-	2.030,37	
3.1.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	16,45	62,33	BDI 1	75,25	1.237,86	RA
3.1.2.	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	633,17	BDI 1	764,43	764,43	RA
3.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,22	105,73	BDI 1	127,65	28,08	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 QUADRA DE BASQUETE SÃO JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE ESPORTES RADICAIS EM SÃO JOAQUIM									233.414,33	
4. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA QUADRA DE BASQUETE									-	167.557,17
4.1. ELEMENTOS ESTRUTURAIS									-	20.770,28
4.1.1.	Composição	COMP-05	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA ESCAVDA COM DIÂMETRO DE 20 CM	M3	1,70	659,62	BDI 1	796,36	1.353,81	RA
4.1.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	326,30	22,53	BDI 1	27,20	8.875,36	RA
4.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	197,60	17,13	BDI 1	20,68	4.086,37	RA
4.1.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	41,01	78,05	BDI 1	94,23	3.864,37	RA
4.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,46	830,60	BDI 1	1.002,78	2.466,84	RA
4.1.6.	SINAPI-I	45146	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	4,02	25,45	BDI 1	30,73	123,53	RA
4.2. REVESTIMENTO, REQUADRO E PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA									-	448,36
4.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,40	10,27	BDI 1	12,40	54,56	RA
4.2.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	4,40	51,94	BDI 1	62,71	275,92	RA
4.2.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	4,40	17,81	BDI 1	21,50	94,60	RA
4.2.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,40	4,38	BDI 1	5,29	23,28	RA
4.3. PISO DA QUADRA DE BASQUETE									-	30.211,01
4.3.1.	Composição	COMP-06	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N1) APLICADA EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 3 CM.	M3	6,63	60,99	BDI 1	73,63	488,17	RA
4.3.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	17,68	719,65	BDI 1	868,83	15.360,91	RA
4.3.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	221,00	29,97	BDI 1	36,18	7.995,78	RA
4.3.4.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	329,00	16,03	BDI 1	19,35	6.366,15	RA
4.4. JUNTAS DE DILATAÇÃO									-	1.278,80
4.4.1.	Composição	COMP-07	SELANTE PARA APLICAÇÃO EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	40,00	19,14	BDI 1	23,11	924,40	RA
4.4.2.	Composição	COMP-08	JUNTA SERRADA EM PISO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 3 MM E PROFUNDIDADE DE 30 MM	M	40,00	7,34	BDI 1	8,86	354,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 QUADRA DE BASQUETE SÃO JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE ESPORTES RADICAIS EM SÃO JOAQUIM									233.414,33	
4.5.			PREPARAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO					-	7.807,93	
4.5.1.	Composição	COMP-21	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	221,00	29,26	BDI 1	35,33	7.807,93	RA
4.6.			FECHAMENTO DE QUADRA - ALAMBRADO, TELAS E TORRES DE SUSTENTAÇÃO					-	31.558,99	
4.6.1.	Composição	COMP-09	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCÓRAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	128,40	192,31	BDI 1	232,18	29.811,91	RA
4.6.2.	Composição	COMP-10	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	M	42,00	5,88	BDI 1	7,10	298,20	RA
4.6.3.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	24,00	50,00	BDI 1	60,37	1.448,88	RA
4.7.			CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE REALOCAÇÃO DO PARQUINHO					-	55.635,56	
4.7.1.	Composição	COMP-19	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA) E MÃO DE OBRA E= 7 CM	M3	8,75	176,02	BDI 1	212,51	1.859,46	RA
4.7.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	125,00	4,19	BDI 1	5,06	632,50	RA
4.7.3.	Composição	COMP-18	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO) E MÃO DE OBRA E = 5 CM	M3	6,25	152,53	BDI 1	184,15	1.150,94	RA
4.7.4.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,00	197,39	BDI 1	238,31	476,62	RA
4.7.5.	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,00	74,91	BDI 1	90,44	361,76	RA
4.7.6.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	140,00	46,36	BDI 1	55,97	7.835,80	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 QUADRA DE BASQUETE SÃO JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE ESPORTES RADICAIS EM SÃO JOAQUIM									233.414,33	
4.7.7.	Composição	COMP-20	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EXTERNA, COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO, COR VERMELHA, E = 20 MM	M2	125,00	100,10	BDI 2	114,56	14.320,00	RA
4.7.8.	Cotação	COT-14	CERCA ROTOMOLDADA COM PALAQUES EM MADEIRA PLASTICA	M	42,00	600,00	BDI 2	686,70	28.841,40	RA
4.7.9.	Cotação	COT-16	LIMITADOR DE SOLO/DIVISOR DE GRAMA, COM PROTEÇÃO UV, ALTURA DE 12 CM, ROLO COM 50 M	M	44,00	3,12	BDI 2	3,57	157,08	RA
4.8.			EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					-	19.846,24	
4.8.1.	Cotação	COT-12	PLACA BANDEIRA FIXADA EM ALAMBRADO, FACE DUPLA, ILUMINADA, COM 4 UNIDADES DE IDENTIDADE VISUAL	UN	1,00	4.800,00	BDI 2	5.493,60	5.493,60	RA
4.8.2.	Cotação	COT-06	TABELA OFICIAL EM VIDRO, COM ESTRUTURA	UN	1,00	4.560,00	BDI 2	5.218,92	5.218,92	RA
4.8.3.	Cotação	COT-03	PLACA DE INDICAÇÃO DE USO DA QUADRA - MEDIDAS 60X90 CM EM INOX	UN	1,00	900,00	BDI 2	1.030,05	1.030,05	RA
4.8.4.	Cotação	COT-07	BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA ENVERNIZADA COM ACABAMENTO	UN	2,00	798,41	BDI 2	913,78	1.827,56	RA
4.8.5.	Composição	COMP-17	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, 94L, COM SUPORTE	UN	4,00	1.065,85	BDI 2	1.219,87	4.879,48	RA
4.8.6.	Composição	COMP-13	BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE	M3	1,00	1.156,82	BDI 1	1.396,63	1.396,63	RA
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.869,69	
5.1.			INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE POSTES ADICIONAIS					-	11.869,69	
5.1.1.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	51,00	1,41	BDI 1	1,70	86,70	RA
5.1.2.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,08	18,49	BDI 1	22,32	782,99	RA
5.1.3.	SINAPI-I	2586	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	2,00	20,75	BDI 1	25,05	50,10	RA
5.1.4.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	2,98	BDI 1	3,60	7,20	RA
5.1.5.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	201,13	BDI 1	242,82	485,64	RA
5.1.6.	Composição	COMP-11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 HEPR E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UN	1,00	5.115,98	BDI 1	6.176,52	6.176,52	RA
5.1.7.	Composição	COMP-14	INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO REFLETOR 200 W	UN	2,00	25,07	BDI 1	30,27	60,54	RA
5.1.8.	Cotação	COT-10	REFLETOR LED EXTERNO 200W - 6500K - 24,5 X 28 X 2,6 CM	UN	2,00	172,34	BDI 1	208,07	416,14	RA
5.1.9.	SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	90,30	6,68	BDI 1	8,06	727,82	RA
5.1.10.	Cotação	COT-13	BALIZADOR SINALEIRO H = 50 CM EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA	UN	8,00	209,00	BDI 1	252,33	2.018,64	RA
5.1.11.	Composição	COMP-15	FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	1,06	BDI 1	1,28	20,48	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE BASQUETE SÃO JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE ANEXA A PRAÇA E PISTA DE ESPORTES RADICAIS EM SÃO JOAQUIM									233.414,33	
5.1.12.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,87	105,73	BDI 1	127,65	111,06	RA
5.1.13.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	92,93	BDI 1	112,19	112,19	RA
5.1.14.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	169,11	BDI 1	204,17	204,17	RA
5.1.15.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	2,00	154,00	BDI 1	185,92	371,84	RA
5.1.16.	SINAPI-I	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,00	10,95	BDI 1	13,22	13,22	RA
5.1.17.	Cotação	COT-08	TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 220V 50/60HZ, PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, DIÁRIA E SEMANAL, BAT. INTERNA 80 mAh, RECARREGAVÉL, 16A	UN	1,00	121,00	BDI 1	146,08	146,08	RA
5.1.18.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58	111,91	BDI 1	135,11	78,36	RA
6.			SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					-	796,64	
6.1.			LIMPEZA E REMOÇÃO DE TAPUME					-	796,64	
6.1.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	26,73	BDI 1	32,27	387,24	RA
6.1.2.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,00	3,69	BDI 1	4,45	409,40	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM/SC
Local

quinta-feira, 19 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO SOUZA DA ROSA
CREA/CAU: 217924-4
ART/RRT: 9874636-3