



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM

Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6400
E-mail: transparencia@saojoaquim.sc.gov.br Site: http://www.saojoaquim.sc.

Página: 1 / 1

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2026 - PR

Processo Administrativo: **61/2026**

Data do Processo: **29/06/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	45,000	UN	Galeria de concreto armado 1,50m x 2,00m - Bipartida tipo U, com comprimento útil 1,00m, com espessura mínima da parede de 15cm, com encaixe tipo macho e fêmea	3.194,1100	143.734,95
2	80,000	UN	Galeria de concreto Armado 2,00M x 2,00M - Bipartida tipo U, com comprimento útil 1,00m, com espessura mínima dea parede de 15cm, com encaixe tipo macho e fêmea	3.518,0600	281.444,80
3	38,000	UN	Galeria de Concreto Armado 2,00M x 3,00M - Bipartida tipo U, com comprimento útil 1,00m, com espessira mínima da parede de 15cm, com encaixe tipo macho e fêmea	3.828,8800	145.497,44
4	7.500,000	M²	Pavimento de concreto sextavado 25x25cm, espessura 8cm, FCK de 35mpa	80,3200	602.400,00
5	1.000,000	M²	Pavimento de concreto paver 20x10cm, espessura de 6cm, FCK de 35mpa	65,3000	65.300,00
6	3.750,000	M²	Meio fio de concreto 13x15x30cm de seção, comprimento de 100cm FCK de 34mpa	31,4000	117.750,00
7	15,000	UN	Galeria de concreto armado 1,50m x 2,00m - Bipartida tipo U, com comprimento útil 1,00m, com espessura mínima da parede de 15cm, com encaixe tipo macho e fêmea	3.194,1100	47.911,65
8	26,000	UN	Galeria de concreto Armado 2,00M x 2,00M - Bipartida tipo U, com comprimento útil 1,00m, com espessura mínima dea parede de 15cm, com encaixe tipo macho e fêmea	3.518,0600	91.469,56
9	12,000	UN	Galeria de Concreto Armado 2,00M x 3,00M - Bipartida tipo U, com comprimento útil 1,00m, com espessira mínima da parede de 15cm, com encaixe tipo macho e fêmea	3.828,8800	45.946,56
10	2.500,000	M²	Pavimento de concreto sextavado 25x25cm, espessura 8cm, FCK de 35mpa	80,3200	200.800,00
11	1.250,000	M²	Meio fio de concreto 13x15x30cm de seção, comprimento de 100cm FCK de 34mpa	31,4000	39.250,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	1.781.504,96

* Item anulado