ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM
Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6400
E-mail: transparencia@saojoaquim.sc.gov.br Site: http://www.saojoaquim.sc.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 24/2026 - PE

Processo Administrativo: **100/2026**
Data do Processo: **26/10/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	4,000	UN	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 04 (quatro) parquinhos infantis, destinados à implantação em espaços públicos do Município de São Joaquim/SC. Características: Os parquinhos infantis deverão possuir estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica, com dimensões aproximadas de 9 x 9 cm, cantos arredondados, acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas e pintura eletrostática nas estruturas metálicas Cada parquinho infantil deverá apresentar, no mínimo, a seguinte composição: a) 03 (três) plataformas, medindo aproximadamente 1,06 x 1,06 m, confeccionadas em polietileno rotomoldado de parede dupla, com altura aproximada de 1,20 m em relação ao solo; b) 03 (três) coberturas superiores, confeccionadas em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo aproximadamente 1,30 x 1,30 x 0,65 m; c) 01 (um) balanço duplo, fixado à estrutura, contendo dois assentos em polietileno rotomoldado, suspensos por correntes galvanizadas, com estrutura em aço tubular; d) 01 (um) escorregador espiral (caracol), com seção de deslizamento de aproximadamente 3,70 m de comprimento e 540 mm de largura, acompanhado de estrutura de sustentação, plataforma auxiliar, guarda-corpos e barra de acesso; e) 01 (uma) rampa de escalada, confeccionada em madeira plástica ecológica, medindo aproximadamente 0,80 x 2,20 m, contendo apoios para pés e mãos, com estrutura metálica e tratamento anticorrosivo; f) 01 (uma) passarela reta, medindo aproximadamente 1,50 x 0,82 m, com piso em madeira plástica e guarda-corpo em estrutura tubular de aço galvanizado; g) 01 (uma) rampa de cordas, com estrutura em polietileno rotomoldado de parede dupla e cordas de nylon de aproximadamente 14 mm, medindo aproximadamente 0,80 x 1,80 m; h) 01 (um) escorregador reto, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 2,70 m de comprimento e 0,50 m de largura externa; i) 01 (um) tubo reto horizontal, confeccionado em polietileno rotomoldado, com aproximadamente1,50 m de comprimento	25.353,3330	101.413,33

e diâmetro interno de 750 mm, incluindo painéis ou flanges de fixação;

j) 01 (uma) escada de acesso, contendo de 5 a 7 degraus em madeira plástica, estrutura metálica e corrimão;

k) 01 (um) tobogã, confeccionado em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90°, com aproximadamente 3,00 m de comprimento e 0,75 m de diâmetro, incluindo flanges e seção de saída fixada ao solo;

l) 01 (uma) subida de bombeiro, confeccionada em estrutura de aço tubular, contendo pares de degraus e pega-mãos.

Todos os equipamentos deverão ser fabricados com materiais resistentes, duráveis e apropriados à utilização em ambientes externos, apresentando acabamento adequado, sem arestas cortantes, pontas expostas ou elementos que possam comprometer a segurança dos usuários.

Os parquinhos infantis deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente à ABNT NBR 16071, devendo a contratada apresentar documentação técnica que comprove a conformidade dos equipamentos com os requisitos exigidos.

As estruturas metálicas deverão possuir proteção adequada contra corrosão, com acabamento compatível com a exposição às condições climáticas e ao uso contínuo em espaços públicos.

(Demais requisitos se encontram conforme o Termo de Referência). - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 04 (quatro) parquinhos infantis, destinados à implantação em espaços públicos do Município de São Joaquim/SC.

Características:
Os parquinhos infantis deverão possuir estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica, com dimensões aproximadas de 9 x 9 cm, cantos arredondados, acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas e pintura eletrostática nas estruturas metálicas

Cada parquinho infantil deverá apresentar, no mínimo, a seguinte composição:
a) 03 (três) plataformas, medindo aproximadamente 1,06 x 1,06 m, confeccionadas em polietileno rotomoldado de parede dupla, com altura aproximada de 1,20 m em relação ao solo;

b) 03 (três) coberturas superiores, confeccionadas em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo aproximadamente 1,30 x 1,30 x 0,65 m;

c) 01 (um) balanço duplo, fixado à estrutura, contendo dois assentos em polietileno rotomoldado, suspensos por correntes galvanizadas, com estrutura em aço tubular;

d) 01 (um) escorregador espiral (caracol), com seção de deslizamento de aproximadamente 3,70 m de comprimento e 540 mm de largura, acompanhado de estrutura de sustentação, plataforma auxiliar, guarda-corpos e barra de acesso;

e) 01 (uma) rampa de escalada, confeccionada em madeira plástica ecológica, medindo aproximadamente 0,80 x 2,20 m, contendo apoios para pés e mãos, com estrutura metálica e tratamento anticorrosivo;

f) 01 (uma) passarela reta, medindo aproximadamente 1,50 x 0,82 m, com piso em madeira plástica e guarda-corpo em estrutura tubular de aço galvanizado;

g) 01 (uma) rampa de cordas, com estrutura em polietileno rotomoldado de parede dupla e cordas de nylon de aproximadamente 14 mm, medindo aproximadamente 0,80 x 1,80 m;

h) 01 (um) escorregador reto, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 2,70 m de comprimento e 0,50 m de largura externa;

i) 01 (um) tubo reto horizontal, confeccionado em polietileno rotomoldado, com aproximadamente1,50 m de comprimento e diâmetro interno de 750 mm, incluindo painéis ou flanges de fixação;

j) 01 (uma) escada de acesso, contendo de 5 a 7 degraus em madeira plástica, estrutura metálica e corrimão;

k) 01 (um) tobogã, confeccionado em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90°, com aproximadamente 3,00 m de comprimento e 0,75 m de diâmetro, incluindo flanges e seção de saída fixada ao solo;

l) 01 (uma) subida de bombeiro, confeccionada em estrutura de aço tubular, contendo pares de degraus e pega-mãos.

Todos os equipamentos deverão ser fabricados com materiais resistentes, duráveis e apropriados à utilização em ambientes externos, apresentando acabamento adequado, sem arestas cortantes, pontas expostas ou elementos que possam comprometer a segurança dos usuários.

Os parquinhos infantis deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente à ABNT NBR 16071, devendo a contratada apresentar documentação técnica que comprove a conformidade dos equipamentos com os requisitos exigidos.

As estruturas metálicas deverão possuir proteção adequada contra corrosão, com acabamento compatível com a exposição às condições climáticas e ao uso contínuo em espaços públicos.

(Demais requisitos se encontram conforme o Termo de Referência).

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	101.413,33