

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS, SÃO FRANCISCO XAVIER, INTERIOR			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM		
ÁREA:	2105,76 m²				MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI 06/2025	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	103689	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	2,88	250,00	25,81	314,53	905,85
1.2	90781	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide	h	20,00	27,86	25,81	35,05	701,00
Sub-Total Serviços Iniciais			1.606,85					
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	5932	Motoniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide)	chp	20,00	278,04	25,81	349,80	6.996,00
2.2	5863	Rolo compactador vibratório, rebocável	chp	20,00	21,08	25,81	26,52	530,40
2.3	101139	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 2A categoria	m³	315,86	21,27	25,81	26,76	8.452,41
2.4	composição 4	Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm	m³	210,57	114,15	25,81	143,61	30.239,96
2.5	93593	Transporte comercial com caminhão (transporte da brita)	m³ x km	4843,24	0,91	25,81	1,14	5.521,29
2.6	92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm	m²	2105,76	87,90	25,81	110,59	232.876,00
2.7	93596	Transporte comercial com caminhão (transporte da lajota)	t x km	40659,35	0,68	25,81	0,86	34.967,04
2.8	94273	Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm	m	543,00	45,34	25,81	57,04	30.972,72
2.9	94319	Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios)	m³	41,00	80,65	25,81	101,47	4.160,27
Sub-Total Pavimentação			354.716,09					
3.0		DRENAGEM PLUVIAL						
3.1	composição 3	Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação	m	39,00	72,68	25,81	91,44	3.566,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS, SÃO FRANCISCO XAVIER, INTERIOR			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM		
ÁREA:	2105,76 m²				MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI 06/2025	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
3.2	composição 2	Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação	m	129,00	95,18	25,81	119,75	15.447,75
3.3	100570	Camada drenante de pedra brita	m³	4,20	204,31	25,81	257,04	1.079,57
3.4	composição 5	Desmonte de blocos de rocha com martetele pneumático, 3a categoria	m³	15,00	170,45	25,81	214,44	3.216,60
3.5	94319	Reaterro manual apiloado	m³	94,00	80,65	25,81	101,47	9.538,18
3.6	composição 1	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto	unid.	8,00	1.075,91	25,81	1.353,60	10.828,80
Sub-Total Drenagem Pluvial			43.677,06					
TOTAL								400.000,00

São Joaquim, 13 de outubro de 2025.

Diego Mesquita Ribeiro
Engº Resp. - CREA-SC 172393-2