



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA MADRE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA MADRE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM - SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA MADRE									98.595,74	
1.			QUADRA					-	98.595,74	
1.1.			SERVIÇO INICIAS					-	-	
1.2.			LIMPEZA QUADRA EXISTENTE					-	636,48	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA	M2	234,00	2,26	BDI 1	2,72	636,48	RA
1.3.			DRENAGEM					-	1.820,18	
1.3.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	10,00	61,44	BDI 1	73,95	739,50	RA
1.3.2.	SINAPI-I	44315	DRENAGEM COM TUBO PVC 150MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO DA VALA	M	5,00	55,12	BDI 1	66,34	331,70	RA
1.3.3.	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	622,28	BDI 1	748,98	748,98	RA
1.4.			CONTRAPISO DE CONCRETO DE 10 CM					-	5.127,00	
1.4.1.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,00	507,53	BDI 1	610,86	4.886,88	RA
1.4.2.	SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	276,00	0,72	BDI 1	0,87	240,12	RA
1.5.			JUNTA DE DILATAÇÃO					-	1.646,28	
1.5.1.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	12,00	58,00	BDI 1	69,81	837,72	RA
1.5.2.	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	12,00	55,98	BDI 1	67,38	808,56	RA
1.6.			PISO MODULAR EXTERNO EM BASA DE POLIPROPILENO COM PINO DE AMORTECIMENTO					-	60.106,61	
1.6.1.	Cotação	01	PISO MODULAR EXTERNO EM BASA DE POLIPROPILENO COM PINO DE AMORTECIMENTO	M²	276,00	180,50	BDI 1	217,25	59.961,00	RA
1.6.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,16	56,01	BDI 1	67,41	145,61	RA
1.7.			PROTEÇÃO DE CANTONEIRA VIGA BALDRAME					-	2.548,70	
1.7.1.	Cotação	10	Cantoneira de Protecao Elastobor Eva Amarela 100x6x6CM	M	70,00	30,25	BDI 1	36,41	2.548,70	RA
1.8.			FECHAMENTO DE ALAMBRADO TELA E TORRE DE SUSTENTAÇÃO					-	18.309,30	
1.8.1.	Composição	102364	INSTALAÇÃO DE TELA EM ALAMBRADO EXISTENTE	M²	350,00	41,09	BDI 1	49,46	17.311,00	RA
1.8.2.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	82,94	BDI 1	99,83	998,30	RA
1.9.			EQUIPAMENTOS					-	5.764,73	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	Apelido do Empreendimento QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA MADRE			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 11-25 (N DES.)	Descrição do Lote QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA MADRE	Município / UF SÃO JOAQUIM - SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA MADRE										
1.9.1.	Cotação	03	Trave de futsal 2,50m x 2,00mX0,60m conjugada com tabela de basquete 0,80m x 1,10m modelo articulável	UNIDADE	1,00	3.380,87	BDI 1	4.069,22	4.069,22	RA
1.9.2.	Cotação	04	Par de Postes para Vôlei Oficial com Regulagem de 3 Alturas (Acompanha a Rede)	UNIDADE	1,00	1.408,70	BDI 1	1.695,51	1.695,51	RA
1.10.			SERVIÇO FINAIS					-	2.636,46	
1.10.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,73	BDI 1	29,77	238,16	RA
1.10.2.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	10,00	199,26	BDI 1	239,83	2.398,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM - SC
Local
quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 0