



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PISTA DE ESPORTES RADICAIS E PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM - SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02									332.080,84		
1. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA									-	65.971,09	
1.1. IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO									-	63.254,83	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	5,00	5.024,40	BDI 1	6.065,96	30.329,80	RA	
1.1.2.	Cotação	COT-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	271,29	BDI 2	310,49	310,49	RA	
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	470,41	BDI 1	567,93	1.703,79	RA	
1.1.4.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 6MM, FIXADA EM ESTRUTURA DE PONTALETES E SARRAFOS	M2	424,89	60,26	BDI 1	72,75	30.910,75	RA	
1.2. SERVIÇOS INICIAIS									-	2.716,26	
1.2.1.	Composição	COMP-03	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA INTERNA COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	M2	6,00	304,23	BDI 1	367,30	2.203,80	RA	
1.2.2.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	191,66	BDI 1	231,39	231,39	RA	
1.2.3.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	232,81	BDI 1	281,07	281,07	RA	
2. DRENAGEM									-	11.406,20	
2.1. DRENOS, CAIXAS E TUBULAÇÕES									-	11.406,20	
2.1.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	70,00	62,28	BDI 1	75,19	5.263,30	RA	
2.1.2.	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	6,00	633,15	BDI 1	764,40	4.586,40	RA	
2.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,02	104,70	BDI 1	126,40	760,93	RA	
2.1.4.	SINAPI-H	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,73	38,79	BDI 1	46,83	221,51	RA	
2.1.5.	Cotação	COT-03	GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	6,00	21,99	BDI 1	26,55	159,30	RA	
2.1.6.	SINAPI	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4,00	85,89	BDI 1	103,69	414,76	RA	
3. CONSTRUÇÃO DE ACESSOS, PRAÇA E PARQUINHO									-	223.726,28	
3.1. CONSTRUÇÃO DE PISOS, CALÇADAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE									-	168.633,66	
3.1.1.	Composição	COMP-20	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, USINADO 25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO. AF_08/2022	UN	1.439,85	77,20	BDI 1	93,20	134.194,02	RA	
3.1.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	113,00	151,63	BDI 1	183,06	20.685,78	RA	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PISTA DE ESPORTES RADICAIS E PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM - SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02									332.080,84	
3.1.3.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	246,00	46,31	BDI 1	55,91	13.753,86	RA
3.2.			PAISAGISMO					-	9.594,32	
3.2.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	136,00	12,99	BDI 1	15,68	2.132,48	RA
3.2.2.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO. BUXINHO, H= *50* CM	UN	27,00	177,24	BDI 1	213,98	5.777,46	RA
3.2.3.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	10,00	73,85	BDI 1	89,16	891,60	RA
3.2.4.	Composição	COMP-27	PEDRA SEIXO BRANCA DE JARDIM, COM DELIMITADOR	M2	40,60	12,53	BDI 1	15,13	614,28	RA
3.2.5.	Cotação	COT-17	LIMITADOR DE SOLO/SEPARADOR DE GRAMA, COM PROTEÇÃO UV, ALTURA DE 12 CM, ROLO COM 50 M	M	50,00	3,12	BDI 2	3,57	178,50	RA
3.3.			PRAÇA DE ACESSO, TOTEM E MOBILIÁRIO					-	45.498,30	
3.3.1.	Composição	COMP-21	TOTEM DE ACESSO A PRAÇA, COM ESTRUTURA METALICA E CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO	UN	1,00	14.177,17	BDI 1	17.116,10	17.116,10	RA
3.3.2.	Cotação	COT-16	ABRIGO PARA PASSAGEIROS EM MADEIRA ECOLÓGICA MACIÇA, COM COMPRIMENTO DE 3 M	UN	1,00	13.990,00	BDI 2	16.011,56	16.011,56	RA
3.3.3.	Cotação	COT-04	LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L	UN	5,00	702,98	BDI 2	804,56	4.022,80	RA
3.3.4.	Cotação	COT-05	SUORTE PARA LIXEIRA DE MADEIRA	UN	5,00	344,00	BDI 2	393,71	1.968,55	RA
3.3.5.	Cotação	COT-06	BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA ENVERNIZADA COM ACABAMENTO	UN	5,00	798,41	BDI 2	913,78	4.568,90	RA
3.3.6.	Composição	COMP-22	BEBEDOURO EM CONCRETO COM INSTALAÇÕES	UN	1,00	1.499,54	BDI 1	1.810,39	1.810,39	RA
4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	24.911,01	
4.1.			ILUMINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO					-	24.911,01	
4.1.1.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	282,90	1,41	BDI 1	1,70	480,93	RA
4.1.2.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	200,42	BDI 1	241,97	1.451,82	RA
4.1.3.	Cotação	COT-08	POSTE DE CONCRETO MONOFASICO 9M	UN	6,00	1.500,00	BDI 2	1.716,75	10.300,50	RA
4.1.4.	SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	297,14	6,48	BDI 1	7,82	2.323,63	RA
4.1.5.	Cotação	COT-11	BALIZADOR SINALEIRO H = 50 CM EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA	UN	24,00	209,00	BDI 1	252,33	6.055,92	RA
4.1.6.	Cotação	COT-10	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO SUBSOLO	M	300,00	0,74	BDI 1	0,89	267,00	RA
4.1.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,50	104,70	BDI 1	126,40	821,60	RA
4.1.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	92,82	BDI 1	112,06	112,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PISTA DE ESPORTES RADICAIS E PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM - SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02									332.080,84	
4.1.9.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	169,11	BDI 1	204,17	204,17	RA
4.1.10.	Composição	COMP-18	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO	UN	6,00	153,51	BDI 1	185,33	1.111,98	RA
4.1.11.	SINAPI-I	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	3,00	10,95	BDI 1	13,22	39,66	RA
4.1.12.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,16	111,91	BDI 1	135,11	291,84	RA
4.1.13.	Cotação	COT-12	LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED FOCCO 3000K	UN	3,00	141,81	BDI 2	162,30	486,90	RA
4.1.14.	Composição	COMP-28	AREIA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS	M	60,00	13,29	BDI 1	16,05	963,00	RA
5.			LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					-	6.066,26	
5.1.			REMOÇÃO DE TAPUMES E LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	3.842,17	
5.1.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	424,89	3,66	BDI 1	4,42	1.878,01	RA
5.1.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	26,47	BDI 1	31,96	383,52	RA
5.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	712,00	1,84	BDI 1	2,22	1.580,64	RA
5.2.			AS-BUILT DE OBRA					-	2.224,09	
5.2.1.	Composição	COMP-26	AS-BUILT FINAL DE OBRA	UN	1,00	1.842,20	BDI 1	2.224,09	2.224,09	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

O presente orçamento integra licitação composta por dois lotes distintos, referentes ao mesmo empreendimento — Pista de Skate do Município de São Joaquim/SC —, sendo a divisão estabelecida exclusivamente por critério orçamentário, em função de fontes de recursos diferentes. Os valores, composições e quantitativos foram elaborados de forma autônoma para cada lote, garantindo sua execução, conforme art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM - SC

Local

sexta-feira, 20 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO SOUZA DA ROSA

CREA/CAU: 217924-4

ART/RRT: 10038767-7