



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA SILVA, BELA VISTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 25,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA SILVA, BELA VISTA									203.955,75	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA SILVA, BELA VISTA					-	203.955,75	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7.246,97	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UND	2,88	463,99	BDI 1	583,75	1.681,20	RA
1.1.2.	Composição	0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO, , MAQUINARIO , EPI, PACAS DE SINALIZAÇÃO. TOPOGRAFO)	UN	1,00	4.423,95	BDI 1	5.565,77	5.565,77	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	156.074,07	
1.2.1.	SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	14,00	288,12	BDI 1	362,48	5.074,72	RA
1.2.2.	SINAPI	5863	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	14,00	21,14	BDI 1	26,60	372,40	RA
1.2.3.	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	121,00	21,99	BDI 1	27,67	3.348,07	RA
1.2.4.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	81,00	192,87	BDI 1	242,65	19.654,65	RA
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.100,00	0,91	BDI 1	1,14	9.234,00	RA
1.2.6.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	802,47	89,11	BDI 1	112,11	89.964,91	RA
1.2.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.049,40	0,68	BDI 1	0,86	13.802,48	RA
1.2.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,00	46,86	BDI 1	58,95	12.851,10	RA
1.2.9.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	17,00	82,84	BDI 1	104,22	1.771,74	RA
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	40.634,71	
1.3.1.	Composição	06	Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	24,00	76,49	BDI 1	96,23	2.309,52	RA
1.3.2.	Composição	07	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	85,00	102,05	BDI 1	128,39	10.913,15	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA SILVA, BELA VISTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 25,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA SILVA, BELA VISTA									203.955,75	
1.3.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,00	199,60	BDI 1	251,12	1.004,48	RA
1.3.4.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	30,00	161,37	BDI 1	203,02	6.090,60	RA
1.3.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	42,00	82,84	BDI 1	104,22	4.377,24	RA
1.3.6.	COMPOSIÇÃO	05	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e paredes com blocos de concreto rebocada e acabada	und	6,00	2.111,61	BDI 1	2.656,62	15.939,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM
Local
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: 0