ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15
Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA – Construção de Estrutura para Abrigar Entidades e Organizações Sociais Locais
LOCAL – Canelinha/SC
Referencial de Preço – SINAPI 05/26 (Desonerado) BDI – 23,79%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.			**REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS**					**99.584,44**
1.1.			**Serviços Preliminares**					**11.120,59**
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	26,50	93,01	115,14	3.051,21
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	3,75	498,96	617,66	2.316,23
1.1.3.	Composição	CPU 01	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	UN	5,00	929,50	1.150,63	5.753,15
1.2.			**Fundações**					**12.181,59**
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	3,11	99,25	122,86	382,09
1.2.2.	Composição	CPU 02	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO P/ EDIFICAÇÃO INSTITUCINAL - FCK=30MPA	M3	3,27	2.873,59	3.557,22	11.632,11
1.2.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO	M3	1,57	86,13	106,62	167,39
1.3.			**Estruturas**					**9.355,49**
1.3.1.	Composição	CPU 02	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO P/ EDIFICAÇÃO INSTITUCINAL - FCK=30MPA	M3	2,63	2.873,59	3.557,22	9.355,49
1.4.			**Paredes**					**8.918,42**
1.4.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	66,46	99,09	122,66	8.151,98
1.4.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	12,94	47,85	59,23	766,44
1.5.			**Cobertura**					**15.056,81**
1.5.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	45,00	160,88	199,15	8.961,75
1.5.2.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	45,00	46,37	57,40	2.583,00
1.5.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	5,10	33,23	41,14	209,81
1.5.4.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	37,00	72,10	89,25	3.302,25
1.6.			**Revestimento**					**12.888,57**
1.6.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	172,59	8,85	10,96	1.891,59

1.6.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	164,94	46,82	57,96	9.559,92
1.6.3.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	16,60	69,93	86,57	1.437,06
1.7.			**Pavimentação**					**8.239,78**
1.7.1.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	3,62	590,05	730,42	2.644,12
1.7.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM	M2	36,23	38,63	47,82	1.732,52
1.7.3.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	37,00	69,93	86,57	3.203,09
1.7.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	21,30	11,30	13,99	297,99
1.7.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	2,00	146,24	181,03	362,06
1.8.			**Esquadrias**					**4.760,87**
1.8.1.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.045,89	1.294,71	1.294,71
1.8.2.	SINAPI-I	10503	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	5,10	292,61	362,22	1.847,32
1.8.3.	SINAPI	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	5,10	256,42	317,42	1.618,84
1.9.			**Instalações Hidrossanitárias**					**4.222,36**
1.9.1.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M	UN	1,00	518,79	642,21	642,21
1.9.2.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	1,00	205,10	253,89	253,89
1.9.3.	Composição	CPU 10	TUBO DE PVC SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	5,00	53,38	66,08	330,40
1.9.4.	Composição	CPU 11	TUBO DE PVC SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	15,00	57,77	71,51	1.072,65
1.9.5.	Composição	CPU 12	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, INCLUIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	7,00	91,87	113,73	796,11
1.9.6.	Composição	CPU 13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, INCLUIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	91,05	112,71	1.127,10
1.10.			**Instalações Elétricas**					**6.943,91**
1.10.1.	Composição	CPU 05	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	11,00	181,93	225,21	2.477,31
1.10.2.	Composição	CPU 06	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00	234,56	290,36	290,36

1.10.3.	Composição	CPU 07	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, C/ INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO C/ ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, CHUMBAMENTO E LUMINÁRIA	UN	8,00	174,35	215,83	1.726,64
1.10.4.	Composição	CPU 08	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	308,02	381,30	1.906,50
1.10.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	37,80	46,79	140,37
1.10.6.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	223,28	276,40	276,40
1.10.7.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	26,88	33,27	66,54
1.10.8.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	16,10	19,93	59,79
1.11.			**Pintura**					**4.062,12**
1.11.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	148,42	4,13	5,11	758,43
1.11.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M2	148,42	16,95	20,98	3.113,85
1.11.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	2,94	19,80	24,51	72,06
1.11.4.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M2	2,94	32,36	40,06	117,78
1.12.			**Louças e Metais**					**1.401,23**
1.12.1.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	516,17	638,97	638,97
1.12.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	49,29	61,02	61,02
1.12.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	55,64	68,88	68,88
1.12.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	464,39	574,87	574,87
1.12.5.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	46,44	57,49	57,49
1.13.			**Limpeza**					**432,70**
1.13.1.	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	M2	37,00	7,12	8,81	325,97
1.13.2.	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	M2	16,60	3,34	4,13	68,56
1.13.3.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA	M2	2,94	1,16	1,44	4,23
1.13.4.	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO	M2	1,80	2,87	3,55	6,39
1.13.5.	SINAPI	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO	M2	8,40	2,65	3,28	27,55

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAIANA LUIZA NICOLAU
Data: 10/08/2026 10:43:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br