

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.			APAE ITAPEMA					-	8.616.131,95	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	611.075,50	
1.1.0.1.	Cotação	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	498.715,01	BDI 1	611.075,50	611.075,50	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	256.360,80	
1.2.1.			PLACA DE OBRA					-	4.295,93	
1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	467,47	BDI 1	572,79	2.577,56	RA
1.2.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PADRÃO AMFRI COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	467,47	BDI 1	572,79	1.718,37	RA
1.2.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	112.008,50	
1.2.2.1.	DEINFRA	43240	INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA	UN	1,00	3.438,67	BDI 1	4.213,40	4.213,40	RA
1.2.2.2.	DEINFRA	42570	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA	UN	1,00	1.202,17	BDI 1	1.473,02	1.473,02	RA
1.2.2.3.	Cotação	36	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	15,00	847,50	BDI 2	966,32	14.494,80	RA
1.2.2.4.	Cotação	37	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	15,00	1.059,37	BDI 2	1.207,89	18.118,35	RA
1.2.2.5.	Cotação	38	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	15,00	662,10	BDI 2	754,93	11.323,95	RA
1.2.2.6.	AMFRI	AMFRI-21	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951)	TXKM	132,00	3,28	BDI 2	3,74	493,68	RA
1.2.2.7.	AMFRI	AMFRI-01	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI-C 104896/02/2024)	M2	18,00	864,02	BDI 1	1.058,68	19.056,24	RA
1.2.2.8.	AMFRI	AMFRI-02	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI-C 104901/02/2024)	M2	18,00	733,60	BDI 1	898,88	16.179,84	RA
1.2.2.9.	AMFRI	AMFRI-03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI-C 104902/02/2024)	M2	12,00	1.085,67	BDI 1	1.330,27	15.963,24	RA
1.2.2.10.	SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	5.944,73	BDI 1	7.284,08	7.284,08	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.2.2.11.	AMFRI	AMFRI-04	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI-C 104898/02/2024)	M2	1,69	1.645,73	BDI 1	2.016,51	3.407,90	RA
1.2.3.			LIMPEZA DO TERRENO / LOCAÇÃO DE OBRA / TAPUME METÁLICO					-	140.056,37	
1.2.3.1.	AMFRI	AMFRI-146	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - MADEIRA PINUS. AF_03/2024 (REF. SINAPI 99059/06-2025)	M	239,96	59,86	BDI 1	73,35	17.601,07	RA
1.2.3.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	651,20	94,67	BDI 1	116,00	75.539,20	RA
1.2.3.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.109,62	0,68	BDI 1	0,83	2.580,98	RA
1.2.3.4.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	583,05	9,66	BDI 1	11,84	6.903,31	RA
1.2.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.661,00	2,62	BDI 1	3,21	37.431,81	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	128.456,15	
1.3.0.1.	SINAPI	101152	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	990,42	19,34	BDI 1	23,70	23.472,95	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.760,50	2,62	BDI 1	3,21	79.481,21	RA
1.3.0.3.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	141,77	56,98	BDI 1	69,82	9.898,38	RA
1.3.0.4.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	93,48	43,26	BDI 1	53,01	4.955,37	RA
1.3.0.5.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SAPATA CORRIDA OU MURO DE CONTENÇÃO COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	88,22	56,98	BDI 1	69,82	6.159,52	RA
1.3.0.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,98	24,60	BDI 1	30,14	3.224,38	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.239,55	0,83	BDI 1	1,02	1.264,34	RA
1.4.			CONTEÇÕES					-	203.500,66	
PMV3-14									2751	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.4.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	15,65	206,09	BDI 1	252,52	3.951,94	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	80,87	777,42	BDI 1	952,57	77.034,34	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	375,30	18,46	BDI 1	22,62	8.489,29	RA
1.4.0.4.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.321,10	18,38	BDI 1	22,52	29.751,17	RA
1.4.0.5.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.495,90	15,84	BDI 1	19,41	29.035,42	RA
1.4.0.6.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	869,35	51,86	BDI 1	63,54	55.238,50	RA
1.5.			FUNDAÇÕES					-	1.116.450,51	
1.5.1.			ESTACAS					-	451.409,51	
1.5.1.1.	AMFRI	AMFRI-23	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 9100651/04/2025)	M	2.310,00	166,25	BDI 2	189,56	437.883,60	RA
1.5.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	154,00	18,43	BDI 1	22,58	3.477,32	RA
1.5.1.3.	AMFRI	AMFRI-25	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACA (REF. DEINFRA-C 40156/04/2021)	UN	1,00	8.813,01	BDI 2	10.048,59	10.048,59	RA
1.5.2.			BLOCOS					-	107.958,11	
1.5.2.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,58	206,09	BDI 1	252,52	1.409,06	RA
1.5.2.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	33,61	848,95	BDI 1	1.040,22	34.961,79	RA
1.5.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	456,40	22,25	BDI 1	27,26	12.441,46	RA
1.5.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	187,10	19,42	BDI 1	23,80	4.452,98	RA
1.5.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,60	17,05	BDI 1	20,89	952,58	RA
1.5.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	717,20	14,66	BDI 1	17,96	12.880,91	RA
1.5.2.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,00	11,00	BDI 1	13,48	498,76	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.5.2.8.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	291,37	113,05	BDI 1	138,52	40.360,57	RA
1.5.3.			SAPATAS (RAMPA EXTERNA)					-	5.174,76	
1.5.3.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	206,09	BDI 1	252,52	95,96	RA
1.5.3.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,17	887,59	BDI 1	1.087,56	1.272,45	RA
1.5.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,70	18,26	BDI 1	22,37	194,62	RA
1.5.3.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,30	14,84	BDI 1	18,18	514,49	RA
1.5.3.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,30	13,06	BDI 1	16,00	324,80	RA
1.5.3.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,50	11,00	BDI 1	13,48	128,06	RA
1.5.3.7.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,40	10,19	BDI 1	12,49	479,62	RA
1.5.3.8.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,03	195,65	BDI 1	239,73	2.164,76	RA
1.5.4.			VIGAS FOSSO ELEVADOR					-	1.851,30	
1.5.4.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,12	206,09	BDI 1	252,52	30,30	RA
1.5.4.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	848,95	BDI 1	1.040,22	520,11	RA
1.5.4.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,30	18,26	BDI 1	22,37	118,56	RA
1.5.4.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,20	16,41	BDI 1	20,11	4,02	RA
1.5.4.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,90	14,84	BDI 1	18,18	125,44	RA
1.5.4.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,60	13,06	BDI 1	16,00	185,60	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.5.4.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,10	99,69	BDI 1	122,15	867,27	RA
1.5.5.			LAJES DE PISO FOSSO ELEVADOR					-	1.004,72	
1.5.5.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,37	206,09	BDI 1	252,52	93,43	RA
1.5.5.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	3,74	2,67	BDI 1	3,27	12,23	RA
1.5.5.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	3,74	0,83	BDI 1	1,02	3,81	RA
1.5.5.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,52	735,44	BDI 1	901,13	468,59	RA
1.5.5.5.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,80	12,99	BDI 1	15,92	426,66	RA
1.5.6.			PILARES FOSSO ELEVADOR					-	1.727,26	
1.5.6.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,28	169,79	BDI 1	208,04	1.098,45	RA
1.5.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,80	15,03	BDI 1	18,42	143,68	RA
1.5.6.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,10	10,98	BDI 1	13,45	243,45	RA
1.5.6.4.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,25	788,95	BDI 1	966,70	241,68	RA
1.5.7.			VIGAS BALDRAME					-	233.522,98	
1.5.7.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,68	206,09	BDI 1	252,52	3.201,95	RA
1.5.7.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	66,04	848,95	BDI 1	1.040,22	68.696,13	RA
1.5.7.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	722,70	18,26	BDI 1	22,37	16.166,80	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.5.7.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,40	16,41	BDI 1	20,11	28,15	RA
1.5.7.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	815,00	14,84	BDI 1	18,18	14.816,70	RA
1.5.7.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.325,60	13,06	BDI 1	16,00	21.209,60	RA
1.5.7.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	895,65	99,69	BDI 1	122,15	109.403,65	RA
1.5.8.			VIGAS BALDRAME (RAMPA EXTERNA)					-	2.110,64	
1.5.8.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,02	206,09	BDI 1	252,52	5,05	RA
1.5.8.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,49	848,95	BDI 1	1.040,22	509,71	RA
1.5.8.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,40	18,26	BDI 1	22,37	187,91	RA
1.5.8.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,50	16,41	BDI 1	20,11	10,06	RA
1.5.8.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,30	14,84	BDI 1	18,18	132,71	RA
1.5.8.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,00	13,06	BDI 1	16,00	288,00	RA
1.5.8.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,00	99,69	BDI 1	122,15	977,20	RA
1.5.9.			LAJE PISO BALDRAME					-	311.691,23	
1.5.9.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	123,93	206,09	BDI 1	252,52	31.294,80	RA
1.5.9.2.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	161,83	791,37	BDI 1	969,67	156.921,70	RA
1.5.9.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	613,40	14,33	BDI 1	17,56	10.771,30	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.5.9.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.824,80	12,99	BDI 1	15,92	108.650,82	RA
1.5.9.5.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.239,33	2,67	BDI 1	3,27	4.052,61	RA
1.6.			SUPRAESTRUTURA					-	1.095.383,99	
1.6.1.			PILARES RAMPA EXTERNA					-	2.070,03	
1.6.1.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,80	169,79	BDI 1	208,04	1.206,63	RA
1.6.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,50	15,03	BDI 1	18,42	138,15	RA
1.6.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,60	10,98	BDI 1	13,45	129,12	RA
1.6.1.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,70	9,11	BDI 1	11,16	30,13	RA
1.6.1.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,60	8,73	BDI 1	10,70	295,32	RA
1.6.1.6.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,28	788,95	BDI 1	966,70	270,68	RA
1.6.2.			VIGAS RAMPA EXTERNA					-	15.928,96	
1.6.2.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,91	219,78	BDI 1	269,30	10.478,46	RA
1.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,20	15,03	BDI 1	18,42	556,28	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,20	13,67	BDI 1	16,75	706,85	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,30	12,48	BDI 1	15,29	233,94	RA
1.6.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	10,98	BDI 1	13,45	457,30	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,20	9,11	BDI 1	11,16	839,23	RA
1.6.2.7.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	2,74	791,37	BDI 1	969,67	2.656,90	RA
1.6.3.			PAREDE DE CONTENÇÃO RAMPA EXTERNA					-	2.586,76	
1.6.3.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,82	169,79	BDI 1	208,04	1.626,87	RA
1.6.3.2.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	7,70	18,38	BDI 1	22,52	173,40	RA
1.6.3.3.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	15,00	15,84	BDI 1	19,41	291,15	RA
1.6.3.4.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	0,52	777,42	BDI 1	952,57	495,34	RA
1.6.4.			RAMPA EXTERNA					-	7.377,61	
1.6.4.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,70	82,97	BDI 1	101,66	2.002,70	RA
1.6.4.2.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	59,00	22,23	BDI 1	27,24	1.607,16	RA
1.6.4.3.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	28,50	17,15	BDI 1	21,01	598,79	RA
1.6.4.4.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	19,10	13,10	BDI 1	16,05	306,56	RA
1.6.4.5.	SINAPI	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	15,60	9,74	BDI 1	11,93	186,11	RA
1.6.4.6.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	2,76	791,37	BDI 1	969,67	2.676,29	RA
1.6.5.			PILARES PAVIMENTO SUPERIOR					-	151.620,24	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.5.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	461,08	169,79	BDI 1	208,04	95.923,08	RA
1.6.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	654,60	15,03	BDI 1	18,42	12.057,73	RA
1.6.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.500,00	10,98	BDI 1	13,45	20.175,00	RA
1.6.5.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,80	9,11	BDI 1	11,16	756,65	RA
1.6.5.5.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	23,49	788,95	BDI 1	966,70	22.707,78	RA
1.6.6.			VIGAS PAV. SUPERIOR					-	345.563,25	
1.6.6.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	798,89	219,78	BDI 1	269,30	215.141,08	RA
1.6.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	849,10	15,03	BDI 1	18,42	15.640,42	RA
1.6.6.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	534,50	13,67	BDI 1	16,75	8.952,88	RA
1.6.6.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	410,20	12,48	BDI 1	15,29	6.271,96	RA
1.6.6.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.845,90	10,98	BDI 1	13,45	24.827,36	RA
1.6.6.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	726,90	9,11	BDI 1	11,16	8.112,20	RA
1.6.6.7.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	117,00	8,73	BDI 1	10,70	1.251,90	RA
1.6.6.8.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	67,41	791,37	BDI 1	969,67	65.365,45	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.7. LAJES PAVIMENTO SUPERIOR									393.855,61	
1.6.7.1.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	32,72	791,37	BDI 1	969,67	31.727,60	RA
1.6.7.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	753,50	14,33	BDI 1	17,56	13.231,46	RA
1.6.7.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.059,50	12,99	BDI 1	15,92	16.867,24	RA
1.6.7.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,90	11,86	BDI 1	14,53	4.372,08	RA
1.6.7.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,70	10,40	BDI 1	12,74	47,14	RA
1.6.7.6.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	220,26	82,97	BDI 1	101,66	22.391,63	RA
1.6.7.7.	AMFRI	AMFRI-28	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 16CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101952/04/2025)	M2	414,41	191,20	BDI 1	234,28	97.087,97	RA
1.6.7.8.	AMFRI	AMFRI-29	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 20CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	831,79	204,21	BDI 1	250,22	208.130,49	RA
1.6.8. PILARES PAVIMENTO BARRILETE									25.391,60	
1.6.8.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	77,36	169,79	BDI 1	208,04	16.093,97	RA
1.6.8.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,00	15,03	BDI 1	18,42	2.044,62	RA
1.6.8.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	253,20	10,98	BDI 1	13,45	3.405,54	RA
1.6.8.4.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	3,98	788,95	BDI 1	966,70	3.847,47	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.9. VIGAS PAVIMENTO BARRILETE									46.608,91	
1.6.9.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	111,36	219,78	BDI 1	269,30	29.989,25	RA
1.6.9.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,70	15,03	BDI 1	18,42	2.278,55	RA
1.6.9.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,00	13,67	BDI 1	16,75	854,25	RA
1.6.9.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,80	12,48	BDI 1	15,29	1.434,20	RA
1.6.9.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	248,70	10,98	BDI 1	13,45	3.345,02	RA
1.6.9.6.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	8,98	791,37	BDI 1	969,67	8.707,64	RA
1.6.10. LAJES PAVIMENTO BARRILETE									46.314,19	
1.6.10.1.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	3,35	791,37	BDI 1	969,67	3.248,39	RA
1.6.10.2.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,97	82,97	BDI 1	101,66	3.148,41	RA
1.6.10.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,30	14,33	BDI 1	17,56	1.199,35	RA
1.6.10.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,70	12,99	BDI 1	15,92	1.778,26	RA
1.6.10.5.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,80	11,86	BDI 1	14,53	781,71	RA
1.6.10.6.	AMFRI	AMFRI-28	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 16CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101952/04/2025)	M2	109,96	191,20	BDI 1	234,28	25.761,43	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.10.7.	AMFRI	AMFRI-29	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 20CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	41,55	204,21	BDI 1	250,22	10.396,64	RA
1.6.11.			PILARES PAVIMENTO CAIXA D'ÁGUA					-	4.844,84	
1.6.11.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,43	169,79	BDI 1	208,04	3.002,02	RA
1.6.11.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,60	15,03	BDI 1	18,42	416,29	RA
1.6.11.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,00	10,98	BDI 1	13,45	672,50	RA
1.6.11.4.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,78	788,95	BDI 1	966,70	754,03	RA
1.6.12.			VIGAS PAVIMENTO CAIXA D'ÁGUA					-	9.609,55	
1.6.12.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,87	219,78	BDI 1	269,30	6.158,89	RA
1.6.12.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,20	15,03	BDI 1	18,42	372,08	RA
1.6.12.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,00	13,67	BDI 1	16,75	485,75	RA
1.6.12.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,30	12,48	BDI 1	15,29	111,62	RA
1.6.12.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,80	10,98	BDI 1	13,45	871,56	RA
1.6.12.6.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	1,66	791,37	BDI 1	969,67	1.609,65	RA
1.6.13.			LAJES PAVIMENTO CAIXA D'ÁGUA					-	5.060,42	
1.6.13.1.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	14,33	BDI 1	17,56	3,51	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.13.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,40	11,86	BDI 1	14,53	557,95	RA
1.6.13.3.	AMFRI	AMFRI-29	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 20CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	17,98	204,21	BDI 1	250,22	4.498,96	RA
1.6.14.			PILARES PAVIMENTO COBERTURA CAIXA D'ÁGUA					-	4.835,98	
1.6.14.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,34	169,79	BDI 1	208,04	2.983,29	RA
1.6.14.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,30	15,03	BDI 1	18,42	429,19	RA
1.6.14.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,90	10,98	BDI 1	13,45	630,81	RA
1.6.14.4.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,82	788,95	BDI 1	966,70	792,69	RA
1.6.15.			VIGAS PAVIMNETO COBERTURA CAIXA D'ÁGUA					-	6.873,68	
1.6.15.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,49	219,78	BDI 1	269,30	4.979,36	RA
1.6.15.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,10	15,03	BDI 1	18,42	222,88	RA
1.6.15.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,70	13,67	BDI 1	16,75	11,73	RA
1.6.15.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,70	12,48	BDI 1	15,29	224,76	RA
1.6.15.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,50	10,98	BDI 1	13,45	329,53	RA
1.6.15.6.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	1,14	791,37	BDI 1	969,67	1.105,42	RA
1.6.16.	PMV3-14		ESCADA DE CONCRETO					-	11.956,82	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.6.16.1.	SINAPI	101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	18,81	355,06	BDI 1	435,06	8.183,48	RA
1.6.16.2.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	8,30	25,21	BDI 1	30,89	256,39	RA
1.6.16.3.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	8,30	22,23	BDI 1	27,24	226,09	RA
1.6.16.4.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	43,40	17,15	BDI 1	21,01	911,83	RA
1.6.16.5.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	23,80	13,10	BDI 1	16,05	381,99	RA
1.6.16.6.	AMFRI	AMFRI-35	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103686/04/2025)	M3	1,86	876,26	BDI 1	1.073,68	1.997,04	RA
1.6.17.			PISO DE CONCRETO ESTACIONAMENTO ÔNIBUS					-	14.885,54	
1.6.17.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	25,28	197,10	BDI 1	241,51	6.105,37	RA
1.6.17.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	2,53	870,18	BDI 1	1.066,23	2.697,56	RA
1.6.17.3.	AMFRI	AMFRI-36	VIGA BALDRAME COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,30 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO, MURETA E/OU ALAMBRADO - INCLUSO LASTRO DE BRITA E IMPERMEABILIZAÇÃO	M	26,10	190,20	BDI 1	233,05	6.082,61	RA
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	58.432,23	
1.7.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	839,65	54,39	BDI 1	66,64	55.954,28	RA
1.7.0.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	15,35	131,75	BDI 1	161,43	2.477,95	RA
1.8.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	441.260,71	
1.8.1.			PAREDES DE ALVENARIA					-	396.169,57	
1.8.1.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.799,86	96,21	BDI 1	117,89	330.075,50	RA
1.8.1.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	249,46	87,74	BDI 1	107,51	26.819,44	RA
1.8.1.3.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	313,55	65,87	BDI 1	80,71	25.306,62	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.8.1.4.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	42,64	267,35	BDI 1	327,58	13.968,01	RA
1.8.2.			DIVISÓRIAS DE GRANITO					-	45.091,14	
1.8.2.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	38,02	915,97	BDI 1	1.122,34	42.671,37	RA
1.8.2.2.	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	2,08	949,44	BDI 1	1.163,35	2.419,77	RA
1.9.			REVESTIMENTOS					-	825.756,30	
1.9.1.			REVESTIMENTOS DE PAREDE - INTERNO					-	239.265,00	
1.9.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.684,44	5,37	BDI 1	6,58	24.243,62	RA
1.9.1.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	900,37	34,49	BDI 1	42,26	38.049,64	RA
1.9.1.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	900,37	65,53	BDI 1	80,29	72.290,71	RA
1.9.1.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.784,07	30,69	BDI 1	37,60	104.681,03	RA
1.9.2.			REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO					-	180.623,14	
1.9.2.1.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	2.052,96	58,83	BDI 1	72,08	147.977,36	RA
1.9.2.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.052,96	9,87	BDI 1	12,09	24.820,29	RA
1.9.2.3.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	25,40	251,44	BDI 1	308,09	7.825,49	RA
1.9.3.			REVESTIMENTO DE PISO					-	298.456,07	
1.9.3.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1.558,72	37,58	BDI 1	46,05	71.779,06	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.9.3.2.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	59,60	129,52	BDI 1	158,70	9.458,52	RA
1.9.3.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1.454,91	102,92	BDI 1	126,11	183.478,70	RA
1.9.3.4.	AMFRI	AMFRI-39	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (REF. SINAPI-C 88650/04/2025)	M	1.045,81	15,23	BDI 1	18,66	19.514,81	RA
1.9.3.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	91,95	119,30	BDI 1	146,18	13.441,25	RA
1.9.3.6.	DEINFRA	40059	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/COLA	M	7,25	88,22	BDI 1	108,10	783,73	RA
1.9.4.			REVESTIMENTO DE TETO					-	101.461,78	
1.9.4.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.605,60	8,07	BDI 1	9,89	15.879,38	RA
1.9.4.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.605,50	38,06	BDI 1	46,63	74.864,47	RA
1.9.4.3.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	99,49	79,08	BDI 1	96,90	9.640,58	RA
1.9.4.4.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	73,09	12,03	BDI 1	14,74	1.077,35	RA
1.9.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS (ÁREA DOS CHUVEIROS)					-	5.950,31	
1.9.5.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	36,86	131,75	BDI 1	161,43	5.950,31	RA
1.10.			COBERTURA					-	711.584,57	
1.10.1.			ESTRUTURA					-	173.137,27	
1.10.1.1.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.264,51	51,94	BDI 2	59,22	74.884,28	RA
1.10.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.282,73	48,43	BDI 2	55,22	70.832,35	RA
1.10.1.3.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	709,65	BDI 2	809,14	3.236,56	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.10.1.4.	SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.249,82	BDI 2	1.425,04	5.700,16	RA
1.10.1.5.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	1.930,64	BDI 2	2.201,32	2.201,32	RA
1.10.1.6.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	25,28	564,89	BDI 2	644,09	16.282,60	RA
1.10.2.			TELHAMENTO					-	373.057,19	
1.10.2.1.	Composição	43	CUMEEIRA PRÉ PINTADA PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	58,75	109,29	BDI 1	133,91	7.867,21	RA
1.10.2.2.	DEINFRA	43416	VIDRO TEMPERADO 10MM COLOCADO	M2	25,85	427,54	BDI 1	523,86	13.541,78	RA
1.10.2.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.369,08	209,62	BDI 1	256,85	351.648,20	RA
1.10.3.			CALHAS E RUFOS					-	61.613,05	
1.10.3.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,50	84,77	BDI 1	103,87	5.141,57	RA
1.10.3.2.	Composição	08	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. SINAPI 94228/04-2023	M	134,50	98,78	BDI 1	121,04	16.279,88	RA
1.10.3.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	291,22	50,18	BDI 1	61,49	17.907,12	RA
1.10.3.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	417,00	43,61	BDI 1	53,44	22.284,48	RA
1.10.4.			FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA EM ACM					-	35.660,88	
1.10.4.1.	Composição	16	PAINEL DE ACM COM ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA, FACE EXTERNA COM PLACA DE ACM E=3MM, FACE INTERNA COM PLACA CIMENTICIA E= 10MM, MIOLO COM ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E= 1/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	57,18	546,97	BDI 2	623,66	35.660,88	RA
1.10.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E BEIRAIS					-	68.116,18	
1.10.5.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	305,89	131,75	BDI 1	161,43	49.379,82	RA
1.10.5.2.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	239,81	63,76	BDI 1	78,13	18.736,36	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	356.002,34	
1.11.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	59.229,80	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.11.1.1.	Composição	33	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA, COM POSTO DE TRASFORMAÇÃO 112,5 KVA EM POSTE, COM CABINE EM BLOCO DE CONCRETO (PISO RADIER, LAJE PRÉ FABRICADA, REBOCADA E PINTADA INTERNO E EXTERNO) PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO. TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 112,5KVA 380/220V. INCLUSO CONECTORES, SUPORTES, POSTE, MANILHAS, CABOS, BARRAMENTOS, CAIXAS, ATERRAMENTO, TERMINAIS, ELETRODUTOS, DISJUNTORES, TRILHOS E DEMAIS PEÇAS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	48.339,02	BDI 1	59.229,80	59.229,80	RA
1.11.2.			QUADROS					-	6.834,44	
1.11.2.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	157,44	BDI 1	192,91	192,91	RA
1.11.2.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	609,25	BDI 1	746,51	1.493,02	RA
1.11.2.3.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	1.012,24	BDI 1	1.240,30	4.961,20	RA
1.11.2.4.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	152,87	BDI 1	187,31	187,31	RA
1.11.3.			CAIXAS					-	32.133,03	
1.11.3.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00	156,03	BDI 1	191,18	2.485,34	RA
1.11.3.2.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	187,00	41,78	BDI 1	51,19	9.572,53	RA
1.11.3.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	226,00	23,43	BDI 1	28,71	6.488,46	RA
1.11.3.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	217,00	14,43	BDI 1	17,68	3.836,56	RA
1.11.3.5.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	405,00	19,54	BDI 1	23,94	9.695,70	RA
1.11.3.6.	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,43	BDI 1	54,44	54,44	RA
1.11.4.			ELETRODUTOS					-	59.532,11	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.11.4.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.153,50	12,14	BDI 1	14,88	32.044,08	RA
1.11.4.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.168,40	15,10	BDI 1	18,50	21.615,40	RA
1.11.4.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	104,60	12,12	BDI 1	14,85	1.553,31	RA
1.11.4.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	182,30	18,31	BDI 1	22,44	4.090,81	RA
1.11.4.5.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,50	15,60	BDI 1	19,11	28,67	RA
1.11.4.6.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00	40,77	BDI 1	49,96	199,84	RA
1.11.5.			CABEAMENTO					-	118.031,51	
1.11.5.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.668,30	3,51	BDI 1	4,30	20.073,69	RA
1.11.5.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.611,20	5,02	BDI 1	6,15	40.658,88	RA
1.11.5.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	922,20	7,70	BDI 1	9,43	8.696,35	RA
1.11.5.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	423,30	10,69	BDI 1	13,10	5.545,23	RA
1.11.5.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,60	18,89	BDI 1	23,15	1.032,49	RA
1.11.5.6.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	134,10	10,88	BDI 1	13,33	1.787,55	RA
1.11.5.7.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20,80	17,26	BDI 1	21,15	439,92	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.11.5.8.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	102,30	41,60	BDI 1	50,97	5.214,23	RA
1.11.5.9.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,70	60,09	BDI 1	73,63	3.070,37	RA
1.11.5.10.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	76,40	82,96	BDI 1	101,65	7.766,06	RA
1.11.5.11.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180,90	107,13	BDI 1	131,27	23.746,74	RA
1.11.6.			DISPOSITIVO ELÉTRICO					-	33.281,45	
1.11.6.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,63	BDI 1	57,14	114,28	RA
1.11.6.2.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	74,83	BDI 1	91,69	183,38	RA
1.11.6.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	38,26	BDI 1	46,88	2.250,24	RA
1.11.6.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	58,09	BDI 1	71,18	2.206,58	RA
1.11.6.5.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	66,38	BDI 1	81,34	162,68	RA
1.11.6.6.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	215,00	40,04	BDI 1	49,06	10.547,90	RA
1.11.6.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	45,35	BDI 1	55,57	4.723,45	RA
1.11.6.8.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	162,00	59,10	BDI 1	72,42	11.732,04	RA
1.11.6.9.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	111,07	BDI 1	136,09	1.360,90	RA
1.11.7.			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					-	12.846,60	
1.11.7.1.	AMFRI	AMFRI-55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI-C 93673/04/2025)	UN	6,00	156,49	BDI 1	191,75	1.150,50	RA
1.11.7.2.	DEINFRA	43399	DISJUNTOR TRIPOLAR C 100A	UN	2,00	221,73	BDI 1	271,69	543,38	RA
1.11.7.3.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	423,72	BDI 1	519,18	1.038,36	RA
1.11.7.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	37,00	11,82	BDI 1	14,48	535,76	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.12.3.1.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	718,40	15,10	BDI 1	18,50	13.290,40	RA
1.12.3.2.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,10	10,64	BDI 1	13,04	105,62	RA
1.12.3.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	148,70	12,12	BDI 1	14,85	2.208,20	RA
1.12.4.			CABEAMENTO					-	13.693,18	
1.12.4.1.	SINAPI	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.410,50	1,84	BDI 1	2,25	3.173,63	RA
1.12.4.2.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.340,07	6,41	BDI 1	7,85	10.519,55	RA
1.12.5.			DISPOSITIVOS DE LÓGICA E TELEFONICA					-	5.602,56	
1.12.5.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	49,00	55,04	BDI 1	67,44	3.304,56	RA
1.12.5.2.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50,00	37,51	BDI 1	45,96	2.298,00	RA
1.13.			SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO					-	295.206,33	
1.13.1.			INFRAESTRUTURA					-	45.819,34	
1.13.1.1.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	85,00	58,98	BDI 1	72,27	6.142,95	RA
1.13.1.2.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	277,50	28,00	BDI 1	34,31	9.521,03	RA
1.13.1.3.	SINAPI	106034	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	19,40	124,57	BDI 1	152,64	2.961,22	RA
1.13.1.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	82,70	45,85	BDI 1	56,18	4.646,09	RA
1.13.1.5.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	156,80	72,44	BDI 1	88,76	13.917,57	RA
1.13.1.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	319,30	5,02	BDI 1	6,15	1.963,70	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.13.1.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,40	7,70	BDI 1	9,43	182,94	RA
1.13.1.8.	AMFRI	AMFRI-96	CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 91942/04/2025)	UN	96,00	55,12	BDI 1	67,54	6.483,84	RA
1.13.2.			DRENOS					-	8.997,40	
1.13.2.1.	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	352,50	18,37	BDI 1	22,51	7.934,78	RA
1.13.2.2.	SINAPI	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	8,43	BDI 1	10,33	41,32	RA
1.13.2.3.	SINAPI	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	69,00	7,92	BDI 1	9,70	669,30	RA
1.13.2.4.	SINAPI	104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	10,98	BDI 1	13,45	322,80	RA
1.13.2.5.	SINAPI	104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	5,96	BDI 1	7,30	29,20	RA
1.13.3.			MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO					-	240.389,59	
1.13.3.1.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5,00	2.656,83	BDI 1	3.255,41	16.277,05	RA
1.13.3.2.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	19,00	2.947,63	BDI 1	3.611,73	68.622,87	RA
1.13.3.3.	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	16,00	4.278,64	BDI 1	5.242,62	83.881,92	RA
1.13.3.4.	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	5.829,12	BDI 1	7.142,42	21.427,26	RA
1.13.3.5.	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	3,00	13.651,21	BDI 1	16.726,83	50.180,49	RA
1.14.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	65.745,17	
1.14.1.			ALIMENTAÇÃO					-	26.672,13	
1.14.1.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	184,02	BDI 1	225,48	225,48	RA
1.14.1.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	230,95	BDI 1	282,98	282,98	RA
1.14.1.3.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	31,41	BDI 1	38,49	38,49	RA
1.14.1.4.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	37,68	BDI 1	46,17	46,17	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.14.1.5.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	63,21	BDI 1	77,45	77,45	RA
1.14.1.6.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,24	BDI 1	32,15	32,15	RA
1.14.1.7.	SINAPI	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	155,56	BDI 1	190,61	381,22	RA
1.14.1.8.	SINAPI	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	66,04	BDI 1	80,92	242,76	RA
1.14.1.9.	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	326,01	BDI 1	399,46	399,46	RA
1.14.1.10.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,69	BDI 1	9,42	37,68	RA
1.14.1.11.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	8,78	BDI 1	10,76	64,56	RA
1.14.1.12.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	11,66	BDI 1	14,29	71,45	RA
1.14.1.13.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,69	BDI 1	9,42	9,42	RA
1.14.1.14.	SINAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,30	BDI 1	11,40	11,40	RA
1.14.1.15.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	31,40	6,93	BDI 1	8,49	266,59	RA
1.14.1.16.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	32,10	18,89	BDI 1	23,15	743,12	RA
1.14.1.17.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	3,10	22,20	BDI 1	27,20	84,32	RA
1.14.1.18.	Composição	22	BOMBA CENTRIFUGA BC-21R 1.1/4 1.5 CV TRIFASICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 102115/04-2023)	UN	2,00	4.834,97	BDI 1	5.924,29	11.848,58	RA
1.14.1.19.	Composição	28	RESERVATÓRIO CISTERNA DE POLIETILENO CAPACIDADE 5 MIL LITROS, ENTERRADA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESTINAÇÃO DE MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO.	UN	1,00	4.380,36	BDI 1	5.367,26	5.367,26	RA
1.14.1.20.	SINAPI	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	5.257,15	BDI 1	6.441,59	6.441,59	RA
1.14.2.			REGISTROS					-	6.536,63	
1.14.2.1.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	111,38	BDI 1	136,47	136,47	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.14.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	48,00	99,01	BDI 1	121,32	5.823,36	RA
1.14.2.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	94,15	BDI 1	115,36	576,80	RA
1.14.3.			TUBOS E CONEXÕES					-	26.310,72	
1.14.3.1.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00	12,37	BDI 1	15,16	742,84	RA
1.14.3.2.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	29,61	BDI 1	36,28	834,44	RA
1.14.3.3.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,23	BDI 1	12,53	37,59	RA
1.14.3.4.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	58,00	21,98	BDI 1	26,93	1.561,94	RA
1.14.3.5.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	302,90	27,31	BDI 1	33,46	10.135,03	RA
1.14.3.6.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	230,50	31,62	BDI 1	38,74	8.929,57	RA
1.14.3.7.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	10,30	BDI 1	12,62	214,54	RA
1.14.3.8.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	21,07	BDI 1	25,82	697,14	RA
1.14.3.9.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	21,78	BDI 1	26,69	693,94	RA
1.14.3.10.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	14,16	BDI 1	17,35	1.249,20	RA
1.14.3.11.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,36	BDI 1	21,27	42,54	RA
1.14.3.12.	DEINFRA	42999	ADAPTADOR SOLD. FLANGE LIVRE 50MM X 1.1/2"	UN	3,00	57,89	BDI 1	70,93	212,79	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.14.3.13.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	7,69	BDI 1	9,42	847,80	RA
1.14.3.14.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,15	BDI 1	18,56	111,36	RA
1.14.4.			REUTILIZAÇÃO ÁGUA DA CHUVA					-	6.225,69	
1.14.4.1.	SINAPI	102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2.294,61	BDI 1	2.811,59	5.623,18	RA
1.14.4.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	31,58	BDI 1	38,69	193,45	RA
1.14.4.3.	DEINFRA	42950	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA CROMADA	UN	1,00	115,38	BDI 1	141,38	141,38	RA
1.14.4.4.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	27,31	BDI 1	33,46	267,68	RA
1.15.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	63.805,58	
1.15.1.			ESGOTO					-	59.753,57	
1.15.1.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	25,00	674,80	BDI 1	826,83	20.670,75	RA
1.15.1.2.	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	936,95	BDI 1	1.148,04	1.148,04	RA
1.15.1.3.	DEINFRA	43138	CAIXA DE GORDURA 60CM X 60CM X 125 CM C/ TAMPA	UN	4,00	901,09	BDI 1	1.104,11	4.416,44	RA
1.15.1.4.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	400,13	BDI 1	490,28	490,28	RA
1.15.1.5.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	54,43	BDI 1	66,69	1.533,87	RA
1.15.1.6.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	11,74	BDI 1	14,39	287,80	RA
1.15.1.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,73	BDI 1	36,43	72,86	RA
1.15.1.8.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,00	64,62	BDI 1	79,18	475,08	RA
1.15.1.9.	SINAPI	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	140,80	BDI 1	172,52	345,04	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.15.1.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	28,92	BDI 1	35,44	389,84	RA
1.15.1.11.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	52,00	11,85	BDI 1	14,52	755,04	RA
1.15.1.12.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00	9,75	BDI 1	11,95	489,95	RA
1.15.1.13.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	29,73	BDI 1	36,43	655,74	RA
1.15.1.14.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	12,07	BDI 1	14,79	502,86	RA
1.15.1.15.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	10,45	BDI 1	12,80	256,00	RA
1.15.1.16.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	42,64	BDI 1	52,25	104,50	RA
1.15.1.17.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	52,61	BDI 1	64,46	580,14	RA
1.15.1.18.	SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	181,61	BDI 1	222,53	445,06	RA
1.15.1.19.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	17,08	BDI 1	20,93	146,51	RA
1.15.1.20.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	27,74	BDI 1	33,99	441,87	RA
1.15.1.21.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	30,22	BDI 1	37,03	111,09	RA
1.15.1.22.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	6,13	BDI 1	7,51	120,16	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.15.1.23.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	18,67	BDI 1	22,88	22,88	RA
1.15.1.24.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	176,10	42,14	BDI 1	51,63	9.092,04	RA
1.15.1.25.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	131,60	58,61	BDI 1	71,81	9.450,20	RA
1.15.1.26.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	110,70	24,39	BDI 1	29,89	3.308,82	RA
1.15.1.27.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	64,90	30,25	BDI 1	37,07	2.405,84	RA
1.15.1.28.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,50	37,49	BDI 1	45,94	206,73	RA
1.15.1.29.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	16,99	BDI 1	20,82	62,46	RA
1.15.1.30.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	42,11	BDI 1	51,60	516,00	RA
1.15.1.31.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	25,47	BDI 1	31,21	249,68	RA
1.15.2.			GORDURA					-	2.423,39	
1.15.2.1.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	10,45	BDI 1	12,80	128,00	RA
1.15.2.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	9,75	BDI 1	11,95	95,60	RA
1.15.2.3.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,74	BDI 1	33,99	67,98	RA
1.15.2.4.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	6,13	BDI 1	7,51	22,53	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.15.2.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	56,90	30,25	BDI 1	37,07	2.109,28	RA
1.15.3.			VENTILAÇÃO					-	1.628,62	
1.15.3.1.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,91	BDI 1	21,95	43,90	RA
1.15.3.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	10,45	BDI 1	12,80	102,40	RA
1.15.3.3.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23,00	9,75	BDI 1	11,95	274,85	RA
1.15.3.4.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	19,38	BDI 1	23,75	47,50	RA
1.15.3.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	43,30	13,52	BDI 1	16,57	717,48	RA
1.15.3.6.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	17,11	BDI 1	20,96	293,44	RA
1.15.3.7.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	11,06	BDI 1	13,55	149,05	RA
1.16.			INSTALAÇÕES PLUVIAL					-	127.531,54	
1.16.0.1.	DEINFRA	43137	CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA	UN	22,00	569,94	BDI 1	698,35	15.363,70	RA
1.16.0.2.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	11,00	2.118,67	BDI 1	2.596,01	28.556,11	RA
1.16.0.3.	Composição	46	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF SINAPI-C 104330 07/25)	UN	4,00	178,47	BDI 1	218,68	874,72	RA
1.16.0.4.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	60,98	BDI 1	74,72	298,88	RA
1.16.0.5.	SINAPI	89853	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	82,38	BDI 1	100,94	100,94	RA
1.16.0.6.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	18,00	37,71	BDI 1	46,21	831,78	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.16.0.7.	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	15,86	BDI 1	19,43	58,29	RA
1.16.0.8.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	32,00	36,72	BDI 1	44,99	1.439,68	RA
1.16.0.9.	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	29,37	BDI 1	35,99	71,98	RA
1.16.0.10.	SINAPI	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	33,74	BDI 1	41,34	41,34	RA
1.16.0.11.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	28,96	BDI 1	35,48	35,48	RA
1.16.0.12.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	344,21	52,47	BDI 1	64,29	22.129,26	RA
1.16.0.13.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	105,50	74,68	BDI 1	91,51	9.654,31	RA
1.16.0.14.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	23,27	24,31	BDI 1	29,79	693,21	RA
1.16.0.15.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,60	41,08	BDI 1	50,34	382,58	RA
1.16.0.16.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	67,97	BDI 1	83,28	166,56	RA
1.16.0.17.	Composição	28	RESERVATÓRIO CISTERNA DE POLIETILENO CAPACIDADE 5 MIL LITROS, ENTERRADA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESTINAÇÃO DE MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO.	UN	1,00	4.380,36	BDI 1	5.367,26	5.367,26	RA
1.16.0.18.	Composição	29	RESERVATÓRIO CISTERNA DE POLIETILENO CAPACIDADE 10 MIL LITROS, ENTERRADA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESTINAÇÃO DE MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO.	UN	3,00	7.481,12	BDI 1	9.166,62	27.499,86	RA
1.16.0.19.	Composição	30	RESERVATÓRIO CISTERNA DE POLIETILENO CAPACIDADE 15 MIL LITROS, ENTERRADA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESTINAÇÃO DE MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO.	UN	1,00	10.957,98	BDI 1	13.426,81	13.426,81	RA
1.16.0.20.	Composição	31	FILTRO DE AGUA DA CHUVA MODELO ACQUASAVE-VF12	UN	1,00	439,72	BDI 1	538,79	538,79	RA
1.17.			SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO					-	76.217,69	
1.17.1.			SISTEMA DE EXTINTORES					-	3.093,63	
1.17.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7,00	213,46	BDI 1	261,55	1.830,85	RA
1.17.1.2.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	632,12	BDI 1	774,54	774,54	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.17.1.3.	AMFRI	AMFRI-102	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820 E CBMSC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	49,81	BDI 1	61,03	488,24	RA
1.17.2.			SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					-	2.817,54	
1.17.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	71,00	21,25	BDI 1	26,04	1.848,84	RA
1.17.2.2.	Composição	45	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED 3000LM DOIS FAROIS, AUTONOMIA DE 6 HORAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 97599/07-2025.	UN	2,00	395,29	BDI 1	484,35	968,70	RA
1.17.3.			SINALIZAÇÃO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA					-	3.898,12	
1.17.3.1.	AMFRI	AMFRI-104	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	47,31	BDI 1	57,97	115,94	RA
1.17.3.2.	AMFRI	AMFRI-103	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	36,59	BDI 1	44,83	1.524,22	RA
1.17.3.3.	DEINFRA	43729	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED	UN	10,00	110,29	BDI 1	135,14	1.351,40	RA
1.17.3.4.	DEINFRA	43730	PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE COM LÂMPADA DE LED	PC	4,00	184,97	BDI 1	226,64	906,56	RA
1.17.4.			SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO					-	29.226,94	
1.17.4.1.	DEINFRA	43724	CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES	PC	1,00	988,48	BDI 1	1.211,18	1.211,18	RA
1.17.4.2.	DEINFRA	43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO)	UN	4,00	117,17	BDI 1	143,57	574,28	RA
1.17.4.3.	DEINFRA	43726	DETETOR OPTICO(FUMACA)	PC	3,00	285,81	BDI 1	350,20	1.050,60	RA
1.17.4.4.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	112,40	29,49	BDI 1	36,13	4.061,01	RA
1.17.4.5.	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00	61,03	BDI 1	74,78	2.243,40	RA
1.17.4.6.	AMFRI	AMFRI-145	CABO BLINDADO, ANTI-CHAMA PARA ALARME DE INCÊNDIO 4X1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI-C 98283/05/2025)	M	115,60	138,84	BDI 1	170,12	19.665,87	RA
1.17.4.7.	AMFRI	AMFRI-47	SUPORTE COM PLACA CEGA OU COM FURO DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 91947/04/2025)	UN	30,00	11,44	BDI 1	14,02	420,60	RA
1.17.5.			REDE DE HIDRANTES					-	30.982,52	
1.17.5.1.	Composição	23	HIDRANTE SISTEMA TIPO 1, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 X 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 101912/04-2023)	UN	4,00	2.326,83	BDI 1	2.851,06	11.404,24	RA
1.17.5.2.	Composição	24	HIDRANTE DE RECALQUE DE PAREDE (REF. SINAPI-C 101912/04-2023)	UN	1,00	1.129,97	BDI 1	1.384,55	1.384,55	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.17.5.3.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	90,23	105,95	BDI 1	129,82	11.713,66	RA
1.17.5.4.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00	139,33	BDI 1	170,72	853,60	RA
1.17.5.5.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	221,58	BDI 1	271,50	1.086,00	RA
1.17.5.6.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	162,28	BDI 1	198,84	1.988,40	RA
1.17.5.7.	SINAPI	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	209,63	BDI 1	256,86	256,86	RA
1.17.5.8.	SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	172,77	BDI 1	211,70	423,40	RA
1.17.5.9.	SINAPI	92913	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	155,48	BDI 1	190,51	190,51	RA
1.17.5.10.	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	112,14	BDI 1	137,41	137,41	RA
1.17.5.11.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	892,25	BDI 1	1.093,27	1.093,27	RA
1.17.5.12.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	367,76	BDI 1	450,62	450,62	RA
1.17.6.			REDE DE GÁS					-	6.198,94	
1.17.6.1.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	61,70	41,38	BDI 1	50,70	3.128,19	RA
1.17.6.2.	Composição	25	CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA PARA CENTRAL DE GÁS, COM CAIXA DE MANOBRA EM ALUMINIO E TAMPA DE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.717,94	BDI 1	2.104,99	2.104,99	RA
1.17.6.3.	AMFRI	AMFRI-107	GRELHA DE VENTILAÇÃO PLÁSTICA REDONDA 200MM COM TELA ANTI INSETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 90438/04/2025)	UN	4,00	86,14	BDI 1	105,55	422,20	RA
1.17.6.4.	Composição	26	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" X 2/3". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	51,37	BDI 1	62,94	251,76	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.17.6.5.	Composição	27	PLACA DE SINALIZAÇÃO CENTRAL DE GLP 0,20M X 0,28M FUNDO AMARELO, LETRAS PRETA	UN	2,00	47,45	BDI 1	58,14	116,28	RA
1.17.6.6.	Composição	44	PLACA DE SINALIZAÇÃO CENTRAL DE GLP 0,30M X 0,40M FUNDO AMARELO, LETRAS PRETA	UN	2,00	71,62	BDI 1	87,76	175,52	RA
1.18.			ESQUADRIAS					-	388.661,86	
1.18.1.			PORTAS					-	199.765,11	
1.18.1.1.	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.448,32	BDI 1	1.774,63	17.746,30	RA
1.18.1.2.	Composição	01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E CHAPA DE IMPACTO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91317/04-2023)	UN	24,00	1.472,87	BDI 1	1.804,71	43.313,04	RA
1.18.1.3.	Composição	09	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR EM VIDRO TRANSLUCIDO 4MM (DIM. 18CM X100CM), .ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E CHAPA DE IMPACTO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91317/04-2023)	UN	32,00	1.502,78	BDI 1	1.841,36	58.923,52	RA
1.18.1.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,64	984,20	BDI 1	1.205,94	17.654,96	RA
1.18.1.5.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	9,00	97,75	BDI 1	119,77	1.077,93	RA
1.18.1.6.	Composição	05	KIT PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 160X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 94805/04-2023)	UN	3,00	3.011,78	BDI 1	3.690,33	11.070,99	RA
1.18.1.7.	COMPOSIÇÃO	06	KIT PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 94805/04-2023)	UN	1,00	1.841,40	BDI 1	2.256,27	2.256,27	RA
1.18.1.8.	Composição	10	KIT PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 150X210CM, COM UMA FOLHA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. (REF. SINAPI 100702/04-2023)	UN	1,00	2.382,58	BDI 1	2.919,38	2.919,38	RA
1.18.1.9.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,19	702,75	BDI 1	861,08	8.774,41	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.18.1.10.	DEINFRA	42675	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	130,89	BDI 1	160,38	481,14	RA
1.18.1.11.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,41	768,96	BDI 1	942,21	4.155,15	RA
1.18.1.12.	Composição	13	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. (REF. SINAPI 100702/04-2023)	M2	28,73	768,99	BDI 1	942,24	27.070,56	RA
1.18.1.13.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	320,62	BDI 1	392,86	4.321,46	RA
1.18.2.			JANELAS					-	188.896,75	
1.18.2.1.	DEINFRA	42688	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (BASCULANTE)	M2	13,12	932,16	BDI 1	1.142,18	14.985,40	RA
1.18.2.2.	DEINFRA	42689	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (CORRER) COM VIDRO.	M2	173,80	584,02	BDI 1	715,60	124.371,28	RA
1.18.2.3.	DEINFRA	43418	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (FIXA)	M2	9,36	831,68	BDI 1	1.019,06	9.538,40	RA
1.18.2.4.	Composição	14	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA FIXA	M2	1,56	1.086,89	BDI 1	1.331,77	2.077,56	RA
1.18.2.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	171,30	180,68	BDI 1	221,39	37.924,11	RA
1.19.			LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS					-	75.907,67	
1.19.0.1.	COMPOSIÇÃO	02	BANCADA GRANITO CINZA 4,05M X 0,60M, COM 6 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 93396/04-2023)	UN	2,00	5.095,15	BDI 1	6.243,09	12.486,18	RA
1.19.0.2.	COMPOSIÇÃO	15	BANCADA GRANITO CINZA 1,70M X 0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 93396/04-2023)	UN	1,00	1.816,37	BDI 1	2.225,60	2.225,60	RA
1.19.0.3.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	158,40	BDI 1	194,09	6.404,97	RA
1.19.0.4.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	22,25	BDI 1	27,26	899,58	RA
1.19.0.5.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	12,21	BDI 1	14,96	59,84	RA
1.19.0.6.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	46,00	11,66	BDI 1	14,29	657,34	RA
1.19.0.7.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	864,66	BDI 1	1.059,47	1.059,47	RA
1.19.0.8.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	141,32	BDI 1	173,16	519,48	RA
1.19.0.9.	AMFRI	AMFRI-120	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI-C 86906/04/2025)	UN	31,00	216,69	BDI 1	265,51	8.230,81	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.19.0.10.	AMFRI	AMFRI-120	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI-C 86906/04/2025)	UN	15,00	216,69	BDI 1	265,51	3.982,65	RA
1.19.0.11.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	184,25	BDI 1	225,76	4.515,20	RA
1.19.0.12.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,51	BDI 1	96,20	96,20	RA
1.19.0.13.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	667,45	BDI 1	817,83	2.453,49	RA
1.19.0.14.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	564,04	BDI 1	691,12	4.837,84	RA
1.19.0.15.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	805,48	BDI 1	986,95	10.856,45	RA
1.19.0.16.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	50,25	BDI 1	61,57	1.108,26	RA
1.19.0.17.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	68,05	BDI 1	83,38	3.335,20	RA
1.19.0.18.	COMPOSIÇÃO	03	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO (REF. SINAPI 95547/04-2023)	UN	18,00	70,31	BDI 1	86,15	1.550,70	RA
1.19.0.19.	COMPOSIÇÃO	04	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO (REF. SINAPI 95547/04-2023)	UN	38,00	70,31	BDI 1	86,15	3.273,70	RA
1.19.0.20.	DEINFRA	42912	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO FIXADO COM BUCHA	UN	23,00	260,97	BDI 1	319,77	7.354,71	RA
1.20.			ACESSIBILIDADE					-	43.732,56	
1.20.0.1.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	601,09	BDI 1	736,52	2.209,56	RA
1.20.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	320,62	BDI 1	392,86	8.642,92	RA
1.20.0.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	337,85	BDI 1	413,97	12.005,13	RA
1.20.0.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00	349,31	BDI 1	428,01	15.408,36	RA
1.20.0.5.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.018,58	BDI 1	1.248,07	3.744,21	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.20.0.6.	AMFRI	AMFRI-126	ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PCD, SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	127,79	BDI 1	156,58	1.722,38	RA
1.21.			PINTURAS					-	319.056,94	
1.21.1.			PINTURA DE PAREDES INTERNAS					-	125.544,27	
1.21.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.629,75	21,28	BDI 1	26,07	68.557,58	RA
1.21.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.629,75	4,22	BDI 1	5,17	13.595,81	RA
1.21.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.629,75	13,47	BDI 1	16,50	43.390,88	RA
1.21.2.			PINTURA DE TETO					-	115.266,00	
1.21.2.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.587,03	37,69	BDI 1	46,18	73.289,05	RA
1.21.2.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.587,03	5,35	BDI 1	6,56	10.410,92	RA
1.21.2.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.587,03	16,23	BDI 1	19,89	31.566,03	RA
1.21.3.			PINTURA PAREDES EXTERNAS					-	44.487,64	
1.21.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.052,96	13,47	BDI 1	16,50	33.873,84	RA
1.21.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.052,96	4,22	BDI 1	5,17	10.613,80	RA
1.21.4.			PINTURA DE ESQUADRIAS					-	13.778,60	
1.21.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	367,92	2,44	BDI 1	2,99	1.100,08	RA
1.21.4.2.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	367,92	28,12	BDI 1	34,46	12.678,52	RA
1.21.5.			PINTURA CORRIMÃO, GUARDA CORPO E PORTÕES METÁLICOS					-	19.980,43	
1.21.5.1.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	192,36	28,51	BDI 1	34,93	6.719,13	RA
1.21.5.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	192,36	56,26	BDI 1	68,94	13.261,30	RA
1.22.			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					-	49.699,89	
1.22.1.			BANCADA RECEPÇÃO					-	4.476,88	
1.22.1.1.	Composição	32	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA DE 7CM CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (REF. SINAPI 86889/04-2023)	M2	2,61	951,94	BDI 1	1.166,41	3.044,33	RA
1.22.1.2.	SINAPI	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	2,59	336,53	BDI 1	412,35	1.067,99	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.22.1.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,59	34,49	BDI 1	42,26	109,45	RA
1.22.1.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,18	5,37	BDI 1	6,58	34,08	RA
1.22.1.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,59	30,69	BDI 1	37,60	97,38	RA
1.22.1.6.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2,59	21,28	BDI 1	26,07	67,52	RA
1.22.1.7.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,59	4,22	BDI 1	5,17	13,39	RA
1.22.1.8.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,59	13,47	BDI 1	16,50	42,74	RA
1.22.2.			LAVATÓRIO (ESCOVODRÔMO)					-	5.906,82	
1.22.2.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	3,08	131,75	BDI 1	161,43	497,20	RA
1.22.2.2.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	1,16	63,76	BDI 1	78,13	90,63	RA
1.22.2.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,03	30,69	BDI 1	37,60	76,33	RA
1.22.2.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,43	9,87	BDI 1	12,09	41,47	RA
1.22.2.5.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,40	34,49	BDI 1	42,26	59,16	RA
1.22.2.6.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,95	219,78	BDI 1	269,30	1.602,34	RA
1.22.2.7.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,80	12,99	BDI 1	15,92	522,18	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.22.2.8.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,41	791,37	BDI 1	969,67	397,56	RA
1.22.2.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,90	119,30	BDI 1	146,18	423,92	RA
1.22.2.10.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	2,03	65,53	BDI 1	80,29	162,99	RA
1.22.2.11.	DEINFRA	43714	TORNEIRA DE LAVATORIO TEMPORIZADA 1/2" PRESSMATIC	UN	6,00	276,54	BDI 1	338,84	2.033,04	RA
1.22.3.			BRISE					-	39.316,19	
1.22.3.1.	Composição	17	BRISE DE MADEIRA DE LEI, REGUAS COM E= 25MM, FIXADO COM CANTONEIRA DE APOIO EM L 3 FUIROS 50X50MM E=5MM EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA	UN	179,00	139,83	BDI 1	171,33	30.668,07	RA
1.22.3.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	189,03	2,44	BDI 1	2,99	565,20	RA
1.22.3.3.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	189,03	34,90	BDI 1	42,76	8.082,92	RA
1.23.			CORRIMÃO E GUARDA CORPO					-	28.018,79	
1.23.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,05	629,12	BDI 1	770,86	16.226,60	RA
1.23.0.2.	AMFRI	AMFRI-118	CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (REF. SINAPI-C 99855/04/2025)	M	55,98	171,92	BDI 1	210,65	11.792,19	RA
1.24.			ELEVADOR					-	193.725,89	
1.24.0.1.	COTAÇÃO	40	ELEVADOR DUAS PARADAS	UN	1,00	169.905,18	BDI 2	193.725,89	193.725,89	RA
1.25.			LIXEIRA					-	16.659,75	
1.25.1.			FUNDAÇÕES					-	2.995,30	
1.25.1.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,13	206,09	BDI 1	252,52	32,83	RA
1.25.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	848,95	BDI 1	1.040,22	520,11	RA
1.25.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,40	22,25	BDI 1	27,26	174,46	RA
1.25.1.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,70	19,42	BDI 1	23,80	16,66	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.25.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,30	17,05	BDI 1	20,89	403,18	RA
1.25.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,10	99,69	BDI 1	122,15	867,27	RA
1.25.1.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,22	206,09	BDI 1	252,52	55,55	RA
1.25.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,26	848,95	BDI 1	1.040,22	270,46	RA
1.25.1.9.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,60	11,86	BDI 1	14,53	648,04	RA
1.25.1.10.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2,16	2,55	BDI 1	3,12	6,74	RA
1.25.2.			SUPRA ESTRUTURA					-	1.300,55	
1.25.2.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,20	12,48	BDI 1	15,29	125,38	RA
1.25.2.2.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,16	791,37	BDI 1	969,67	155,15	RA
1.25.2.3.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	3,42	243,41	BDI 1	298,25	1.020,02	RA
1.25.3.			ALVENARIA E REVESTIMENTO					-	6.941,68	
1.25.3.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	15,61	133,84	BDI 1	163,99	2.559,88	RA
1.25.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,73	5,37	BDI 1	6,58	110,08	RA
1.25.3.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	15,61	9,87	BDI 1	12,09	188,72	RA
1.25.3.4.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	16,73	34,49	BDI 1	42,26	707,01	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.25.3.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	15,61	58,83	BDI 1	72,08	1.125,17	RA
1.25.3.6.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	16,73	65,53	BDI 1	80,29	1.343,25	RA
1.25.3.7.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	2,50	37,58	BDI 1	46,05	115,13	RA
1.25.3.8.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	2,50	129,52	BDI 1	158,70	396,75	RA
1.25.3.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,40	119,30	BDI 1	146,18	204,65	RA
1.25.3.10.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,38	8,07	BDI 1	9,89	33,43	RA
1.25.3.11.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,38	38,06	BDI 1	46,63	157,61	RA
1.25.4.			PINTURA					-	427,67	
1.25.4.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,61	13,47	BDI 1	16,50	257,57	RA
1.25.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	15,61	4,22	BDI 1	5,17	80,70	RA
1.25.4.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,38	5,35	BDI 1	6,56	22,17	RA
1.25.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,38	16,23	BDI 1	19,89	67,23	RA
1.25.5.			ESQUADRIAS					-	3.866,22	
1.25.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,94	984,20	BDI 1	1.205,94	3.545,46	RA
1.25.5.2.	DEINFRA	42675	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	130,89	BDI 1	160,38	320,76	RA
1.25.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.128,33	
1.25.6.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	4,71	131,75	BDI 1	161,43	760,34	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.25.6.2.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	4,71	63,76	BDI 1	78,13	367,99	RA
1.26.			CENTRAL GLP					-	11.451,48	
1.26.1.			FUNDAÇÕES					-	1.899,27	
1.26.1.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,07	206,09	BDI 1	252,52	17,68	RA
1.26.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,28	848,95	BDI 1	1.040,22	291,26	RA
1.26.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,30	22,25	BDI 1	27,26	89,96	RA
1.26.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,30	17,05	BDI 1	20,89	110,72	RA
1.26.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,30	14,66	BDI 1	17,96	131,11	RA
1.26.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,17	99,69	BDI 1	122,15	509,37	RA
1.26.1.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,10	206,09	BDI 1	252,52	277,77	RA
1.26.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,13	848,95	BDI 1	1.040,22	135,23	RA
1.26.1.9.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,90	11,86	BDI 1	14,53	332,74	RA
1.26.1.10.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,10	2,55	BDI 1	3,12	3,43	RA
1.26.2.			SUPRA ESTRUTURA					-	677,86	
1.26.2.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,10	12,48	BDI 1	15,29	62,69	RA
1.26.2.2.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,09	791,37	BDI 1	969,67	87,27	RA
1.26.2.3.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	1,77	243,41	BDI 1	298,25	527,90	RA
1.26.3.	PMV3-14		ALVENARIA E REVESTIMENTO					-	3.747,30	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.26.3.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	12,09	133,84	BDI 1	163,99	1.982,64	RA
1.26.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,77	5,37	BDI 1	6,58	70,87	RA
1.26.3.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	10,77	30,69	BDI 1	37,60	404,95	RA
1.26.3.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,09	9,87	BDI 1	12,09	146,17	RA
1.26.3.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	12,09	58,83	BDI 1	72,08	871,45	RA
1.26.3.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	2,22	37,58	BDI 1	46,05	102,23	RA
1.26.3.7.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,99	8,07	BDI 1	9,89	29,57	RA
1.26.3.8.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,99	38,06	BDI 1	46,63	139,42	RA
1.26.4.			PINTURA					-	634,13	
1.26.4.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,86	13,47	BDI 1	16,50	377,19	RA
1.26.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	22,86	4,22	BDI 1	5,17	118,19	RA
1.26.4.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,99	5,35	BDI 1	6,56	19,61	RA
1.26.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,99	16,23	BDI 1	19,89	59,47	RA
1.26.4.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,22	21,94	BDI 1	26,88	59,67	RA
1.26.5.			ESQUADRIAS					-	3.532,29	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.26.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52	984,20	BDI 1	1.205,94	3.038,97	RA
1.26.5.2.	DEINFRA	42675	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	130,89	BDI 1	160,38	160,38	RA
1.26.5.3.	COMPOSIÇÃO	14	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA FIXA	M2	0,25	1.086,89	BDI 1	1.331,77	332,94	RA
1.26.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	960,63	
1.26.6.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	4,01	131,75	BDI 1	161,43	647,33	RA
1.26.6.2.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	4,01	63,76	BDI 1	78,13	313,30	RA
1.27.			ABRIGO PARA COMPRESSOR					-	4.623,29	
1.27.1.			FUNDAÇÕES					-	227,06	
1.27.1.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,17	206,09	BDI 1	252,52	42,93	RA
1.27.1.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,70	2,55	BDI 1	3,12	5,30	RA
1.27.1.3.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	1,70	12,31	BDI 1	15,08	25,64	RA
1.27.1.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,17	735,44	BDI 1	901,13	153,19	RA
1.27.2.			SUPRA ESTRUTURA					-	720,16	
1.27.2.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,69	12,48	BDI 1	15,29	87,00	RA
1.27.2.2.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,15	788,95	BDI 1	966,70	145,01	RA
1.27.2.3.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,50	82,97	BDI 1	101,66	254,15	RA
1.27.2.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,09	11,86	BDI 1	14,53	30,37	RA
1.27.2.5.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,21	791,37	BDI 1	969,67	203,63	RA
1.27.3.			ALVENARIA E REVESTIMENTO					-	1.343,85	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.27.3.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	4,56	133,84	BDI 1	163,99	747,79	RA
1.27.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,84	5,37	BDI 1	6,58	25,27	RA
1.27.3.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,84	30,69	BDI 1	37,60	144,38	RA
1.27.3.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,61	9,87	BDI 1	12,09	43,64	RA
1.27.3.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	3,61	58,83	BDI 1	72,08	260,21	RA
1.27.3.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,98	37,58	BDI 1	46,05	45,13	RA
1.27.3.7.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,37	8,07	BDI 1	9,89	13,55	RA
1.27.3.8.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,37	38,06	BDI 1	46,63	63,88	RA
1.27.4.			PINTURA					-	224,03	
1.27.4.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,45	13,47	BDI 1	16,50	122,93	RA
1.27.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,45	4,22	BDI 1	5,17	38,52	RA
1.27.4.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,37	5,35	BDI 1	6,56	8,99	RA
1.27.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,37	16,23	BDI 1	19,89	27,25	RA
1.27.4.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,98	21,94	BDI 1	26,88	26,34	RA
1.27.5.			ESQUADRIAS					-	1.607,51	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.27.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	984,20	BDI 1	1.205,94	1.447,13	RA
1.27.5.2.	DEINFRA	42675	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	130,89	BDI 1	160,38	160,38	RA
1.27.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	500,68	
1.27.6.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	2,09	131,75	BDI 1	161,43	337,39	RA
1.27.6.2.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	2,09	63,76	BDI 1	78,13	163,29	RA
1.28.			CABINE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO					-	15.712,98	
1.28.1.			FUNDAÇÕES					-	2.550,42	
1.28.1.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,29	206,09	BDI 1	252,52	73,23	RA
1.28.1.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2,87	2,55	BDI 1	3,12	8,95	RA
1.28.1.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,44	848,95	BDI 1	1.040,22	457,70	RA
1.28.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,50	22,25	BDI 1	27,26	149,93	RA
1.28.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,10	14,66	BDI 1	17,96	378,96	RA
1.28.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,38	99,69	BDI 1	122,15	779,32	RA
1.28.1.7.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,34	791,37	BDI 1	969,67	329,69	RA
1.28.1.8.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,80	12,99	BDI 1	15,92	124,18	RA
1.28.1.9.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,10	11,86	BDI 1	14,53	248,46	RA
1.28.2.			SUPRA ESTRUTURA					-	1.712,02	
1.28.2.1.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,16	791,37	BDI 1	969,67	155,15	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.28.2.2.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	5,22	243,41	BDI 1	298,25	1.556,87	RA
1.28.3.			ALVENARIA E REVESTIMENTO					-	5.341,33	
1.28.3.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	18,96	133,84	BDI 1	163,99	3.109,25	RA
1.28.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,96	5,37	BDI 1	6,58	85,28	RA
1.28.3.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,96	30,69	BDI 1	37,60	487,30	RA
1.28.3.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	15,84	9,87	BDI 1	12,09	191,51	RA
1.28.3.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	15,84	58,83	BDI 1	72,08	1.141,75	RA
1.28.3.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	2,58	37,58	BDI 1	46,05	118,81	RA
1.28.3.7.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,67	8,07	BDI 1	9,89	36,30	RA
1.28.3.8.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,67	38,06	BDI 1	46,63	171,13	RA
1.28.4.			PINTURA					-	790,53	
1.28.4.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28,80	13,47	BDI 1	16,50	475,20	RA
1.28.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,80	4,22	BDI 1	5,17	148,90	RA
1.28.4.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,67	5,35	BDI 1	6,56	24,08	RA
1.28.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,67	16,23	BDI 1	19,89	73,00	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.28.4.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,58	21,94	BDI 1	26,88	69,35	RA
1.28.5.			ESQUADRIAS					-	4.104,11	
1.28.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	984,20	BDI 1	1.205,94	2.025,98	RA
1.28.5.2.	DEINFRA	42675	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	130,89	BDI 1	160,38	160,38	RA
1.28.5.3.	COMPOSIÇÃO	14	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA FIXA	M2	1,44	1.086,89	BDI 1	1.331,77	1.917,75	RA
1.28.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.214,57	
1.28.6.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	5,07	131,75	BDI 1	161,43	818,45	RA
1.28.6.2.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	5,07	63,76	BDI 1	78,13	396,12	RA
1.29.			SERVIÇOS EXTERNOS					-	547.860,50	
1.29.1.			MUROS					-	189.569,24	
1.29.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	86,00	68,95	BDI 1	84,48	7.265,28	RA
1.29.1.2.	AMFRI	AMFRI-36	VIGA BALDRAME COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,30 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO, MURETA E/OU ALAMBRADO - INCLUSO LASTRO DE BRITA E IMPERMEABILIZAÇÃO	M	130,50	190,20	BDI 1	233,05	30.413,03	RA
1.29.1.3.	AMFRI	AMFRI-37	PILAR COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,30 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA COM ARMADURA MÍNIMA, PARA EXECUÇÃO DE MURO E/OU PLATIBANDA	M	118,00	224,94	BDI 1	275,62	32.523,16	RA
1.29.1.4.	AMFRI	AMFRI-38	VIGA / CINTA COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,20 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO E/OU PLATIBANDA	M	176,28	107,06	BDI 1	131,18	23.124,41	RA
1.29.1.5.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	231,60	135,43	BDI 1	165,94	38.431,70	RA
1.29.1.6.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	768,55	5,37	BDI 1	6,58	5.057,06	RA
1.29.1.7.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	768,55	30,69	BDI 1	37,60	28.897,48	RA
1.29.1.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	768,55	4,22	BDI 1	5,17	3.973,40	RA
1.29.1.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	768,55	13,47	BDI 1	16,50	12.681,08	RA
1.29.1.10.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	134,78	43,61	BDI 1	53,44	7.202,64	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.29.2. CERCAS									95.769,17	
1.29.2.1.	COMPOSIÇÃO	19	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 2,03M, REVESTIDO DE PVC R VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	318,71	245,24	BDI 1	300,49	95.769,17	RA
1.29.3. PORTÕES									-	63.654,36
1.29.3.1.	COMPOSIÇÃO	11	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	64,07	800,07	BDI 1	980,33	62.809,74	RA
1.29.3.2.	COMPOSIÇÃO	12	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO DE FERRO/AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 90830/04-2023)	UN	6,00	114,89	BDI 1	140,77	844,62	RA
1.29.4. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									-	196.933,53
1.29.4.1.	COMPOSIÇÃO	07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8CM, ARMADO. REF SINAPI 94995 + SIPCI 95005 / 04-2023	M2	538,61	125,49	BDI 1	153,76	82.816,67	RA
1.29.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	324,54	47,93	BDI 1	58,73	19.060,23	RA
1.29.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	324,54	1,83	BDI 1	2,24	726,97	RA
1.29.4.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	660,74	83,52	BDI 1	102,34	67.620,13	RA
1.29.4.5.	DEINFRA	42853	BASE DE AREIA MEDIA	M3	35,13	180,76	BDI 1	221,49	7.780,94	RA
1.29.4.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	81,23	82,70	BDI 1	101,33	8.231,04	RA
1.29.4.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	8,12	206,09	BDI 1	252,52	2.050,46	RA
1.29.4.8.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	81,23	2,67	BDI 1	3,27	265,62	RA
1.29.4.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	46,35	147,58	BDI 1	180,83	8.381,47	RA
1.29.5. CANTEIRO HORTA									-	1.934,20
1.29.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	29,65	47,93	BDI 1	58,73	1.741,34	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.29.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8,90	4,22	BDI 1	5,17	46,01	RA
1.29.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,90	13,47	BDI 1	16,50	146,85	RA
1.30.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	392.022,70	
1.30.1.			PISO					-	78.393,59	
1.30.1.1.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	301,63	134,97	BDI 1	165,38	49.883,57	RA
1.30.1.2.	DEINFRA	43929	PINTURA/QUADRA DE CONCRETO C/ REVEST. MONOLÍTICO ALCOOL 4D + 2DVERNIZ POLIURET. BICOMP. COLORIDO	M2	187,20	86,63	BDI 1	106,15	19.871,28	RA
1.30.1.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	114,43	21,94	BDI 1	26,88	3.075,88	RA
1.30.1.4.	DEINFRA	43936	JUNTA DE DILATAÇÃO 1X1CM - MASTIQUE POLIURETANO - FRIO	M	71,20	63,76	BDI 1	78,13	5.562,86	RA
1.30.2.			COBERTURA METÁLICA					-	290.699,00	
1.30.2.1.	DEINFRA	40004	COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTE E ESTRUTURA METÁLICA (PILARES,VIGAS,ACESSÓRIOS,PINTURA,...) COMPLETA INCL. MONTAGEM	M2	314,78	371,49	BDI 1	455,19	143.284,71	RA
1.30.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	307,56	73,68	BDI 1	90,28	27.766,52	RA
1.30.2.3.	Composição	43	CUMEEIRA PRÉ PINTADA PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	23,30	109,29	BDI 1	133,91	3.120,10	RA
1.30.2.4.	Composição	16	PAINEL DE ACM COM ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA, FACE EXTERNA COM PLACA DE ACM E=3MM, FACE INTERNA COM PLACA CIMENTICIA E= 10MM, MIOLO COM ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E= 1/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	173,87	546,97	BDI 1	670,20	116.527,67	RA
1.30.3.			CALHAS E RUFOS					-	7.263,80	
1.30.3.1.	Composição	08	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. SINAPI 94228/04-2023	M	46,60	98,78	BDI 1	121,04	5.640,46	RA
1.30.3.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,40	50,18	BDI 1	61,49	1.623,34	RA
1.30.4.			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					-	15.666,31	
1.30.4.1.	DEINFRA	42889	TRAVES PARA FUTEBOL DE SALAO INCLUSIVE REDE	UN	1,00	2.920,09	BDI 1	3.577,99	3.577,99	RA
1.30.4.2.	DEINFRA	42875	BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE	CJ	1,00	2.040,82	BDI 1	2.500,62	2.500,62	RA
1.30.4.3.	DEINFRA	43798	TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO COMPLETA	UN	2,00	2.716,71	BDI 1	3.328,78	6.657,56	RA
1.30.4.4.	DEINFRA	43870	REDE DE NYLON PARA PROTECAO S/ESTRUTURA	M2	244,79	9,77	BDI 1	11,97	2.930,14	RA
1.31.			PAISAGISMO					-	10.780,52	
1.31.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	391,84	5,27	BDI 1	6,46	2.531,29	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95	
1.31.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	391,84	16,13	BDI 1	19,76	7.742,76	RA
1.31.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	17,32	2,67	BDI 1	3,27	56,64	RA
1.31.0.4.	DEINFRA	43239	LASTRO DE BRITA	M3	1,73	212,21	BDI 1	260,02	449,83	RA
1.32.			SINALIZAÇÃO, PLACAS E LETREIROS					-	19.480,20	
1.32.0.1.	AMFRI	AMFRI-128	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARTA VAGAS PCD/IDOSOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA RETRORREFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (REF. SIICRO-C 5213863 E 5213440/04/2025)	UN	8,00	732,36	BDI 1	897,36	7.178,88	RA
1.32.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100,50	5,06	BDI 1	6,20	623,10	RA
1.32.0.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	38,78	54,31	BDI 1	66,55	2.580,81	RA
1.32.0.4.	DEINFRA	40172	PLACA DE IDENT. DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15 AL.	UN	13,00	39,56	BDI 1	48,47	630,11	RA
1.32.0.5.	DEINFRA	40170	PLACA DE IDENT. DE PVTO EM BRAILE 10 X 10 AL.	UN	4,00	62,49	BDI 1	76,57	306,28	RA
1.32.0.6.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL.	UN	13,00	118,89	BDI 1	145,68	1.893,84	RA
1.32.0.7.	DEINFRA	42891	PLACA DE REGISTRO HISTORICO	UN	1,00	1.210,14	BDI 1	1.482,78	1.482,78	RA
1.32.0.8.	COMPOSIÇÃO	18	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 95547/04-2023)	UN	54,00	72,31	BDI 1	88,60	4.784,40	RA
1.33.			SERVIÇOS FINAIS					-	25.732,15	
1.33.0.1.	AMFRI	AMFRI-21	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951)	TXKM	132,00	3,28	BDI 2	3,74	493,68	RA
1.33.0.2.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.904,79	10,81	BDI 1	13,25	25.238,47	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APAE ITAPEMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,53%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua 816 A esq. Com a Rua 708 A, s/n - Bairro Casa Branca									8.616.131,95

Itapema/SC
Local

terça-feira, 7 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA/SC 093.243-9
ART/RRT: 0

RECURSO