



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.			CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS					-	367.333,87	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.489,22	
1.1.0.0.1.	Cotação	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	19.996,10	BDI 1	24.489,22	24.489,22	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	42.425,57	
1.2.1.			PLACA DE OBRA					-	3.055,34	
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,71	BDI 1	576,48	2.594,16	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,80	470,71	BDI 1	576,48	461,18	RA
1.2.2.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	4.353,88	
1.2.2.0.1.	COMP-AMFRI	AMFRI-19	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF. DEINFRA-C 42570/04/2021)	UN	1,00	640,20	BDI 1	784,05	784,05	RA
1.2.2.0.2.	COMP-AMFRI	AMFRI-20	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA (REF. SINAPI-C 101509/04/2025)	UN	1,00	2.914,86	BDI 1	3.569,83	3.569,83	RA
1.2.3.			TAPUME					-	11.369,99	
1.2.3.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	98,45	94,30	BDI 1	115,49	11.369,99	RA
1.2.4.			CANTEIRO DE OBRA					-	20.994,79	
1.2.4.0.1.	Cotação	06	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M	MÊS	5,00	1.600,00	BDI 1	1.959,52	9.797,60	RA
1.2.4.0.2.	COMP-AMFRI	AMFRI-21	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951)	TXKM	80,00	3,29	BDI 1	4,03	322,40	RA
1.2.4.0.3.	Composição	06	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (CPU2527)	M2	27,00	328,87	BDI 1	402,77	10.874,79	RA
1.2.5.			LOCAÇÃO					-	2.651,57	
1.2.5.0.1.	COMP-AMFRI	AMFRI-146	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - MADEIRA PINUS. AF_03/2024 (REF. SINAPI 99059/06-2025)	M	34,72	62,36	BDI 1	76,37	2.651,57	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO					-	1.902,35	
1.3.0.0.1.	Cotação	07	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	8,65	10,46	BDI 1	12,81	110,81	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	63,24	22,94	BDI 1	28,09	1.776,41	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	17,00	0,73	BDI 1	0,89	15,13	RA
1.4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.620,16	
1.4.1.			ESCAVAÇÃO					-	1.552,88	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.4.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,51	130,31	BDI 1	159,59	879,34	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,64	118,53	BDI 1	145,16	673,54	RA
1.4.2.			REATERRO					-	67,28	
1.4.2.0.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,69	32,51	BDI 1	39,81	67,28	RA
1.5.			INFRAESTRUTURA					-	48.715,90	
1.5.1.			SAPATAS					-	14.477,30	
1.5.1.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,15	208,00	BDI 1	254,74	292,95	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	31,23	168,68	BDI 1	206,58	6.451,49	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,00	18,43	BDI 1	22,57	541,68	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,60	16,49	BDI 1	20,20	1.506,92	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,50	13,06	BDI 1	15,99	1.207,25	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,87	944,60	BDI 1	1.156,85	4.477,01	RA
1.5.2.			VIGAS BALDRAME					-	20.033,24	
1.5.2.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,10	208,00	BDI 1	254,74	280,21	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	62,01	151,21	BDI 1	185,19	11.483,63	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,70	18,43	BDI 1	22,57	1.008,88	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	140,10	14,86	BDI 1	18,20	2.549,82	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,60	13,06	BDI 1	15,99	41,57	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.5.2.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,59	830,60	BDI 1	1.017,24	4.669,13	RA
1.5.3.			LAJES BALDRAME					-	14.205,36	
1.5.3.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,68	208,00	BDI 1	254,74	173,22	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	505,80	11,76	BDI 1	14,40	7.283,52	RA
1.5.3.0.3.	COMP-AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	7,10	776,12	BDI 1	950,51	6.748,62	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA					-	45.910,86	
1.6.1.			PILARES TÉRREO					-	16.548,46	
1.6.1.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	58,66	128,09	BDI 1	156,87	9.201,99	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,40	15,05	BDI 1	18,43	1.518,63	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,90	10,88	BDI 1	13,32	2.249,75	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,63	804,85	BDI 1	985,70	3.578,09	RA
1.6.2.			VIGAS TÉRREO					-	15.624,12	
1.6.2.0.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	55,65	123,76	BDI 1	151,57	8.434,87	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,20	15,05	BDI 1	18,43	869,90	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,30	13,62	BDI 1	16,68	88,40	RA
1.6.2.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,60	12,41	BDI 1	15,20	1.361,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.6.2.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,00	10,88	BDI 1	13,32	719,28	RA
1.6.2.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,90	9,04	BDI 1	11,07	98,52	RA
1.6.2.0.7.	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,11	804,85	BDI 1	985,70	4.051,23	RA
1.6.3.			LAJES TÉRREO					-	4.093,34	
1.6.3.0.1.	SINAPI	106070	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025	M2	9,35	357,47	BDI 1	437,79	4.093,34	RA
1.6.4.			PILARES COBERTURA					-	2.882,72	
1.6.4.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	9,98	128,09	BDI 1	156,87	1.565,56	RA
1.6.4.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,60	15,05	BDI 1	18,43	287,51	RA
1.6.4.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,90	10,88	BDI 1	13,32	438,23	RA
1.6.4.0.4.	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,60	804,85	BDI 1	985,70	591,42	RA
1.6.5.			VIGAS COBERTURA					-	6.762,22	
1.6.5.0.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,86	123,76	BDI 1	151,57	3.616,46	RA
1.6.5.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,60	15,05	BDI 1	18,43	453,38	RA
1.6.5.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,50	13,62	BDI 1	16,68	742,26	RA
1.6.5.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,41	BDI 1	15,20	304,00	RA
1.6.5.0.5.	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,67	804,85	BDI 1	985,70	1.646,12	RA
1.7.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	23.702,71	
1.7.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	23.702,71	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.7.1.0.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	158,10	100,28	BDI 1	122,81	19.416,26	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	12,12	14,63	BDI 1	17,92	217,19	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	13,70	90,47	BDI 1	110,80	1.517,96	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,50	67,87	BDI 1	83,12	457,16	RA
1.7.1.0.5.	DEINFRA	43267	ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO	M2	3,10	551,59	BDI 1	675,53	2.094,14	RA
1.8.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	36.176,96	
1.8.1.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	4.703,59	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	105,86	5,64	BDI 1	6,91	731,49	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	105,86	27,26	BDI 1	33,39	3.534,67	RA
1.8.1.0.3.	DEINFRA	42768	GRANITO POLIDO 3 CM	M2	0,72	496,07	BDI 1	607,54	437,43	RA
1.8.2.			CERÂMICO					-	5.199,27	
1.8.2.0.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 .PE	M2	35,53	64,60	BDI 1	79,12	2.811,13	RA
1.8.2.0.2.	DEINFRA	42763	PASTILHAS CERAMICAS	M2	15,62	124,84	BDI 1	152,89	2.388,14	RA
1.8.3.			REVESTIMENTO DE PISO					-	16.869,11	
1.8.3.1.			CONTRAPISO E IMPERMEABILIZAÇÃO					-	6.155,36	
1.8.3.1.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	68,00	39,63	BDI 1	48,53	3.300,04	RA
1.8.3.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	68,00	34,29	BDI 1	41,99	2.855,32	RA
1.8.3.2.			CERÂMICO					-	10.713,75	
1.8.3.2.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 .PE	M2	68,00	106,60	BDI 1	130,55	8.877,40	RA
1.8.3.2.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	18,03	11,51	BDI 1	14,10	254,22	RA
1.8.3.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	9,10	141,96	BDI 1	173,86	1.582,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.8.4.			REVESTIMENTO DE TETO					-	9.404,99	
1.8.4.0.1.	DEINFRA	42773	FORRO LAMBRI DE MADEIRA	M2	52,84	145,33	BDI 1	177,99	9.404,99	RA
1.9.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	16.941,43	
1.9.1.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	16.941,43	
1.9.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	119,55	10,27	BDI 1	12,58	1.503,94	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	104253	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	119,55	105,44	BDI 1	129,13	15.437,49	RA
1.10.			PINTURA INTERNA					-	5.010,63	
1.10.1.			PINTURA DE PAREDE					-	3.238,01	
1.10.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	65,23	22,12	BDI 1	27,09	1.767,08	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	65,23	4,38	BDI 1	5,36	349,63	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	65,23	14,04	BDI 1	17,19	1.121,30	RA
1.10.2.			PINTURA DE TETO					-	1.772,62	
1.10.2.0.1.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	52,84	24,49	BDI 1	29,99	1.584,67	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,80	5,58	BDI 1	6,83	46,44	RA
1.10.2.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,80	16,99	BDI 1	20,81	141,51	RA
1.11.			PINTURA EXTERNA					-	3.127,70	
1.11.1.			PINTURA DE PAREDE					-	2.718,34	
1.11.1.0.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	119,54	4,53	BDI 1	5,55	663,45	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	119,54	14,04	BDI 1	17,19	2.054,89	RA
1.11.2.			PINTURA DE FORRO					-	409,36	
1.11.2.0.1.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,65	24,49	BDI 1	29,99	409,36	RA
1.12.			COBERTURA					-	43.428,63	
1.12.1.			ESTRUTURA					-	34.678,42	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.12.1.0.1.	SINAPI	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6,00	2.362,66	BDI 1	2.893,55	17.361,30	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	76,40	170,36	BDI 1	208,64	15.940,10	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	6,60	170,36	BDI 1	208,64	1.377,02	RA
1.12.2.			TELHAMENTO					-	6.549,91	
1.12.2.0.1.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,40	65,92	BDI 1	80,73	6.167,77	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	6,60	47,28	BDI 1	57,90	382,14	RA
1.12.3.			ACESSÓRIOS PARA COBERTURA					-	2.200,30	
1.12.3.0.1.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,29	33,33	BDI 1	40,82	379,22	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,20	84,40	BDI 1	103,36	847,55	RA
1.12.3.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,89	49,13	BDI 1	60,17	775,59	RA
1.12.3.0.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	3,80	42,53	BDI 1	52,09	197,94	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	13.588,95	
1.13.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	2.261,98	
1.13.1.0.1.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.846,97	BDI 1	2.261,98	2.261,98	RA
1.13.2.			CAIXAS					-	492,64	
1.13.2.0.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	201,13	BDI 1	246,32	492,64	RA
1.13.3.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	556,97	
1.13.3.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	454,78	BDI 1	556,97	556,97	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87		
1.13.4. ELETRODUTOS E ELETROCALHAS									-	3.553,29	
1.13.4.0.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,00	20,16	BDI 1	24,69	395,04	RA	
1.13.4.0.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,00	23,26	BDI 1	28,49	2.991,45	RA	
1.13.4.0.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	9,08	BDI 1	11,12	166,80	RA	
1.13.5. CABEAMENTO									-	3.180,38	
1.13.5.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	227,50	3,87	BDI 1	4,74	1.078,35	RA	
1.13.5.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,60	5,55	BDI 1	6,80	1.561,28	RA	
1.13.5.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,20	11,77	BDI 1	14,41	363,13	RA	
1.13.5.0.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,20	20,14	BDI 1	24,67	177,62	RA	
1.13.6. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									-	641,86	
1.13.6.0.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	12,04	BDI 1	14,75	73,75	RA	
1.13.6.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,04	BDI 1	14,75	29,50	RA	
1.13.6.0.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	14,49	BDI 1	17,75	35,50	RA	
1.13.6.0.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	16,52	BDI 1	20,23	20,23	RA	
1.13.6.0.5.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	23,71	BDI 1	29,04	29,04	RA	
1.13.6.0.6.	COMP-AMFRI	AMFRI-62	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 93659/04/2025)	UN	2,00	185,29	BDI 1	226,92	453,84	RA	
1.13.7. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS									-	1.073,42	
1.13.7.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,13	BDI 1	47,92	95,84	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.13.7.0.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,21	BDI 1	72,51	145,02	RA
1.13.7.0.3.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	62,63	BDI 1	76,70	383,50	RA
1.13.7.0.4.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	74,11	BDI 1	90,76	272,28	RA
1.13.7.0.5.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	72,17	BDI 1	88,39	176,78	RA
1.13.8.			LUMINÁRIAS					-	1.828,41	
1.13.8.0.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	105,77	BDI 1	129,54	1.036,32	RA
1.13.8.0.2.	COMP-AMFRI	AMFRI-65	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (REF. SINAPI-C 103786/04/2025)	UN	10,00	49,35	BDI 1	60,44	604,40	RA
1.13.8.0.3.	Composição	01	PERFIL PRONTO DE SOBREPOR COM FITA DE LED 32W 200CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	153,25	BDI 1	187,69	187,69	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	608,39	
1.14.1.			CAIXAS E QUADROS					-	235,28	
1.14.1.0.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	57,89	BDI 1	70,90	141,80	RA
1.14.1.0.2.	Composição	05	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	UN	1,00	76,33	BDI 1	93,48	93,48	RA
1.14.2.			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					-	228,30	
1.14.2.0.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	9,08	BDI 1	11,12	111,20	RA
1.14.2.0.2.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	19,12	BDI 1	23,42	117,10	RA
1.14.3.			CABEAMENTO					-	62,85	
1.14.3.0.1.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	5,00	10,26	BDI 1	12,57	62,85	RA
1.14.4.			DISPOSITIVOS DE LÓGICA					-	81,96	
1.14.4.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	66,92	BDI 1	81,96	81,96	RA
1.15.			CLIMATIZAÇÃO					-	14.599,91	
1.15.1.			DRENOS					-	452,71	
1.15.1.0.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	14,20	20,72	BDI 1	25,38	360,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.15.1.0.2.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	9,90	BDI 1	12,12	36,36	RA
1.15.1.0.3.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	9,14	BDI 1	11,19	55,95	RA
1.15.2.			INFRAESTRUTURA					-	527,42	
1.15.2.0.1.	COMP-AMFRI	AMFRI-96	CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 91942/04/2025)	UN	2,00	58,08	BDI 1	71,13	142,26	RA
1.15.2.0.2.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	4,00	78,62	BDI 1	96,29	385,16	RA
1.15.3.			EQUIPAMENTOS					-	13.619,78	
1.15.3.0.1.	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	5.850,42	BDI 2	6.809,89	13.619,78	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	3.291,27	
1.16.1.			ALIMENTAÇÃO					-	917,15	
1.16.1.0.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	192,16	BDI 1	235,34	235,34	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	226,41	BDI 1	277,28	277,28	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	15,90	7,25	BDI 1	8,88	141,19	RA
1.16.1.0.4.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	6,58	BDI 1	8,06	56,42	RA
1.16.1.0.5.	SINAPI	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,19	BDI 1	14,93	14,93	RA
1.16.1.0.6.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,47	BDI 1	9,15	9,15	RA
1.16.1.0.7.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	21,31	BDI 1	26,10	78,30	RA
1.16.1.0.8.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	42,68	BDI 1	52,27	104,54	RA
1.16.2.			TUBOS E CONEXÕES					-	795,92	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.16.2.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	14,55	BDI 1	17,82	276,21	RA
1.16.2.0.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,50	21,47	BDI 1	26,29	65,73	RA
1.16.2.0.3.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,47	BDI 1	9,15	54,90	RA
1.16.2.0.4.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	27,88	BDI 1	34,14	34,14	RA
1.16.2.0.5.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,93	BDI 1	10,94	10,94	RA
1.16.2.0.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,82	BDI 1	13,25	79,50	RA
1.16.2.0.7.	SINAPI	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,66	BDI 1	14,28	14,28	RA
1.16.2.0.8.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,89	BDI 1	18,24	36,48	RA
1.16.2.0.9.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,39	BDI 1	24,97	24,97	RA
1.16.2.0.10.	SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,02	BDI 1	18,39	55,17	RA
1.16.2.0.11.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,19	BDI 1	22,28	22,28	RA
1.16.2.0.12.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,87	BDI 1	18,21	91,05	RA
1.16.2.0.13.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	24,72	BDI 1	30,27	30,27	RA
1.16.3.			REGISTROS					-	531,35	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.16.3.0.1.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	65,68	BDI 1	80,44	160,88	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	100,83	BDI 1	123,49	370,47	RA
1.16.4.			RESERVATÓRIO					-	1.046,85	
1.16.4.0.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	854,78	BDI 1	1.046,85	1.046,85	RA
1.17.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	3.468,61	
1.17.1.			CAIXAS					-	1.324,15	
1.17.1.0.1.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	552,54	BDI 1	676,70	676,70	RA
1.17.1.0.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	414,54	BDI 1	507,69	507,69	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	57,06	BDI 1	69,88	139,76	RA
1.17.2.			TUBOS E CONEXÕES					-	1.930,60	
1.17.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	25,76	BDI 1	31,55	63,10	RA
1.17.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,30	31,89	BDI 1	39,06	128,90	RA
1.17.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,60	44,43	BDI 1	54,41	903,21	RA
1.17.2.0.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	45,29	BDI 1	55,47	110,94	RA
1.17.2.0.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,42	BDI 1	18,88	37,76	RA
1.17.2.0.6.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,50	BDI 1	21,43	42,86	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.17.2.0.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,04	BDI 1	38,01	38,01	RA
1.17.2.0.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,77	BDI 1	20,54	41,08	RA
1.17.2.0.9.	SINAPI	92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	67,43	BDI 1	82,58	165,16	RA
1.17.2.0.10.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	46,01	BDI 1	56,35	112,70	RA
1.17.2.0.11.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	54,87	BDI 1	67,20	67,20	RA
1.17.2.0.12.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	21,62	BDI 1	26,48	211,84	RA
1.17.2.0.13.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	6,40	BDI 1	7,84	7,84	RA
1.17.3.			VENTILAÇÃO					-	213,86	
1.17.3.0.1.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	7,00	14,11	BDI 1	17,28	120,96	RA
1.17.3.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	10,10	BDI 1	12,37	49,48	RA
1.17.3.0.3.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,73	BDI 1	21,71	43,42	RA
1.18.			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					-	4.871,46	
1.18.1.			BANCADA					-	1.662,00	
1.18.1.0.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	890,23	BDI 1	1.090,26	1.090,26	RA
1.18.1.0.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	281,80	BDI 1	345,12	345,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.18.1.0.3.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	185,04	BDI 1	226,62	226,62	RA
1.18.2.			LOUÇAS E METAIS					-	3.209,46	
1.18.2.0.1.	COMP-AMFRI	AMFRI-122	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30 X 40CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADA, VÁLVULA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI-C 86942/04/2025)	UN	2,00	661,94	BDI 1	810,68	1.621,36	RA
1.18.2.0.2.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	558,69	BDI 1	684,23	1.368,46	RA
1.18.2.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	49,90	BDI 1	61,11	122,22	RA
1.18.2.0.4.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	79,55	BDI 1	97,42	97,42	RA
1.19.			PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO					-	1.047,89	
1.19.1.			EXTINTORES					-	258,80	
1.19.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	211,32	BDI 1	258,80	258,80	RA
1.19.2.			SAÍDAS DE EMERGÊNCIA					-	716,58	
1.19.2.0.1.	Composição	02	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	292,55	BDI 1	358,29	716,58	RA
1.19.3.			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					-	72,51	
1.19.3.0.1.	Composição	03	PLACA DE SAÍDA EMERGÊNCIA LED 1 FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	59,21	BDI 1	72,51	72,51	RA
1.20.			ACESSIBILIDADE					-	2.946,88	
1.20.1.			BARRAS DE APOIO					-	2.865,52	
1.20.1.0.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	354,13	BDI 1	433,70	1.301,10	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	374,22	BDI 1	458,31	458,31	RA
1.20.1.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	387,59	BDI 1	474,68	949,36	RA
1.20.1.0.4.	COMP-AMFRI	AMFRI-126	ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PCD, SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	127,99	BDI 1	156,75	156,75	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.20.2.			SINALIZAÇÃO					-	81,36	
1.20.2.0.1.	Cotação	05	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, UM DIM.: 15 X 15 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	33,22	BDI 1	40,68	81,36	RA
1.21.			ESQUADRIAS					-	22.960,59	
1.21.1.			PORTAS					-	15.434,59	
1.21.1.0.1.	COMP-AMFRI	AMFRI-110	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100702/04/2025)	M2	11,34	815,12	BDI 1	998,28	11.320,50	RA
1.21.1.0.2.	Cotação	08	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-ÓCA, 0,90 X 2.10M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN	1,00	1.662,37	BDI 1	2.035,90	2.035,90	RA
1.21.1.0.3.	COMP-AMFRI	AMFRI-112	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, C ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PLACA DE IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 90844/04/2025)	UN	1,00	1.696,90	BDI 1	2.078,19	2.078,19	RA
1.21.2.			JANELAS					-	3.669,26	
1.21.2.0.1.	Cotação	09	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR	M2	0,60	1.619,48	BDI 1	1.983,38	1.190,03	RA
1.21.2.0.2.	Cotação	09	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR	M2	1,25	1.619,48	BDI 1	1.983,38	2.479,23	RA
1.21.3.			GRADIL					-	3.461,34	
1.21.3.0.1.	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,30	584,36	BDI 1	715,67	930,37	RA
1.21.3.0.2.	Cotação	10	PORTA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO PANTOGRÁFICA, INCLUSIVE FECHADURA	M2	5,67	364,48	BDI 1	446,38	2.530,97	RA
1.21.4.			PINTURA DE ESQUADRIAS					-	395,40	
1.21.4.0.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	6,00	2,55	BDI 1	3,12	18,72	RA
1.21.4.0.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	31,12	BDI 1	38,11	228,66	RA
1.21.4.0.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,00	20,14	BDI 1	24,67	148,02	RA
1.22.			SERVIÇOS EXTERNOS					-	5.576,54	
1.22.1.			GRADE					-	3.912,51	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema	MUNICÍPIO / UF Itapema/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Edgar Von Buettner (Praça do Dominó) - Centro - Itapema									367.333,87	
1.22.1.0.1.	Composição	04	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 2,03M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	17,49	182,66	BDI 1	223,70	3.912,51	RA
1.22.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	1.664,03	
1.22.2.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	3,00	16,47	BDI 1	20,17	60,51	RA
1.22.2.0.2.	SINAPI	104432	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	12,47	105,00	BDI 1	128,59	1.603,52	RA
1.23.			SERVIÇOS FINAIS					-	921,26	
1.23.0.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	68,09	11,05	BDI 1	13,53	921,26	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itapema/SC
Local

sexta-feira, 27 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CALISTRO BORBA
CREA/CAU: 093.243-9
ART/RRT: 0