



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.			PARQUE CASA BRANCA						-	15.844.151,92
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	916.506,37
1.1.0.0.1.	Composição	64	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	742.832,20	BDI 1	916.506,37	916.506,37	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS						-	115.957,11
1.2.1.			PLACA DE OBRA						-	3.076,07
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,41	BDI 1	580,39	2.611,76	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,80	470,41	BDI 1	580,39	464,31	RA
1.2.2.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						-	5.852,21
1.2.2.0.1.	DEINFRA	43240	INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA	UN	1,00	3.514,54	BDI 1	4.336,24	4.336,24	RA
1.2.2.0.2.	DEINFRA	42570	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA	UN	1,00	1.228,70	BDI 1	1.515,97	1.515,97	RA
1.2.3.			CANTEIRO DE OBRAS						-	87.265,17
1.2.3.0.1.	Composição	04	CENTRAL ADMINISTRATIVA DE OBRA EM CONTAINER 20 PÉS COM BANHEIRO - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	18,00	953,10	BDI 1	1.175,93	21.166,74	RA
1.2.3.0.2.	Composição	05	SANITÁRIOS EM CONTAINER 20 PÉS - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	18,00	1.185,28	BDI 1	1.462,40	26.323,20	RA
1.2.3.0.3.	Composição	06	DEPÓSITO DE OBRA EM CONTAINER 20 PÉS - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	18,00	749,93	BDI 1	925,26	16.654,68	RA
1.2.3.0.4.	Composição	07	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (REF. SINAPI 93210 DE 01/2023)	M2	12,00	305,10	BDI 1	376,43	4.517,16	RA
1.2.3.0.5.	Composição	08	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (REF. SINAPI 93583 DE 01/2023)	M2	12,00	518,43	BDI 1	639,64	7.675,68	RA
1.2.3.0.6.	Composição	10	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (REF. SINAPI 93210 DE 12/2023)	M2	13,50	656,07	BDI 1	809,46	10.927,71	RA
1.2.4.			TAPUME						-	19.763,66
1.2.4.0.1.	Composição	09	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459)	M2	222,89	71,87	BDI 1	88,67	19.763,66	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA - DRENAGEM						-	113.936,91
1.3.1.			CANALIZAÇÃO EM TUBULAÇÃO						-	113.936,91
1.3.1.0.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	25,45	9,25	BDI 1	11,41	290,38	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.3.1.0.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	45,97	6,93	BDI 1	8,55	393,04	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	76,96	7,66	BDI 1	9,45	727,27	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	972,69	2,64	BDI 1	3,26	3.170,97	RA
1.3.1.0.5.	SICRO	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	1.440,00	14,75	BDI 1	18,20	26.208,00	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	3,04	326,20	BDI 1	402,47	1.223,51	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	6,05	259,38	BDI 1	320,02	1.936,12	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	62,00	181,72	BDI 1	224,21	13.901,02	RA
1.3.1.0.9.	SICRO	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	84,00	310,53	BDI 1	383,13	32.182,92	RA
1.3.1.0.10.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	3,56	21,58	BDI 1	26,63	94,80	RA
1.3.1.0.11.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,38	27,67	BDI 1	34,14	388,51	RA
1.3.1.0.12.	Cotação	27	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	24,94	54,26	BDI 2	63,37	1.580,45	RA
1.3.1.0.13.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,94	7,66	BDI 1	9,45	235,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPORLENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.3.1.0.14.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	414,00	2,64	BDI 1	3,26	1.349,64	RA
1.3.1.0.15.	Composição	87	POÇO DE VISITA DIÂMETRO 40/60 EM ALVENARIA, EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA.	UN	4,00	3.504,14	BDI 1	4.323,41	17.293,64	RA
1.3.1.0.16.	Composição	89	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA	UN	4,00	300,61	BDI 1	370,89	1.483,56	RA
1.3.1.0.17.	Cotação	59	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40T, REDONDO, TAMPA 600MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO TIPO DE REDE)	UN	4,00	683,86	BDI 2	798,68	3.194,72	RA
1.3.1.0.18.	Composição	90	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM	UN	4,00	143,54	BDI 1	177,10	708,40	RA
1.3.1.0.19.	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	3.069,49	BDI 1	3.787,14	7.574,28	RA
1.4.			TERRAPLANAGEM					-	1.425.584,98	
1.4.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.425.584,98	
1.4.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	16.653,13	0,73	BDI 1	0,90	14.987,82	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.662,88	9,90	BDI 1	12,21	56.933,76	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.218,57	2,64	BDI 1	3,26	193.052,54	RA
1.4.1.0.4.	Cotação	38	RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	4.662,88	40,00	BDI 2	46,72	217.849,75	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	396,03	10,66	BDI 1	13,15	5.207,79	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	554,44	9,90	BDI 1	12,21	6.769,71	RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.041,39	2,64	BDI 1	3,26	22.954,93	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.4.1.0.8.	Cotação	38	RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	554,44	40,00	BDI 1	49,35	27.361,61	RA
1.4.1.0.9.	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	7.404,14	68,81	BDI 1	84,90	628.611,49	RA
1.4.1.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.414,25	2,64	BDI 1	3,26	223.030,46	RA
1.4.1.0.11.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	924,06	21,58	BDI 1	26,63	24.607,72	RA
1.4.1.0.12.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.293,68	2,64	BDI 1	3,26	4.217,40	RA
1.5.			CONTENÇÕES						939.310,38	
1.5.1.			SUB-BASE DO GABIÃO						12.748,69	
1.5.1.0.1.	SINAPI	105745	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	61,43	133,00	BDI 1	164,10	10.080,66	RA
1.5.1.0.2.	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	129,00	3,04	BDI 1	3,75	483,75	RA
1.5.1.0.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.141,45	0,83	BDI 1	1,02	2.184,28	RA
1.5.2.			EXECUÇÃO DO GABIÃO						322.771,10	
1.5.2.0.1.	SICRO	3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	98,00	701,37	BDI 1	865,35	84.804,30	RA
1.5.2.0.2.	SICRO	3205864	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	173,00	899,09	BDI 1	1.109,30	191.908,90	RA
1.5.2.0.3.	SICRO	3205874	Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	93,91	247,74	BDI 1	305,66	28.704,53	RA
1.5.2.0.4.	SICRO	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	880,97	7,60	BDI 1	9,38	8.263,50	RA
1.5.2.0.5.	Composição	93	EXECUÇÃO DE CONTRA PISO SOBRE GABIÃO, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. REF. SINAPI 103076/02-2026	M2	97,00	75,95	BDI 1	93,71	9.089,87	RA
1.5.3.			GALERIAS						603.790,59	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.5.3.0.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	186,10	7,12	BDI 1	8,78	1.633,96	RA
1.5.3.0.2.	SICRO	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	1.440,00	14,75	BDI 1	18,20	26.208,00	RA
1.5.3.0.3.	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	348,94	3,04	BDI 1	3,75	1.308,53	RA
1.5.3.0.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.431,51	0,83	BDI 1	1,02	4.520,14	RA
1.5.3.0.5.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	54,90	190,71	BDI 1	235,30	12.917,97	RA
1.5.3.0.6.	SICRO	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	130,20	7,60	BDI 1	9,38	1.221,28	RA
1.5.3.0.7.	SICRO	0705257	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	14,00	4.161,06	BDI 1	5.133,92	71.874,88	RA
1.5.3.0.8.	Composição	94	BOCA DE BUEIRO BDCC 1,50 x 1,50 m – esconsidade 30°. PROJETO NOMENCLATURAS: BB1, BB2. AREIA E BRITA COMERCIAIS. REF. SICRO 0705314/10-2025	M2	2,00	14.367,77	BDI 1	17.726,95	35.453,90	RA
1.5.3.0.9.	SICRO	0705271	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	46,00	5.971,69	BDI 1	7.367,87	338.922,02	RA
1.5.3.0.10.	Composição	95	BOCA DE BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m – esconsidade 30°. PROJETO NOMENCLATURA: BB3. AREIA E BRITA COMERCIAIS. REF. SICRO 0705326/10-2025	M2	1,00	19.987,68	BDI 1	24.660,80	24.660,80	RA
1.5.3.0.11.	Composição	91	BOCA DE BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m – esconsidade 30°. MEDIDAS PADRÃO, APENAS COM AS ALAS CONCRETADAS ATÉ 50CM ACIMA DA ALTURA DA BOCA DA GALERIA. PROJETO NOMENCLATURAS: BB4 E BB5. AREIA E BRITA COMERCIAIS. REF. SICRO 0705326/10-2025	UN	2,00	25.934,59	BDI 1	31.998,10	63.996,20	RA
1.5.3.0.12.	Composição	92	BOCA DE BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m – esconsidade 30°. COMPRIMENTO DE 2,05M, ALAS CONCRETADAS ATÉ 50CM ACIMA DA ALTURA DA BOCA DA GALERIA. PROJETO NOMENCLATURA: BB6. AREIA E BRITA COMERCIAIS. REF. SICRO 0705326/10-2025	UN	1,00	17.079,68	BDI 1	21.072,91	21.072,91	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÕES					-	5.206.980,14	
1.6.1.			MEIO-FIO					-	124.694,23	
1.6.1.0.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	152,29	52,06	BDI 1	64,23	9.781,59	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.919,69	48,52	BDI 1	59,86	114.912,64	RA
1.6.2.			PISO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA ESTAMPADO PIGMENTADO ESP 6 CM					-	485.165,81	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.6.2.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	225,47	208,21	BDI 1	256,89	57.920,99	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.614,30	2,64	BDI 1	3,26	18.302,62	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2.254,74	2,81	BDI 1	3,47	7.823,95	RA
1.6.2.0.4.	Composição	14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30MPA, PIGMENTADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.254,74	144,19	BDI 1	177,90	401.118,25	RA
1.6.3.			PISO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA ESTAMPADO PIGMENTADO ESP 10 CM					-	337.806,75	
1.6.3.0.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	287,76	7,77	BDI 1	9,59	2.759,62	RA
1.6.3.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	402,86	7,66	BDI 1	9,45	3.807,03	RA
1.6.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.116,32	2,64	BDI 1	3,26	16.679,20	RA
1.6.3.0.4.	Cotação	38	RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	402,86	40,00	BDI 2	46,72	18.821,62	RA
1.6.3.0.5.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	84,64	208,21	BDI 1	256,89	21.743,17	RA
1.6.3.0.6.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	253,91	136,72	BDI 1	168,69	42.832,08	RA
1.6.3.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.429,89	2,64	BDI 1	3,26	27.481,44	RA
1.6.3.0.8.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	846,35	2,81	BDI 1	3,47	2.936,83	RA
1.6.3.0.9.	Composição	15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30 MPA, PIGMENTADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	846,35	192,24	BDI 1	237,19	200.745,76	RA
1.6.4.			PISO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA ALISADO ESP 8CM (PLAYGROUND)					-	41.433,44	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.6.4.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	26,31	208,21	BDI 1	256,89	6.758,78	RA
1.6.4.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	655,12	2,64	BDI 1	3,26	2.135,69	RA
1.6.4.0.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	263,09	2,81	BDI 1	3,47	912,92	RA
1.6.4.0.4.	Composição	17	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	263,09	97,43	BDI 1	120,21	31.626,05	RA
1.6.5.			PISO DE CONCRETO ARMADO 30 MPA ACABAMENTO POLIDO ESP 10 CM (QUADRAS EXTERNAS)					-	699.448,42	
1.6.5.0.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	643,60	7,77	BDI 1	9,59	6.172,12	RA
1.6.5.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	901,04	7,66	BDI 1	9,45	8.514,83	RA
1.6.5.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.443,21	2,64	BDI 1	3,26	37.304,86	RA
1.6.5.0.4.	COTAÇÃO	38	RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	901,04	40,00	BDI 2	46,72	42.096,59	RA
1.6.5.0.5.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	189,30	208,21	BDI 1	256,89	48.629,28	RA
1.6.5.0.6.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	567,89	136,72	BDI 1	168,69	95.797,36	RA
1.6.5.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.854,03	2,64	BDI 1	3,26	61.464,14	RA
1.6.5.0.8.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1.892,95	2,81	BDI 1	3,47	6.568,54	RA
1.6.5.0.9.	Composição	16	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30 MPA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.892,95	168,23	BDI 1	207,56	392.900,70	RA
1.6.6.			PISO DE CONCRETO PIGMENTADO, ARMADO, 30 MPA. ACABAMENTO ALISADO ESP 8CM (PISTA DE CAMINHADA)					-	288.793,83	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.6.6.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	101,70	208,21	BDI 1	256,89	26.125,71	RA
1.6.6.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.532,33	2,64	BDI 1	3,26	8.255,40	RA
1.6.6.0.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1.017,00	2,81	BDI 1	3,47	3.528,99	RA
1.6.6.0.4.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30 MPA, PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ACABAMENTO COVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.017,00	199,94	BDI 1	246,69	250.883,73	RA
1.6.7.			PISO DE CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO LAVADO, ESP. 6CM					-	27.509,31	
1.6.7.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	19,41	208,21	BDI 1	256,89	4.986,23	RA
1.6.7.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	483,31	2,64	BDI 1	3,26	1.575,59	RA
1.6.7.0.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	194,12	2,81	BDI 1	3,47	673,60	RA
1.6.7.0.4.	Composição	74	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	194,12	82,81	BDI 1	102,17	19.833,24	RA
1.6.7.0.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	194,12	1,84	BDI 1	2,27	440,65	RA
1.6.8.			JUNTAS DE DILATAÇÃO					-	560.209,54	
1.6.8.0.1.	Composição	19	JUNTA SERRADA (CORTE VERDE) COM SELAGEM EM POLIURETANO (PU), CORTE 03 A 04 MM, PROFUNDIDADE 30 MM	M	9.683,08	30,39	BDI 1	37,50	363.115,50	RA
1.6.8.0.2.	Composição	20	JUNTA DE ENCONTRO COM SELAGEM EM POLIURETANO (PU), PROFUNDIDADE 80 MM	M	2.049,86	77,93	BDI 1	96,15	197.094,04	RA
1.6.9.			PLAYGROUND - ÁREA DE GRAMA					-	9.252,82	
1.6.9.0.1.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	43,74	87,69	BDI 1	108,19	4.732,23	RA
1.6.9.0.2.	Cotação	27	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	61,23	54,26	BDI 2	63,37	3.880,15	RA
1.6.9.0.3.	SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	6,00	86,51	BDI 1	106,74	640,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.6.10.			QUADRA DE AREIA					-	52.310,50	
1.6.10.0.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	92,39	7,77	BDI 1	9,59	886,02	RA
1.6.10.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	129,34	7,66	BDI 1	9,45	1.222,26	RA
1.6.10.0.3.	SICRO	M1733	Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces	m²	307,96	42,56	BDI 1	52,51	16.170,98	RA
1.6.10.0.4.	Composição	21	AREIA MÉDIA TRATADA, ESPALHADA DE FORMA MECANIZADA COM MINIESCAVADEIRA, INCLUSIVE A AREIA (REF. SINAPI 104739)	M3	92,39	241,87	BDI 1	298,42	27.571,02	RA
1.6.10.0.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	101,63	7,66	BDI 1	9,45	960,40	RA
1.6.10.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.687,06	2,64	BDI 1	3,26	5.499,82	RA
1.6.11.			GRAMA SINTÉTICA (CAMPO DE FUTEBOL)					-	2.140.813,44	
1.6.11.0.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	442,55	7,77	BDI 1	9,59	4.244,05	RA
1.6.11.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	619,56	7,66	BDI 1	9,45	5.854,84	RA
1.6.11.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	619,56	2,64	BDI 1	3,26	2.019,77	RA
1.6.11.0.4.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	758,65	199,76	BDI 1	246,46	186.976,88	RA
1.6.11.0.5.	DEINFRA	43236	ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA COM AQUISICAO	M3	316,10	228,19	BDI 1	281,54	88.994,79	RA
1.6.11.0.6.	DEINFRA	43685	MANTA DE BIDIM	M2	6.322,12	28,36	BDI 1	34,99	221.210,98	RA
1.6.11.0.7.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	63,22	160,00	BDI 1	197,41	12.480,26	RA
1.6.11.0.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.365,56	7,66	BDI 1	9,45	12.904,54	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.6.11.0.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.668,20	2,64	BDI 1	3,26	73.898,33	RA
1.6.11.0.10.	Composição	65	PISO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL, 50MM DE ALTURA, 6000 DTEX FIBRILADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103781 09/2025.	M2	6.322,12	196,43	BDI 1	242,36	1.532.229,00	RA
1.6.12. PISO DE ASFALTO (PISTA PUMP TRACK)									-	426.757,93
1.6.12.1. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA									-	123.502,06
1.6.12.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.675,64	3,22	BDI 1	3,97	6.652,29	RA
1.6.12.1.2.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	335,13	7,77	BDI 1	9,59	3.213,90	RA
1.6.12.1.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	469,18	9,88	BDI 1	12,19	5.719,30	RA
1.6.12.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,18	2,30	BDI 1	2,84	1.332,47	RA
1.6.12.1.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	335,13	195,95	BDI 1	241,76	81.021,03	RA
1.6.12.1.6.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	402,15	7,66	BDI 1	9,45	3.800,32	RA
1.6.12.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.675,69	2,64	BDI 1	3,26	21.762,75	RA
1.6.12.2. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA - CAPA ASFÁLTICA									-	251.599,87
1.6.12.2.1.	Composição	34	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	1.675,64	0,75	BDI 1	0,93	1.558,35	RA
1.6.12.2.2.	Cotação	06	EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS)	M3	2,01	3.566,50	BDI 1	4.400,35	8.844,70	RA
1.6.12.2.3.	Composição	35	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.675,64	0,76	BDI 1	0,94	1.575,10	RA
1.6.12.2.4.	Cotação	14	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C, COM TRANSPORTE (ACRESCIDO DE ICMS)	M2	0,76	4.137,50	BDI 1	5.104,85	3.879,69	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.6.12.2.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	117,30	1.575,33	BDI 1	1.943,64	227.988,97	RA
1.6.12.2.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	117,30	9,71	BDI 1	11,98	1.405,25	RA
1.6.12.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.947,18	2,64	BDI 1	3,26	6.347,81	RA
1.6.12.3.			PINTURA					-	51.656,00	
1.6.12.3.1.	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	880,00	47,58	BDI 1	58,70	51.656,00	RA
1.6.13.			ESCADA					-	12.784,12	
1.6.13.1.			INFRAESTRUTURA					-	3.098,58	
1.6.13.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,46	46,32	BDI 1	57,15	140,59	RA
1.6.13.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,01	64,12	BDI 1	79,11	79,90	RA
1.6.13.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,17	27,68	BDI 1	34,15	74,11	RA
1.6.13.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,31	208,21	BDI 1	256,89	79,64	RA
1.6.13.1.5.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,54	206,66	BDI 1	254,98	1.157,61	RA
1.6.13.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,56	102,98	BDI 1	127,06	198,21	RA
1.6.13.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,00	18,65	BDI 1	23,01	138,06	RA
1.6.13.1.8.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,60	15,15	BDI 1	18,69	347,63	RA
1.6.13.1.9.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,40	13,32	BDI 1	16,43	88,72	RA
1.6.13.1.10.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,40	11,23	BDI 1	13,86	116,42	RA
1.6.13.1.11.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,53	864,91	BDI 1	1.067,13	565,58	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.6.13.1.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,11	826,03	BDI 1	1.019,16	112,11	RA
1.6.13.2.			SUPERESTRUTURA					-	9.685,54	
1.6.13.2.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,22	102,98	BDI 1	127,06	663,25	RA
1.6.13.2.2.	SINAPI	102041	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	12,12	391,02	BDI 1	482,44	5.847,17	RA
1.6.13.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,90	18,65	BDI 1	23,01	158,77	RA
1.6.13.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,10	15,15	BDI 1	18,69	300,91	RA
1.6.13.2.5.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	21,60	25,71	BDI 1	31,72	685,15	RA
1.6.13.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,35	826,03	BDI 1	1.019,16	356,71	RA
1.6.13.2.7.	AMFRI	AMFRI-35	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103686/04/2025)	M3	1,58	858,51	BDI 1	1.059,23	1.673,58	RA
1.7.			MURETAS, ALAMBRADOS, GRADIL, FLOREIRAS E MURO					-	2.419.782,13	
1.7.1.			MURETA DE CONCRETO CICLÓPICO COM ALAMBRADO					-	151.686,98	
1.7.1.1.			MURETA					-	16.276,60	
1.7.1.1.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	2,84	7,77	BDI 1	9,59	27,24	RA
1.7.1.1.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,98	7,66	BDI 1	9,45	37,61	RA
1.7.1.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,84	208,21	BDI 1	256,89	729,57	RA
1.7.1.1.4.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	28,38	2,81	BDI 1	3,47	98,48	RA
1.7.1.1.5.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,57	487,92	BDI 1	602,00	343,14	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.7.1.1.6.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	17,03	715,82	BDI 1	883,18	15.040,56	RA
1.7.1.2.			ALAMBRADO					-	135.410,38	
1.7.1.2.1.	Composição	22	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELE, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	454,08	209,99	BDI 1	259,09	117.647,59	RA
1.7.1.2.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	136,97	45,74	BDI 1	56,43	7.729,22	RA
1.7.1.2.3.	Composição	23	INSTALAÇÃO DE TUBO DE EM AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 5", EM MURETA DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.	M	19,20	301,95	BDI 1	372,55	7.152,96	RA
1.7.1.2.4.	Composição	32	PORTÃO DE ABRIR , ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR VERDE, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	5,04	463,24	BDI 1	571,55	2.880,61	RA
1.7.2.			MURETA DE CONCRETO CICLÓPICO COM GRADIL					-	43.139,44	
1.7.2.1.			MURETA					-	15.701,32	
1.7.2.1.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	2,80	7,77	BDI 1	9,59	26,85	RA
1.7.2.1.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,92	7,66	BDI 1	9,45	37,04	RA
1.7.2.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,32	208,21	BDI 1	256,89	339,09	RA
1.7.2.1.4.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	28,04	2,81	BDI 1	3,47	97,30	RA
1.7.2.1.5.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,56	487,92	BDI 1	602,00	337,12	RA
1.7.2.1.6.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	16,83	715,82	BDI 1	883,18	14.863,92	RA
1.7.2.2.			GRADIL					-	27.438,12	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.7.2.2.1.	Composição	24	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,03M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	93,47	237,92	BDI 1	293,55	27.438,12	RA
1.7.3.			VIGA BALDRAME COM GRADIL					-	559.363,72	
1.7.3.1.			VIGA					-	194.164,48	
1.7.3.1.1.	Composição	26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. (REF. SINAPI 101173/05-2023)	M	586,00	61,97	BDI 1	76,46	44.805,56	RA
1.7.3.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	761,82	18,65	BDI 1	23,01	17.529,48	RA
1.7.3.1.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.025,30	15,15	BDI 1	18,69	37.852,86	RA
1.7.3.1.4.	Composição	28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. (REF. SINAPI 96533/04-2023)	M2	468,47	101,11	BDI 1	124,75	58.441,63	RA
1.7.3.1.5.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	8,20	208,21	BDI 1	256,89	2.106,50	RA
1.7.3.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	32,80	826,03	BDI 1	1.019,16	33.428,45	RA
1.7.3.2.			REVESTIMENTO					-	29.556,15	
1.7.3.2.1.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	462,61	51,78	BDI 1	63,89	29.556,15	RA
1.7.3.3.			GRADIL					-	320.728,54	
1.7.3.3.1.	Composição	25	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 2,03M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	1.188,72	218,68	BDI 1	269,81	320.728,54	RA
1.7.3.4.			PINTURA					-	14.914,55	
1.7.3.4.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	462,61	4,72	BDI 1	5,82	2.692,39	RA
1.7.3.4.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	462,61	21,41	BDI 1	26,42	12.222,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.7.4.			VIGA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 20X60CM, COM ALAMBRADO H= 6,35M (CAMPO DE FUTEBOL)					-	814.303,89	
1.7.4.1.			VIGA					-	172.355,50	
1.7.4.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	157,50	71,59	BDI 1	88,33	13.911,98	RA
1.7.4.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,61	64,12	BDI 1	79,11	1.788,68	RA
1.7.4.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,42	27,68	BDI 1	34,15	321,69	RA
1.7.4.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,40	208,21	BDI 1	256,89	1.130,32	RA
1.7.4.1.5.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	539,67	102,98	BDI 1	127,06	68.570,47	RA
1.7.4.1.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	344,90	18,65	BDI 1	23,01	7.936,15	RA
1.7.4.1.7.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	630,90	16,75	BDI 1	20,67	13.040,70	RA
1.7.4.1.8.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	968,50	13,32	BDI 1	16,43	15.912,46	RA
1.7.4.1.9.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	252,50	11,23	BDI 1	13,86	3.499,65	RA
1.7.4.1.10.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	35,17	771,93	BDI 1	952,41	33.496,26	RA
1.7.4.1.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	188,40	54,84	BDI 1	67,66	12.747,14	RA
1.7.4.2.			REVESTIMENTO					-	25.761,09	
1.7.4.2.1.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	403,21	51,78	BDI 1	63,89	25.761,09	RA
1.7.4.3.			ALAMBRADO					-	603.187,81	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.7.4.3.1.	Composição	22	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELE, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	2.053,97	209,99	BDI 1	259,09	532.163,09	RA
1.7.4.3.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	577,93	45,74	BDI 1	56,43	32.612,59	RA
1.7.4.3.3.	Composição	23	INSTALAÇÃO DE TUBO DE EM AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 5", EM MURETA DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.	M	69,60	301,95	BDI 1	372,55	25.929,48	RA
1.7.4.3.4.	Composição	32	PORTÃO DE ABRIR , ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR VERDE, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	21,84	463,24	BDI 1	571,55	12.482,65	RA
1.7.4.4.			PINTURA					-	12.999,49	
1.7.4.4.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	403,21	4,72	BDI 1	5,82	2.346,68	RA
1.7.4.4.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	403,21	21,41	BDI 1	26,42	10.652,81	RA
1.7.5.			VIGA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 20X60CM, COM ALAMBRADO H=6,35M (QUADRAS POLIESPORTIVAS)					-	570.622,41	
1.7.5.1.			VIGA					-	120.185,02	
1.7.5.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	120,00	71,59	BDI 1	88,33	10.599,60	RA
1.7.5.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	17,28	64,12	BDI 1	79,11	1.367,02	RA
1.7.5.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,20	27,68	BDI 1	34,15	245,88	RA
1.7.5.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,36	208,21	BDI 1	256,89	863,15	RA
1.7.5.1.5.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	362,74	102,98	BDI 1	127,06	46.089,74	RA
1.7.5.1.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	299,70	18,65	BDI 1	23,01	6.896,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.7.5.1.7.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	451,50	16,75	BDI 1	20,67	9.332,51	RA
1.7.5.1.8.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	436,50	13,32	BDI 1	16,43	7.171,70	RA
1.7.5.1.9.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	168,30	11,23	BDI 1	13,86	2.332,64	RA
1.7.5.1.10.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	26,82	771,93	BDI 1	952,41	25.543,64	RA
1.7.5.1.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	144,00	54,84	BDI 1	67,66	9.743,04	RA
1.7.5.2.			REVESTIMENTO					-	18.189,48	
1.7.5.2.1.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	284,70	51,78	BDI 1	63,89	18.189,48	RA
1.7.5.3.			ALAMBRADO					-	423.069,19	
1.7.5.3.1.	Composição	22	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELE, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	1.430,66	209,99	BDI 1	259,09	370.669,70	RA
1.7.5.3.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	461,62	45,74	BDI 1	56,43	26.049,22	RA
1.7.5.3.3.	Composição	23	INSTALAÇÃO DE TUBO DE EM AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 5", EM MURETA DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO.	M	45,60	301,95	BDI 1	372,55	16.988,28	RA
1.7.5.3.4.	Composição	32	PORTÃO DE ABRIR , ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR VERDE, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	16,38	463,24	BDI 1	571,55	9.361,99	RA
1.7.5.4.			PINTURA					-	9.178,72	
1.7.5.4.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	284,70	4,72	BDI 1	5,82	1.656,95	RA
1.7.5.4.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	284,70	21,41	BDI 1	26,42	7.521,77	RA
1.7.6.			FLOREIRAS - ACESSO AO BOULEVARD					-	37.105,01	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.7.6.1.			VIGA					-	30.984,41	
1.7.6.1.1.	AMFRI	AMFRI-36	VIGA BALDRAME COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,30 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO, MURETA E/OU ALAMBRADO - INCLUSO LASTRO DE BRITA E IMPERMEABILIZAÇÃO	M	129,93	193,28	BDI 1	238,47	30.984,41	RA
1.7.6.2.			REVESTIMENTO					-	4.067,88	
1.7.6.2.1.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	63,67	51,78	BDI 1	63,89	4.067,88	RA
1.7.6.3.			PINTURA					-	2.052,72	
1.7.6.3.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	63,67	4,72	BDI 1	5,82	370,56	RA
1.7.6.3.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	63,67	21,41	BDI 1	26,42	1.682,16	RA
1.7.7.			MUROS					-	214.299,67	
1.7.7.1.			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-	107.047,00	
1.7.7.1.1.	Composição	26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. (REF. SINAPI 101173/05-2023)	M	132,00	61,97	BDI 1	76,46	10.092,72	RA
1.7.7.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	343,17	18,65	BDI 1	23,01	7.896,34	RA
1.7.7.1.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	603,71	15,15	BDI 1	18,69	11.283,34	RA
1.7.7.1.4.	Composição	28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. (REF. SINAPI 96533/04-2023)	M2	141,62	101,11	BDI 1	124,75	17.667,10	RA
1.7.7.1.5.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,48	208,21	BDI 1	256,89	637,09	RA
1.7.7.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,91	826,03	BDI 1	1.019,16	10.099,88	RA
1.7.7.1.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	84,48	128,05	BDI 1	157,99	13.347,00	RA
1.7.7.1.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	110,32	15,28	BDI 1	18,85	2.079,53	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.7.7.1.9.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	291,98	12,71	BDI 1	15,68	4.578,25	RA
1.7.7.1.10.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	5,92	770,20	BDI 1	950,27	5.625,60	RA
1.7.7.1.11.	AMFRI	AMFRI-38	VIGA / CINTA COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,20 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO E/OU PLATIBANDA	M	177,02	108,70	BDI 1	134,11	23.740,15	RA
1.7.7.2.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	73.412,24	
1.7.7.2.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	241,00	101,07	BDI 1	124,70	30.052,70	RA
1.7.7.2.2.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	743,48	45,58	BDI 1	56,24	41.813,32	RA
1.7.7.2.3.	Composição	75	REVESTIMENTO EM PLAQUETAS CERÂMICAS DIM. 6,5X22,5CM REFERÊNCIA "TIJOLINHO BRICK BRANCO - MARCA BRICK" ASSENTADAS SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC III. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. SINAPI 104615/01-2026	M2	5,50	227,86	BDI 1	281,13	1.546,22	RA
1.7.7.3.			PINTURA					-	23.969,79	
1.7.7.3.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	743,48	4,72	BDI 1	5,82	4.327,05	RA
1.7.7.3.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	743,48	21,41	BDI 1	26,42	19.642,74	RA
1.7.7.4.			PINGADEIRA					-	9.870,64	
1.7.7.4.1.	DEINFRA	40194	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - 25CM	M	177,02	45,19	BDI 1	55,76	9.870,64	RA
1.7.8.			MURETA QUADRO DE CARGAS					-	2.733,60	
1.7.8.1.			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-	2.336,02	
1.7.8.1.1.	Composição	26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. (REF. SINAPI 101173/05-2023)	M	4,00	61,97	BDI 1	76,46	305,84	RA
1.7.8.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,19	18,65	BDI 1	23,01	50,39	RA
1.7.8.1.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,45	15,15	BDI 1	18,69	214,00	RA
1.7.8.1.4.	Composição	28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. (REF. SINAPI 96533/04-2023)	M2	0,80	101,11	BDI 1	124,75	99,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.7.8.1.5.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,02	208,21	BDI 1	256,89	5,14	RA
1.7.8.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,76	826,03	BDI 1	1.019,16	774,56	RA
1.7.8.1.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,60	128,05	BDI 1	157,99	252,78	RA
1.7.8.1.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,34	15,28	BDI 1	18,85	25,26	RA
1.7.8.1.9.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,53	12,71	BDI 1	15,68	71,03	RA
1.7.8.1.10.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,10	770,20	BDI 1	950,27	95,03	RA
1.7.8.1.11.	Composição	84	VIGA / CINTA COM DIMENSÃO DE 0,19 M X 0,20 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO E/OU PLATIBANDA	M	1,00	136,68	BDI 1	168,64	168,64	RA
1.7.8.1.12.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,68	275,31	BDI 1	339,68	230,98	RA
1.7.8.1.13.	SINAPI	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024	KG	0,35	10,34	BDI 1	12,76	4,47	RA
1.7.8.1.14.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,04	771,93	BDI 1	952,41	38,10	RA
1.7.8.2.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	278,61	
1.7.8.2.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,57	101,07	BDI 1	124,70	71,08	RA
1.7.8.2.2.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	3,69	45,58	BDI 1	56,24	207,53	RA
1.7.8.3.			PINTURA					-	118,97	
1.7.8.3.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	3,69	4,72	BDI 1	5,82	21,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.7.8.3.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	3,69	21,41	BDI 1	26,42	97,49	RA
1.7.9.			MURO DE CONTENÇÃO					-	26.527,41	
1.7.9.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	28,85	46,32	BDI 1	57,15	1.648,78	RA
1.7.9.0.2.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	19,70	27,68	BDI 1	34,15	672,76	RA
1.7.9.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,63	208,21	BDI 1	256,89	418,73	RA
1.7.9.0.4.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	81,69	54,25	BDI 1	66,93	5.467,51	RA
1.7.9.0.5.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00	18,78	BDI 1	23,17	810,95	RA
1.7.9.0.6.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	141,30	18,69	BDI 1	23,06	3.258,38	RA
1.7.9.0.7.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	157,10	12,91	BDI 1	15,93	2.502,60	RA
1.7.9.0.8.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	7,52	756,57	BDI 1	933,46	7.019,62	RA
1.7.9.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	69,88	54,84	BDI 1	67,66	4.728,08	RA
1.8.			PORTICO ACESSO PRINCIPAL					-	30.006,19	
1.8.1.			ESTRUTURA					-	18.219,35	
1.8.1.1.			INFRAESTRUTURA					-	8.259,46	
1.8.1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,42	46,32	BDI 1	57,15	81,15	RA
1.8.1.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,75	64,12	BDI 1	79,11	59,33	RA
1.8.1.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,09	27,68	BDI 1	34,15	37,22	RA
1.8.1.1.4.	AMFRI	AMFRI-23	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 9100651/04/2025)	M	20,00	165,69	BDI 1	204,43	4.088,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.8.1.1.5.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	2,00	10,24	BDI 1	12,63	25,26	RA
1.8.1.1.6.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,17	208,21	BDI 1	256,89	43,67	RA
1.8.1.1.7.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,82	116,70	BDI 1	143,98	693,98	RA
1.8.1.1.8.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,12	102,98	BDI 1	127,06	650,55	RA
1.8.1.1.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,60	22,74	BDI 1	28,06	185,20	RA
1.8.1.1.10.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,20	19,84	BDI 1	24,48	78,34	RA
1.8.1.1.11.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	67,40	11,23	BDI 1	13,86	934,16	RA
1.8.1.1.12.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,70	18,65	BDI 1	23,01	108,15	RA
1.8.1.1.13.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,52	826,03	BDI 1	1.019,16	529,96	RA
1.8.1.1.14.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,39	826,03	BDI 1	1.019,16	397,47	RA
1.8.1.1.15.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,12	54,84	BDI 1	67,66	346,42	RA
1.8.1.2.			SUPERESTRUTURA					-	7.979,59	
1.8.1.2.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,03	177,28	BDI 1	218,73	3.724,97	RA
1.8.1.2.2.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,54	226,64	BDI 1	279,63	430,63	RA
1.8.1.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,90	15,28	BDI 1	18,85	714,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.8.1.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,50	11,15	BDI 1	13,76	240,80	RA
1.8.1.2.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,80	9,28	BDI 1	11,45	1.623,61	RA
1.8.1.2.6.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	1,17	770,20	BDI 1	950,27	1.111,82	RA
1.8.1.2.7.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,14	771,93	BDI 1	952,41	133,34	RA
1.8.1.3.			PEÇAS COMPLEMENTARES					-	1.980,30	
1.8.1.3.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,30	226,64	BDI 1	279,63	1.202,41	RA
1.8.1.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,20	15,28	BDI 1	18,85	248,82	RA
1.8.1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,10	12,71	BDI 1	15,68	142,69	RA
1.8.1.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,70	11,15	BDI 1	13,76	119,71	RA
1.8.1.3.5.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,28	771,93	BDI 1	952,41	266,67	RA
1.8.2.			REVESTIMENTO					-	1.306,46	
1.8.2.0.1.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	23,23	45,58	BDI 1	56,24	1.306,46	RA
1.8.3.			ESQUADRIAS					-	8.251,74	
1.8.3.0.1.	AMFRI	AMFRI-117	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR COM FECHAMENTO RIPADO COM BARRA CHATA 30MM COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 91341/04/2025)	M2	10,30	649,33	BDI 1	801,14	8.251,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.8.4.			PINTURA					-	2.228,64	
1.8.4.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	23,23	4,72	BDI 1	5,82	135,20	RA
1.8.4.0.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	23,23	21,41	BDI 1	26,42	613,74	RA
1.8.4.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	20,60	12,48	BDI 1	15,40	317,24	RA
1.8.4.0.4.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	20,60	45,74	BDI 1	56,43	1.162,46	RA
1.9.			PÓRTICO DE ACESSO SECUNDÁRIO					-	11.905,13	
1.9.1.			ESTRUTURA					-	6.806,59	
1.9.1.1.			INFRAESTRUTURA					-	3.119,68	
1.9.1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,17	46,32	BDI 1	57,15	181,17	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,24	64,12	BDI 1	79,11	18,99	RA
1.9.1.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,53	27,68	BDI 1	34,15	86,40	RA
1.9.1.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,21	208,21	BDI 1	256,89	53,95	RA
1.9.1.1.5.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,46	206,66	BDI 1	254,98	1.137,21	RA
1.9.1.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,11	102,98	BDI 1	127,06	13,98	RA
1.9.1.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,10	18,65	BDI 1	23,01	186,38	RA
1.9.1.1.8.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,30	15,15	BDI 1	18,69	285,96	RA
1.9.1.1.9.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,40	13,32	BDI 1	16,43	318,74	RA
1.9.1.1.10.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,56	864,91	BDI 1	1.067,13	597,59	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.9.1.1.11.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,11	826,03	BDI 1	1.019,16	112,11	RA
1.9.1.1.12.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,88	54,84	BDI 1	67,66	127,20	RA
1.9.1.2.			SUPERESTRUTURA					-	3.686,91	
1.9.1.2.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,14	177,28	BDI 1	218,73	2.217,92	RA
1.9.1.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,80	15,28	BDI 1	18,85	335,53	RA
1.9.1.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,70	11,15	BDI 1	13,76	601,31	RA
1.9.1.2.4.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	0,56	770,20	BDI 1	950,27	532,15	RA
1.9.2.			REVESTIMENTO					-	598,39	
1.9.2.0.1.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	10,64	45,58	BDI 1	56,24	598,39	RA
1.9.3.			ESQUADRIA					-	3.525,02	
1.9.3.0.1.	AMFRI	AMFRI-117	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR COM FECHAMENTO RIPADO COM BARRA CHATA 30MM COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 91341/04/2025)	M2	4,40	649,33	BDI 1	801,14	3.525,02	RA
1.9.4.			PINTURA					-	975,13	
1.9.4.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	10,64	4,72	BDI 1	5,82	61,92	RA
1.9.4.0.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	10,64	21,41	BDI 1	26,42	281,11	RA
1.9.4.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,80	12,48	BDI 1	15,40	135,52	RA
1.9.4.0.4.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	8,80	45,74	BDI 1	56,43	496,58	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.10.			MONUMENTO PRAÇA PRINCIPAL (PORTICO EM FORMATO DE CASA)					-	32.164,97	
1.10.1.			ESTRUTURA					-	28.836,35	
1.10.1.1.			INFRAESTRUTURA					-	13.697,27	
1.10.1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,72	46,32	BDI 1	57,15	384,05	RA
1.10.1.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,17	64,12	BDI 1	79,11	171,67	RA
1.10.1.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	6,00	27,68	BDI 1	34,15	204,90	RA
1.10.1.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,64	208,21	BDI 1	256,89	164,41	RA
1.10.1.1.5.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,67	206,66	BDI 1	254,98	3.230,60	RA
1.10.1.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,76	102,98	BDI 1	127,06	2.129,53	RA
1.10.1.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,60	18,65	BDI 1	23,01	934,21	RA
1.10.1.1.8.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,70	16,75	BDI 1	20,67	14,47	RA
1.10.1.1.9.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	69,60	15,15	BDI 1	18,69	1.300,82	RA
1.10.1.1.10.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,00	13,32	BDI 1	16,43	1.675,86	RA
1.10.1.1.11.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,30	864,91	BDI 1	1.067,13	1.387,27	RA
1.10.1.1.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,95	826,03	BDI 1	1.019,16	968,20	RA
1.10.1.1.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,72	54,84	BDI 1	67,66	1.131,28	RA
1.10.1.2.			SUPERESTRUTURA					-	15.139,08	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.10.1.2.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,91	177,28	BDI 1	218,73	8.073,32	RA
1.10.1.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,50	15,28	BDI 1	18,85	1.385,48	RA
1.10.1.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	274,00	11,15	BDI 1	13,76	3.770,24	RA
1.10.1.2.4.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	2,01	770,20	BDI 1	950,27	1.910,04	RA
1.10.2.			REVESTIMENTO					-	2.115,75	
1.10.2.0.1.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	37,62	45,58	BDI 1	56,24	2.115,75	RA
1.10.3.			PINTURA					-	1.212,87	
1.10.3.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	37,62	4,72	BDI 1	5,82	218,95	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	37,62	21,41	BDI 1	26,42	993,92	RA
1.11.			PORTICO DE ALVENARIA COM PERGOLADO DE MADEIRA					-	49.958,68	
1.11.1.			ESTRUTURA					-	17.104,87	
1.11.1.1.			INFRAESTRUTURA					-	6.775,63	
1.11.1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,87	46,32	BDI 1	57,15	221,17	RA
1.11.1.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,07	64,12	BDI 1	79,11	84,65	RA
1.11.1.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,10	27,68	BDI 1	34,15	105,87	RA
1.11.1.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,41	208,21	BDI 1	256,89	105,32	RA
1.11.1.1.5.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,64	206,66	BDI 1	254,98	1.693,07	RA
1.11.1.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,40	102,98	BDI 1	127,06	1.067,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.11.1.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,10	18,65	BDI 1	23,01	347,45	RA
1.11.1.1.8.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,70	16,75	BDI 1	20,67	14,47	RA
1.11.1.1.9.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,30	15,15	BDI 1	18,69	697,14	RA
1.11.1.1.10.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,80	13,32	BDI 1	16,43	358,17	RA
1.11.1.1.11.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,94	864,91	BDI 1	1.067,13	1.003,10	RA
1.11.1.1.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	826,03	BDI 1	1.019,16	509,58	RA
1.11.1.1.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,40	54,84	BDI 1	67,66	568,34	RA
1.11.1.2.			SUPERESTRUTURA					-	10.329,24	
1.11.1.2.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,08	177,28	BDI 1	218,73	3.735,91	RA
1.11.1.2.2.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,48	226,64	BDI 1	279,63	2.930,52	RA
1.11.1.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,00	15,28	BDI 1	18,85	622,05	RA
1.11.1.2.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,40	13,90	BDI 1	17,15	281,26	RA
1.11.1.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,20	11,15	BDI 1	13,76	828,35	RA
1.11.1.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,30	9,28	BDI 1	11,45	209,54	RA
1.11.1.2.7.	AMFRI	AMFRI-30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103672/04/2025)	M3	1,05	770,20	BDI 1	950,27	997,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.11.1.2.8.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,76	771,93	BDI 1	952,41	723,83	RA
1.11.2.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	9.930,55	
1.11.2.0.1.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,26	85,79	BDI 1	105,85	2.144,52	RA
1.11.2.0.2.	AMFRI	AMFRI-38	VIGA / CINTA COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,20 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA, PARA EXECUÇÃO DE MURO E/OU PLATIBANDA	M	11,08	108,70	BDI 1	134,11	1.485,94	RA
1.11.2.0.3.	AMFRI	AMFRI-37	PILAR COM DIMENSÃO DE 0,14 M X 0,30 M EM CONCRETO ARMADO 30MPA COM ARMADURA MÍNIMA, PARA EXECUÇÃO DE MURO E/OU PLATIBANDA	M	5,40	231,47	BDI 1	285,59	1.542,19	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	84,60	45,58	BDI 1	56,24	4.757,90	RA
1.11.3.			PERGOLADO DE MADEIRA					-	20.195,76	
1.11.3.0.1.	Composição	76	INSTALAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA DE LEI (ANGELIM OU MASSARANDUBA, OU EQUIVALENTE) DIMENSÕES 6X16CM APARELHADAS ENGASTADAS NA ALVENARIA. VIGA ENVERNIZADA (3 DEMÃOS)	M	156,00	104,93	BDI 1	129,46	20.195,76	RA
1.11.4.			PINTURA					-	2.727,50	
1.11.4.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	84,60	4,72	BDI 1	5,82	492,37	RA
1.11.4.0.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	84,60	21,41	BDI 1	26,42	2.235,13	RA
1.12.			PORTICO DE MADEIRA- ACESSO ESPAÇO PET					-	13.649,57	
1.12.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5,18	
1.12.1.0.1.	Composição	12	ESCAVAÇÃO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PROF. MÁXIMA DE 150 CM	M3	0,54	7,77	BDI 1	9,59	5,18	RA
1.12.2.			ESTRUTURA PORTICO					-	7.072,41	
1.12.2.0.1.	Composição	29	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE MADEIRA INVERNIZADA (ESPAÇO PET SEM A PORTEIRA), EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CRAVADO NO SOLO (REF. SINAPI-C 103314)	UN	1,00	5.530,95	BDI 1	6.824,09	6.824,09	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,18	1.118,15	BDI 1	1.379,57	248,32	RA
1.12.3.			PORTEIRAS					-	3.068,60	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.12.3.0.1.	Composição	30	PORTEIRA VAZADA EM MADEIRA INVERNIZADA, DE ABRIR, 1 FOLHA - DIM.:160 CM X 150 CM	UN	2,00	1.243,56	BDI 1	1.534,30	3.068,60	RA
1.12.4.			PILARES PORTEIRA					-	3.503,38	
1.12.4.0.1.	Composição	31	PILARES PARA FIXAÇÃO DA PORTEIRA DE ACESSO ESPAÇO PET - PERPENDICULAR AO PORTICO	UN	1,00	2.638,24	BDI 1	3.255,06	3.255,06	RA
1.12.4.0.2.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,18	1.118,15	BDI 1	1.379,57	248,32	RA
1.13.			PLAYGROUND					-	208.837,89	
1.13.1.			PISO EMBORRACHADO					-	121.760,23	
1.13.1.0.1.	SINAPI	101734	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	263,18	374,98	BDI 1	462,65	121.760,23	RA
1.13.2.			CERCAMENTO					-	69.887,08	
1.13.2.0.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	74,62	558,90	BDI 1	689,57	51.455,71	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	164,17	30,61	BDI 1	37,77	6.200,70	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	164,17	60,38	BDI 1	74,50	12.230,67	RA
1.13.3.			ESQUADRIAS					-	2.806,06	
1.13.3.0.1.	AMFRI	AMFRI-117	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR COM FECHAMENTO RIPADO COM BARRA CHATA 30MM COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 91341/04/2025)	M2	2,97	649,33	BDI 1	801,14	2.379,39	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,94	12,48	BDI 1	15,40	91,48	RA
1.13.3.0.3.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	5,94	45,74	BDI 1	56,43	335,19	RA
1.13.4.			PÓRTICOS METÁLICOS					-	14.384,52	
1.13.4.0.1.	Composição	72	PORTICO DE ACESSO AO PLAYGROUND, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPOXI, TUBO QUADRADO 100X100MM ESP 3MM. CHUMBADO NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	2.914,68	BDI 1	3.596,13	14.384,52	RA
1.14.			PISTA DE SKATE					-	140.662,51	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.14.1.			OBSTÁCULO 01					-	14.288,07	
1.14.1.0.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	7,11	13,97	BDI 1	17,24	122,58	RA
1.14.1.0.2.	SINAPI	104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	7,53	168,52	BDI 1	207,92	1.565,64	RA
1.14.1.0.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,51	864,91	BDI 1	1.067,13	1.611,37	RA
1.14.1.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,70	22,74	BDI 1	28,06	1.254,28	RA
1.14.1.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,23	17,41	BDI 1	21,48	1.121,90	RA
1.14.1.0.6.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,96	46,32	BDI 1	57,15	112,01	RA
1.14.1.0.7.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,45	27,98	BDI 1	34,52	15,53	RA
1.14.1.0.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,61	207,85	BDI 1	256,45	412,88	RA
1.14.1.0.9.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	32,29	78,45	BDI 1	96,79	3.125,35	RA
1.14.1.0.10.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	32,29	30,21	BDI 1	37,27	1.203,45	RA
1.14.1.0.11.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	71,04	13,43	BDI 1	16,57	1.177,13	RA
1.14.1.0.12.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	4,32	70,32	BDI 1	86,76	374,80	RA
1.14.1.0.13.	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	5,45	90,11	BDI 1	111,18	605,93	RA
1.14.1.0.14.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,10	9,22	BDI 1	11,38	1,14	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.14.1.0.15.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,30	47,74	BDI 1	58,90	312,17	RA
1.14.1.0.16.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	5,30	17,58	BDI 1	21,69	114,96	RA
1.14.1.0.17.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	32,29	29,04	BDI 1	35,83	1.156,95	RA
1.14.2.			OBSTÁCULO 02					-	2.281,65	
1.14.2.0.1.	Composição	77	OBSTÁCULO 02 - CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" (DN 80MM), E=3,35MM FIXADO EM SAPATAS DE CONCRETO, DE 30X30X30CM, CONCRETADO COM FORMA DE MADEIRA E FUNDO COM LASTRO DE BRITA Nº1.	UN	1,00	1.849,29	BDI 1	2.281,65	2.281,65	RA
1.14.3.			OBSTÁCULO 03					-	1.233,11	
1.14.3.0.1.	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	0,48	90,11	BDI 1	111,18	53,37	RA
1.14.3.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,05	1.259,54	BDI 1	1.554,02	77,70	RA
1.14.3.0.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,15	864,91	BDI 1	1.067,13	160,07	RA
1.14.3.0.4.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	1,50	508,98	BDI 1	627,98	941,97	RA
1.14.4.			OBSTÁCULO 04					-	27.827,22	
1.14.4.0.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6,24	13,97	BDI 1	17,24	107,58	RA
1.14.4.0.2.	SINAPI	104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	12,00	168,52	BDI 1	207,92	2.495,04	RA
1.14.4.0.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,40	864,91	BDI 1	1.067,13	2.561,11	RA
1.14.4.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,25	22,74	BDI 1	28,06	1.999,28	RA
1.14.4.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,25	17,41	BDI 1	21,48	1.788,21	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.14.4.0.6.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,12	46,32	BDI 1	57,15	178,31	RA
1.14.4.0.7.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,72	27,98	BDI 1	34,52	24,85	RA
1.14.4.0.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,23	207,85	BDI 1	256,45	315,43	RA
1.14.4.0.9.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	24,56	78,45	BDI 1	96,79	2.377,16	RA
1.14.4.0.10.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	24,56	30,21	BDI 1	37,27	915,35	RA
1.14.4.0.11.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	54,03	13,43	BDI 1	16,57	895,28	RA
1.14.4.0.12.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	17,30	70,32	BDI 1	86,76	1.500,95	RA
1.14.4.0.13.	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	13,20	90,11	BDI 1	111,18	1.467,58	RA
1.14.4.0.14.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	6,11	1.259,54	BDI 1	1.554,02	9.495,06	RA
1.14.4.0.15.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	10,25	47,74	BDI 1	58,90	603,73	RA
1.14.4.0.16.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_03/2024	M2	10,25	17,58	BDI 1	21,69	222,32	RA
1.14.4.0.17.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,56	29,04	BDI 1	35,83	879,98	RA
1.14.5.			OBSTÁCULO 05					-	29.922,84	
1.14.5.0.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	26,27	13,97	BDI 1	17,24	452,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.14.5.0.2.	SINAPI	104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,62	168,52	BDI 1	207,92	2.208,11	RA
1.14.5.0.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,12	864,91	BDI 1	1.067,13	2.262,32	RA
1.14.5.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63,08	22,74	BDI 1	28,06	1.770,02	RA
1.14.5.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,70	17,41	BDI 1	21,48	1.583,08	RA
1.14.5.0.6.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,76	46,32	BDI 1	57,15	157,73	RA
1.14.5.0.7.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,64	27,98	BDI 1	34,52	22,09	RA
1.14.5.0.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,16	207,85	BDI 1	256,45	553,93	RA
1.14.5.0.9.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	43,80	78,45	BDI 1	96,79	4.239,40	RA
1.14.5.0.10.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	43,80	30,21	BDI 1	37,27	1.632,43	RA
1.14.5.0.11.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	101,37	13,43	BDI 1	16,57	1.679,70	RA
1.14.5.0.12.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	17,20	70,32	BDI 1	86,76	1.492,27	RA
1.14.5.0.13.	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	24,08	90,11	BDI 1	111,18	2.677,21	RA
1.14.5.0.14.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,55	1.259,54	BDI 1	1.554,02	854,71	RA
1.14.5.0.15.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,08	47,74	BDI 1	58,90	1.418,31	RA
1.14.5.0.16.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	24,08	17,58	BDI 1	21,69	522,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.14.5.0.17.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	43,80	29,04	BDI 1	35,83	1.569,35	RA
1.14.5.0.18.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	7,00	558,90	BDI 1	689,57	4.826,99	RA
1.14.6.			OBSTÁCULO 06					-	1.765,20	
1.14.6.0.1.	Composição	78	OBSTÁCULO 06 - CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" (DN 80MM), E=3,35MM FIXADO EM SAPATAS DE CONCRETO, DE 30X30X30CM, CONCRETADO COM FORMA DE MADEIRA E FUNDO COM LASTRO DE BRITA Nº1.	UN	1,00	1.430,70	BDI 1	1.765,20	1.765,20	RA
1.14.7.			OBSTÁCULO 07					-	2.534,35	
1.14.7.0.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,00	13,97	BDI 1	17,24	17,24	RA
1.14.7.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,83	207,85	BDI 1	256,45	212,85	RA
1.14.7.0.3.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	8,36	78,45	BDI 1	96,79	809,16	RA
1.14.7.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	8,36	30,21	BDI 1	37,27	311,58	RA
1.14.7.0.5.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	22,11	13,43	BDI 1	16,57	366,36	RA
1.14.7.0.6.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	7,50	70,32	BDI 1	86,76	650,70	RA
1.14.7.0.7.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	47,74	BDI 1	58,90	58,90	RA
1.14.7.0.8.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,87	17,58	BDI 1	21,69	40,56	RA
1.14.7.0.9.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,87	29,04	BDI 1	35,83	67,00	RA
1.14.8.			PISO PISTA					-	60.810,07	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.14.8.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	22,50	207,85	BDI 1	256,45	5.770,13	RA
1.14.8.0.2.	Composição	16	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 30 MPA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	224,97	168,23	BDI 1	207,56	46.694,77	RA
1.14.8.0.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,53	47,74	BDI 1	58,90	207,92	RA
1.14.8.0.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	224,97	29,04	BDI 1	35,83	8.060,68	RA
1.14.8.0.5.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	3,53	17,58	BDI 1	21,69	76,57	RA
1.15.			CORRIMÃO E GUARDA CORPO - ESCADAS/RAMPAS E PASSEIOS					-	183.440,75	
1.15.1.			CORRIMÃO E GUARDA CORPO METÁLICOS					-	165.657,52	
1.15.1.0.1.	AMFRI	AMFRI-118	CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (REF. SINAPI-C 99855/04/2025)	M	94,80	183,82	BDI 1	226,80	21.500,64	RA
1.15.1.0.2.	AMFRI	AMFRI-119	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, COM CORRIMÃO DUPLO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (REF. SINAPI-C 99837/04/2025)	M	6,70	742,72	BDI 1	916,37	6.139,68	RA
1.15.1.0.3.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	139,46	558,90	BDI 1	689,57	96.167,43	RA
1.15.1.0.4.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	372,76	30,61	BDI 1	37,77	14.079,15	RA
1.15.1.0.5.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	372,76	60,38	BDI 1	74,50	27.770,62	RA
1.15.2.			GUARDA CORPO EM ALVENARIA COM COBOGÓ (PISTA DE CAMINHADA)					-	17.783,23	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.15.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,61	64,12	BDI 1	79,11	206,48	RA
1.15.2.0.2.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,52	27,68	BDI 1	34,15	17,76	RA
1.15.2.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	208,21	BDI 1	256,89	97,62	RA
1.15.2.0.4.	Composição	26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. (REF. SINAPI 101173/05-2023)	M	20,00	61,97	BDI 1	76,46	1.529,20	RA
1.15.2.0.5.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	28,23	102,98	BDI 1	127,06	3.586,90	RA
1.15.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,80	18,65	BDI 1	23,01	432,59	RA
1.15.2.0.7.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,90	15,15	BDI 1	18,69	857,87	RA
1.15.2.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,71	826,03	BDI 1	1.019,16	1.742,76	RA
1.15.2.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,28	54,84	BDI 1	67,66	1.101,50	RA
1.15.2.0.10.	Composição	49	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 30X30X8CM MODELO ESFERA, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. REF. SINAPI 101161 01/2025	M2	19,98	203,59	BDI 1	251,19	5.018,78	RA
1.15.2.0.11.	Composição	73	VIGA / CINTA COM DIMENSÃO DE 0,09 M X 0,10 M EM CONCRETO 30MPA, PARA ACABAMENTO DE COROAMENTO DE GUARDA CORPO DA PISTA DE CAMINHADA.	M	24,50	28,06	BDI 1	34,62	848,19	RA
1.15.2.0.12.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	85,19	4,72	BDI 1	5,82	495,81	RA
1.15.2.0.13.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	85,19	17,58	BDI 1	21,69	1.847,77	RA
1.16.			ARQUIBANCADAS					-	342.482,83	
1.16.1.			ARQUIBANCADA QUADRA DE BASQUETE DE RUA					-	78.903,61	
1.16.1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.710,66	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.16.1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	13,90	46,32	BDI 1	57,15	794,39	RA
1.16.1.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,25	64,12	BDI 1	79,11	178,00	RA
1.16.1.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,41	27,68	BDI 1	34,15	355,50	RA
1.16.1.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,49	208,21	BDI 1	256,89	382,77	RA
1.16.1.2.			INFRAESTRUTURA					-	15.583,09	
1.16.1.2.1.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	27,88	206,66	BDI 1	254,98	7.108,84	RA
1.16.1.2.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,10	18,65	BDI 1	23,01	853,67	RA
1.16.1.2.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,40	15,15	BDI 1	18,69	1.839,10	RA
1.16.1.2.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,40	13,32	BDI 1	16,43	1.863,16	RA
1.16.1.2.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,30	11,23	BDI 1	13,86	87,32	RA
1.16.1.2.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,59	864,91	BDI 1	1.067,13	3.831,00	RA
1.16.1.3.			SUPERESTRUTURA					-	45.195,70	
1.16.1.3.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	93,72	226,64	BDI 1	279,63	26.206,92	RA
1.16.1.3.2.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,29	85,95	BDI 1	106,05	3.636,45	RA
1.16.1.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,90	15,28	BDI 1	18,85	1.317,62	RA
1.16.1.3.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,30	13,90	BDI 1	17,15	5,15	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.16.1.3.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,10	12,71	BDI 1	15,68	1.757,73	RA
1.16.1.3.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,50	11,15	BDI 1	13,76	1.190,24	RA
1.16.1.3.7.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,60	14,53	BDI 1	17,93	1.373,44	RA
1.16.1.3.8.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,80	13,19	BDI 1	16,27	126,91	RA
1.16.1.3.9.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	10,06	771,93	BDI 1	952,41	9.581,24	RA
1.16.1.4.			REVESTIMENTO					-	8.301,79	
1.16.1.4.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	48,60	63,54	BDI 1	78,40	3.810,24	RA
1.16.1.4.2.	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	37,76	96,41	BDI 1	118,95	4.491,55	RA
1.16.1.5.			PINTURA					-	2.765,39	
1.16.1.5.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	48,60	29,04	BDI 1	35,83	1.741,34	RA
1.16.1.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2	37,76	4,40	BDI 1	5,43	205,04	RA
1.16.1.5.3.	SINAPI	88417	EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLAS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	37,76	17,58	BDI 1	21,69	819,01	RA
1.16.1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	5.346,98	
1.16.1.6.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	48,60	54,84	BDI 1	67,66	3.288,28	RA
1.16.1.6.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	48,60	34,33	BDI 1	42,36	2.058,70	RA
1.16.2.			ARQUIBANCADA CAMPO DE FUTEBOL					-	263.579,22	
1.16.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5.885,11	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.16.2.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	47,12	46,32	BDI 1	57,15	2.692,91	RA
1.16.2.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,01	64,12	BDI 1	79,11	633,67	RA
1.16.2.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	36,18	27,68	BDI 1	34,15	1.235,55	RA
1.16.2.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,15	208,21	BDI 1	256,89	1.322,98	RA
1.16.2.2.			INFRAESTRUTURA					-	53.557,59	
1.16.2.2.1.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	102,90	206,66	BDI 1	254,98	26.237,44	RA
1.16.2.2.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	124,80	18,65	BDI 1	23,01	2.871,65	RA
1.16.2.2.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,40	16,75	BDI 1	20,67	607,70	RA
1.16.2.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	418,20	15,15	BDI 1	18,69	7.816,16	RA
1.16.2.2.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	231,00	13,32	BDI 1	16,43	3.795,33	RA
1.16.2.2.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	11,46	864,91	BDI 1	1.067,13	12.229,31	RA
1.16.2.3.			ESTRUTURA					-	148.123,13	
1.16.2.3.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	308,46	226,64	BDI 1	279,63	86.254,67	RA
1.16.2.3.2.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	114,90	85,95	BDI 1	106,05	12.185,15	RA
1.16.2.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	237,60	15,28	BDI 1	18,85	4.478,76	RA
1.16.2.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	455,40	12,71	BDI 1	15,68	7.140,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.16.2.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,80	11,15	BDI 1	13,76	2.914,37	RA
1.16.2.3.6.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,40	14,53	BDI 1	17,93	3.216,64	RA
1.16.2.3.7.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,40	13,19	BDI 1	16,27	331,91	RA
1.16.2.3.8.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	33,18	771,93	BDI 1	952,41	31.600,96	RA
1.16.2.4.			REVESTIMENTO					-	28.543,32	
1.16.2.4.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	163,80	63,54	BDI 1	78,40	12.841,92	RA
1.16.2.4.2.	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	132,00	96,41	BDI 1	118,95	15.701,40	RA
1.16.2.5.			PINTURA					-	9.448,79	
1.16.2.5.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	163,80	29,04	BDI 1	35,83	5.868,95	RA
1.16.2.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	132,00	4,40	BDI 1	5,43	716,76	RA
1.16.2.5.3.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	132,00	17,58	BDI 1	21,69	2.863,08	RA
1.16.2.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	18.021,28	
1.16.2.6.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	163,80	54,84	BDI 1	67,66	11.082,71	RA
1.16.2.6.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	163,80	34,33	BDI 1	42,36	6.938,57	RA
1.17.			PINTURA QUADRAS					-	178.492,11	
1.17.1.			PINTURA QUADRA DE BASQUETE					-	14.983,68	
1.17.1.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	149,77	72,18	BDI 1	89,06	13.338,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.17.1.0.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	97,52	13,67	BDI 1	16,87	1.645,16	RA
1.17.2.			QUADRAS POLIESPORTIVAS					-	163.508,43	
1.17.2.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.619,88	72,18	BDI 1	89,06	144.266,51	RA
1.17.2.0.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.140,60	13,67	BDI 1	16,87	19.241,92	RA
1.18.			EQUIPAMENTOS					-	882.421,96	
1.18.1.			BANCOS DE CONCRETOS					-	152.167,53	
1.18.1.0.1.	Composição	36	BANCO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FRISOS NO ASSENTO, SUPERFICIE PROTEGIDA COM SELANTE ACRILICO INCOLOR.	M	133,80	625,83	BDI 1	772,15	103.313,67	RA
1.18.1.0.2.	Composição	37	BANCO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ENCOSTO, COMPRIMENTO DO BANCO: 2,00M. SUPERFICIE PROTEGIDA COM SELANTE ACRILICO INCOLOR.	UN	33,00	1.199,89	BDI 1	1.480,42	48.853,86	RA
1.18.2.			PLAYGROUND					-	116.966,75	
1.18.2.0.1.	Composição	38	ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSÃO PRANCHA ESCORREGA DE 3,00 M. BASES PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103201 01/2025	UN	1,00	2.278,02	BDI 1	2.810,62	2.810,62	RA
1.18.2.0.2.	Composição	39	BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, CORRENTES EM ACO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103197 01/2025	UN	2,00	1.536,16	BDI 1	1.895,31	3.790,62	RA
1.18.2.0.3.	Composição	40	GANGORRA PARA PARQUINHO, DUPLA 2 PRANCHAS (4 LUGARES), ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103199 01/2025	UN	1,00	1.577,48	BDI 1	1.946,29	1.946,29	RA
1.18.2.0.4.	Composição	41	ESCADA HORIZONTAL INFANTIL PARA PARQUINHO, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO 1,50 X 1,50 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103203 01/2025	UN	2,00	1.297,43	BDI 1	1.600,77	3.201,54	RA
1.18.2.0.5.	Composição	42	GIRA GIRA GRANDE DIÂMETRO DE 1,5M PARA 8 LUFARES, ASSENTOS EM MADEIRA, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103197 01/2025	UN	1,00	1.887,16	BDI 1	2.328,38	2.328,38	RA
1.18.2.0.6.	Composição	43	BRINQUEDO DE MOLA (CAVALO, SAPO, GOLFINHO, PORQUINHA) CORES SORTIDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 103201 01/2025	UN	3,00	4.548,57	BDI 1	5.612,03	16.836,09	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.18.2.0.7.	Cotação	26	PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS EM MADEIRA ECOLÓGICA WPC 100%, – TORRE COM PLATAFORMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,07 X 1,07M INSTALADO A APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,35 X 0,80M DE ALTURA; 01 – PASSARELA CURVA CÚ NEGATIVA, COM ESTRUTURA INFERIOR EM AÇO CARBONO E ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95M DE COMPRIMENTO COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1”X1,5MM E BARRAS DE AÇO CARBONO MACIÇAS DE 3/8”; 01 – PASSARELA CURVA POSITIVA COM ESTRUTURA INFERIOR EM AÇO CARBONO E ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95M DE COMPRIMENTO COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1”X1,5MM E BARRAS DE AÇO CARBONO MACIÇAS DE 3/8”; 01 – TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA; 01 – DESCIDA DE BOMBEIRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO CURVADO DE 1.1/2”X2,00MM GALVANIZADO CONTENDO ESCADA COM 5 DEGRAUS DE AÇO CARBONO FIXADOS À TORRE; 01 – CANO DE ESCALADA 4 DEGRAUS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO CURVADO DE 1.1/2”X2,00MM GALVANIZADO CONTENDO 4 DEGRAUS INTERCALADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 1”X1,50MM; 01 – ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, 01- ESCORREGADOR CURVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,07 X 0,43M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 – ESCORREGADOR ONDULADO DUPLO – TEIA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO	UN	1,00	73.682,00	BDI 2	86.053,21	86.053,21	RA
1.18.3.			ESPAÇO PET					-	22.141,64	
1.18.3.0.1.	Composição	44	RAMPA FEITA COM PRANCHA DE MADEIRA SOBRE PILOTIS DE MADEIRA, MEDINDO 6,30M X 1,00M. PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ÁGUA.	UN	2,00	4.760,66	BDI 1	5.873,70	11.747,40	RA
1.18.3.0.2.	Composição	45	BRINQUEDO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO 80CM PA4, COMPRIMENTO VARIADO, COM PINTURA ACRILICA FOSCA FACE EXTERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,85	655,61	BDI 1	808,89	10.394,24	RA
1.18.4.			QUADRA DE AREIA					-	2.843,60	
1.18.4.0.1.	DEINFRA	42875	BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE	CJ	1,00	2.085,84	BDI 1	2.573,51	2.573,51	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.18.4.0.2.	COTAÇÃO	21	FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, COM FIXADORES EM FERRO GALVANIZADO	UN	1,00	218,91	BDI 1	270,09	270,09	RA
1.18.5. QUADRA DE BASQUETE									-	9.966,27
1.18.5.0.1.	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	4.066,99	BDI 1	5.017,85	5.017,85	RA
1.18.5.0.2.	Composição	46	ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022. REF SINAPI 103766 01/2025	UN	2,00	2.005,36	BDI 1	2.474,21	4.948,42	RA
1.18.6. QUADRAS POLIESPORTIVAS									-	54.829,41
1.18.6.0.1.	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3,00	4.066,99	BDI 1	5.017,85	15.053,55	RA
1.18.6.0.2.	Composição	46	ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022. REF SINAPI 103766 01/2025	UN	6,00	2.005,36	BDI 1	2.474,21	14.845,26	RA
1.18.6.0.3.	DEINFRA	42889	TRAVES PARA FUTEBOL DE SALAO INCLUSIVE REDE	UN	3,00	2.984,52	BDI 1	3.682,30	11.046,90	RA
1.18.6.0.4.	DEINFRA	42875	BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE	CJ	3,00	2.085,84	BDI 1	2.573,51	7.720,53	RA
1.18.6.0.5.	Composição	66	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3,00	1.665,09	BDI 1	2.054,39	6.163,17	RA
1.18.7. CAMPO DE FUTEBOL (GRAMA SINTÉTICA)									-	14.594,72
1.18.7.0.1.	Composição	67	PAR DE TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPO, DIM. 7,32M X 2,44M X 0,60M X 1,50M, COM REDE DE FUTEBOL FIO 6MM TIPO VÉU EM NYLON. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	11.829,08	BDI 1	14.594,72	14.594,72	RA
1.18.8. LIXEIRAS, PARACICLOS									-	98.445,21
1.18.8.0.1.	Composição	47	PARACICLO (BICICLETÁRIO) EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 4 BICICLETAS, CHUMBADO NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.860,81	BDI 1	2.295,87	18.366,96	RA
1.18.8.0.2.	Composição	48	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 40 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021. REF. SINAPI 103307 01/2025	UN	75,00	865,38	BDI 1	1.067,71	80.078,25	RA
1.18.9. ACADEMIA MELHOR IDADE									-	178.345,33
1.18.9.0.1.	Composição	54	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	21.638,31	BDI 1	26.697,35	26.697,35	RA
1.18.9.0.2.	Composição	55	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO INOX - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.891,12	BDI 1	8.502,26	8.502,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.18.9.0.3.	Composição	56	INSTALAÇÃO DE MULTI EXERCÍCIOS 6 FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	22.730,81	BDI 1	28.045,27	28.045,27	RA
1.18.9.0.4.	Composição	57	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	7.919,41	BDI 1	9.770,97	9.770,97	RA
1.18.9.0.5.	Composição	58	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	18.399,42	BDI 1	22.701,20	22.701,20	RA
1.18.9.0.6.	Composição	59	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	19.635,72	BDI 1	24.226,55	24.226,55	RA
1.18.9.0.7.	Composição	60	INSTALAÇÃO DE PEITORAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	18.164,72	BDI 1	22.411,63	44.823,26	RA
1.18.9.0.8.	Composição	61	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO INOX - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	11.005,41	BDI 1	13.578,47	13.578,47	RA
1.18.10.			ÁREA DE MUSCULAÇÃO					-	185.836,90	
1.18.10.0.1.	Composição	62	INSTALAÇÃO DE MULTI-ESTAÇÃO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE EM AÇO INOX 304, 6,37M X 3,17M, COM PLACA ORIENTATIVA, BARRA FIXA HORIZONTAL, BARRA FIXA CURVADA, DORSAL E ABDOMINAL, BARRA PARALELA, BARRA PARALELA SUSPensa, BARRA PARALELA FIXA, PRANCHAS ABDOMINAIS, PUXADOR PARALELO, ESCADA HORIZONTAL, ESPALDAR VERTICAL AMPLO.	UN	2,00	75.310,79	BDI 1	92.918,45	185.836,90	RA
1.18.11.			FLOREIRA DE CONCRETO + BANCO (MOLDADO IN-LOCO)					-	14.630,99	
1.18.11.1.			INFRAESTRUTURA					-	9.294,86	
1.18.11.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,38	46,32	BDI 1	57,15	307,47	RA
1.18.11.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,26	64,12	BDI 1	79,11	99,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.18.11.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,42	27,68	BDI 1	34,15	150,94	RA
1.18.11.1.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,52	208,21	BDI 1	256,89	133,58	RA
1.18.11.1.5.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,28	206,66	BDI 1	254,98	2.366,21	RA
1.18.11.1.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,06	102,98	BDI 1	127,06	1.405,28	RA
1.18.11.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,20	18,65	BDI 1	23,01	441,79	RA
1.18.11.1.8.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,00	15,15	BDI 1	18,69	1.158,78	RA
1.18.11.1.9.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,60	13,32	BDI 1	16,43	387,75	RA
1.18.11.1.10.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,06	864,91	BDI 1	1.067,13	1.131,16	RA
1.18.11.1.11.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,64	826,03	BDI 1	1.019,16	652,26	RA
1.18.11.1.12.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00	71,59	BDI 1	88,33	1.059,96	RA
1.18.11.2.			SUPERESTRUTURA					-	522,10	
1.18.11.2.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,28	85,95	BDI 1	106,05	241,79	RA
1.18.11.2.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,00	14,53	BDI 1	17,93	35,86	RA
1.18.11.2.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	13,19	BDI 1	16,27	130,16	RA
1.18.11.2.4.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,12	771,93	BDI 1	952,41	114,29	RA
1.18.11.3.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	4.286,97	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.18.11.3.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	12,96	103,83	BDI 1	128,11	1.660,31	RA
1.18.11.3.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,24	54,84	BDI 1	67,66	692,84	RA
1.18.11.3.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	15,36	5,63	BDI 1	6,95	106,75	RA
1.18.11.3.4.	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	15,36	96,41	BDI 1	118,95	1.827,07	RA
1.18.11.4.			PINTURA					-	527,06	
1.18.11.4.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	15,36	4,72	BDI 1	5,82	89,40	RA
1.18.11.4.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	15,36	17,67	BDI 1	21,80	334,85	RA
1.18.11.4.3.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA) EM CONCRETO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,56	23,41	BDI 1	28,88	102,81	RA
1.18.12.			CONJUNTO MODULAR DE CONCRETO (MOLDADO IN-LOCO) - BANCO + MESA + FLOREIRA					-	31.653,61	
1.18.12.1.			INFRAESTRUTURA					-	20.557,90	
1.18.12.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	21,56	46,32	BDI 1	57,15	1.232,15	RA
1.18.12.1.2.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	16,23	27,68	BDI 1	34,15	554,25	RA
1.18.12.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	1,25	208,21	BDI 1	256,89	321,11	RA
1.18.12.1.4.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,92	206,66	BDI 1	254,98	9.668,84	RA
1.18.12.1.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,40	18,65	BDI 1	23,01	745,52	RA
1.18.12.1.6.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,40	15,15	BDI 1	18,69	2.026,00	RA
1.18.12.1.7.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100,80	13,32	BDI 1	16,43	1.656,14	RA
1.18.12.1.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,08	864,91	BDI 1	1.067,13	4.353,89	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.18.12.2.			SUPERESTRUTURA					-	7.090,48	
1.18.12.2.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	10,00	226,64	BDI 1	279,63	2.796,30	RA
1.18.12.2.2.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,32	85,95	BDI 1	106,05	988,39	RA
1.18.12.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,80	15,28	BDI 1	18,85	165,88	RA
1.18.12.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,80	12,71	BDI 1	15,68	514,30	RA
1.18.12.2.5.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,40	13,19	BDI 1	16,27	1.177,95	RA
1.18.12.2.6.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	1,52	771,93	BDI 1	952,41	1.447,66	RA
1.18.12.3.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	2.919,29	
1.18.12.3.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	4,80	103,83	BDI 1	128,11	614,93	RA
1.18.12.3.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,24	54,84	BDI 1	67,66	692,84	RA
1.18.12.3.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,80	5,63	BDI 1	6,95	88,96	RA
1.18.12.3.4.	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	12,80	96,41	BDI 1	118,95	1.522,56	RA
1.18.12.4.			PINTURA					-	1.085,94	
1.18.12.4.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	12,80	4,72	BDI 1	5,82	74,50	RA
1.18.12.4.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	12,80	17,67	BDI 1	21,80	279,04	RA
1.18.12.4.3.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA) EM CONCRETO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,36	23,41	BDI 1	28,88	732,40	RA
1.19.			QUIOSQUE (EDIFICAÇÃO)					-	269.197,76	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.19.1.			ESCAVAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA					-	692,55	
1.19.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,07	46,32	BDI 1	57,15	289,75	RA
1.19.1.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,27	64,12	BDI 1	79,11	258,69	RA
1.19.1.0.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,22	27,68	BDI 1	34,15	144,11	RA
1.19.2.			INFRAESTRUTURA					-	51.531,99	
1.19.2.1.			ESTACA					-	29.625,74	
1.19.2.1.1.	AMFRI	AMFRI-23	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 9100651/04/2025)	M	90,00	165,69	BDI 1	204,43	18.398,70	RA
1.19.2.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	9,00	10,24	BDI 1	12,63	113,67	RA
1.19.2.1.3.	AMFRI	AMFRI-25	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACA (REF. DEINFRA-C 40156/04/2021)	UN	1,00	9.007,43	BDI 1	11.113,37	11.113,37	RA
1.19.2.2.			BLOCO DE COROAMENTO					-	5.695,16	
1.19.2.2.1.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,04	116,70	BDI 1	143,98	2.309,44	RA
1.19.2.2.2.	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,32	226,68	BDI 1	279,68	89,50	RA
1.19.2.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,30	22,74	BDI 1	28,06	513,50	RA
1.19.2.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,50	19,84	BDI 1	24,48	232,56	RA
1.19.2.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	33,80	14,96	BDI 1	18,46	623,95	RA
1.19.2.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,89	826,03	BDI 1	1.019,16	1.926,21	RA
1.19.2.3.			VIGAS BALDRAMES					-	7.744,10	
1.19.2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,95	102,98	BDI 1	127,06	2.661,91	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.19.2.3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,48	208,21	BDI 1	256,89	123,31	RA
1.19.2.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,20	18,65	BDI 1	23,01	648,88	RA
1.19.2.3.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,40	15,15	BDI 1	18,69	1.147,57	RA
1.19.2.3.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,43	826,03	BDI 1	1.019,16	1.457,40	RA
1.19.2.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	25,20	54,84	BDI 1	67,66	1.705,03	RA
1.19.2.4.			LAJE BALDRAME					-	8.466,99	
1.19.2.4.1.	AMFRI	AMFRI-32	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103674/04/2025)	M3	2,96	797,30	BDI 1	983,71	2.911,78	RA
1.19.2.4.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,97	208,21	BDI 1	256,89	762,96	RA
1.19.2.4.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	29,70	2,81	BDI 1	3,47	103,06	RA
1.19.2.4.4.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,90	14,53	BDI 1	17,93	984,36	RA
1.19.2.4.5.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,20	13,19	BDI 1	16,27	1.695,33	RA
1.19.2.4.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	29,70	54,84	BDI 1	67,66	2.009,50	RA
1.19.3.			SUPERESTRUTURA					-	41.571,06	
1.19.3.1.			PILARES COBERTURA					-	8.190,43	
1.19.3.1.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,80	177,28	BDI 1	218,73	5.424,50	RA
1.19.3.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,90	15,28	BDI 1	18,85	563,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.19.3.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,30	11,15	BDI 1	13,76	1.049,89	RA
1.19.3.1.4.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	1,21	771,93	BDI 1	952,41	1.152,42	RA
1.19.3.2.			VIGAS COBERTURA					-	10.225,83	
1.19.3.2.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,10	226,64	BDI 1	279,63	6.179,82	RA
1.19.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,30	15,28	BDI 1	18,85	458,06	RA
1.19.3.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,30	13,90	BDI 1	17,15	468,20	RA
1.19.3.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,30	12,71	BDI 1	15,68	396,70	RA
1.19.3.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	11,15	BDI 1	13,76	1.018,24	RA
1.19.3.2.6.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	1,79	771,93	BDI 1	952,41	1.704,81	RA
1.19.3.3.			LAJE COBERTURA					-	16.377,78	
1.19.3.3.1.	AMFRI	AMFRI-27	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 14CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101952/04/2025)	M2	29,95	169,79	BDI 1	209,49	6.274,23	RA
1.19.3.3.2.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,44	85,95	BDI 1	106,05	2.910,01	RA
1.19.3.3.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,00	14,53	BDI 1	17,93	1.488,19	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.19.3.3.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,90	13,19	BDI 1	16,27	1.836,88	RA
1.19.3.3.5.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,20	12,06	BDI 1	14,88	746,98	RA
1.19.3.3.6.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,30	10,57	BDI 1	13,04	369,03	RA
1.19.3.3.7.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	2,89	771,93	BDI 1	952,41	2.752,46	RA
1.19.3.4.			PILARES CAIXA D'ÁGUA					-	2.279,54	
1.19.3.4.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,04	177,28	BDI 1	218,73	1.539,86	RA
1.19.3.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,90	15,28	BDI 1	18,85	148,92	RA
1.19.3.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,40	11,15	BDI 1	13,76	266,94	RA
1.19.3.4.4.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,34	771,93	BDI 1	952,41	323,82	RA
1.19.3.5.			VIGAS CAIXA D'ÁGUA					-	2.896,98	
1.19.3.5.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,85	226,64	BDI 1	279,63	1.915,47	RA
1.19.3.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,60	15,28	BDI 1	18,85	180,96	RA
1.19.3.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,90	12,71	BDI 1	15,68	343,39	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.19.3.5.4.	AMFRI	AMFRI-31	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675/04/2025)	M3	0,48	771,93	BDI 1	952,41	457,16	RA
1.19.3.6.			LAJE CAIXA D'ÁGUA					-	1.600,50	
1.19.3.6.1.	AMFRI	AMFRI-27	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 14CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4). AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101952/04/2025)	M2	7,64	169,79	BDI 1	209,49	1.600,50	RA
1.19.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES					-	13.192,90	
1.19.4.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	61,85	132,32	BDI 1	163,26	10.097,63	RA
1.19.4.0.2.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	54,60	45,95	BDI 1	56,69	3.095,27	RA
1.19.5.			PAREDES E DIVISÓRIAS					-	11.553,34	
1.19.5.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	87,14	98,00	BDI 1	120,91	10.536,10	RA
1.19.5.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	M	32,20	14,61	BDI 1	18,03	580,57	RA
1.19.5.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,40	90,71	BDI 1	111,92	268,61	RA
1.19.5.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,00	68,11	BDI 1	84,03	168,06	RA
1.19.6.			REVESTIMENTO INTERNO					-	19.187,56	
1.19.6.1.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	11.990,92	
1.19.6.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	76,99	5,63	BDI 1	6,95	535,08	RA
1.19.6.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	76,99	44,31	BDI 1	54,67	4.209,04	RA
1.19.6.1.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	60,88	67,89	BDI 1	83,76	5.099,31	RA
1.19.6.1.4.	Composição	79	REVESTIMENTO CERÂMICO DIM. 20,2X20,2CM REFERÊNCIA PAULO BIACCHI NO MOLHADO INK ARTENS, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AC III. REF.	M2	7,29	238,76	BDI 1	294,58	2.147,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.19.6.2.			REVESTIMENTO DE PISOS					-	4.998,91	
1.19.6.2.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	25,94	39,60	BDI 1	48,86	1.267,43	RA
1.19.6.2.2.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	25,45	118,84	BDI 1	146,62	3.731,48	RA
1.19.6.3.			REVESTIMENTO DE TETO					-	2.197,73	
1.19.6.3.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	28,62	9,28	BDI 1	11,45	327,70	RA
1.19.6.3.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	28,62	52,96	BDI 1	65,34	1.870,03	RA
1.19.7.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	30.446,18	
1.19.7.1.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	23.895,89	
1.19.7.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	107,60	10,26	BDI 1	12,66	1.362,22	RA
1.19.7.1.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	107,60	61,63	BDI 1	76,04	8.181,90	RA
1.19.7.1.3.	Composição	79	REVESTIMENTO CERÂMICO DIM. 20.2X20.2CM REFERÊNCIA PAULO BIACCHI NO MOLHADO INK ARTENS, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AC III. REF.	M2	34,44	238,76	BDI 1	294,58	10.145,34	RA
1.19.7.1.4.	SINAPI	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	9,72	350,75	BDI 1	432,76	4.206,43	RA
1.19.7.2.			REVESTIMENTO DE TETO					-	6.550,29	
1.19.7.2.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,74	9,28	BDI 1	11,45	42,82	RA
1.19.7.2.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,74	52,96	BDI 1	65,34	244,37	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.19.7.2.3.	Composição	85	FECHAMENTO COM SISTEMA EM CHAPAS TIPO GLASROC PARA DRYWALL, USO EXTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (REF. SINAPI-C 96370/06/2025)	M2	24,05	211,07	BDI 1	260,42	6.263,10	RA
1.19.8.			PINTURA					-	7.056,08	
1.19.8.1.			PINTURA INTERNA DE TETO					-	1.600,72	
1.19.8.1.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	28,62	26,15	BDI 1	32,26	923,28	RA
1.19.8.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,62	4,40	BDI 1	5,43	155,41	RA
1.19.8.1.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28,62	14,78	BDI 1	18,24	522,03	RA
1.19.8.2.			PINTURA EXTERNA DE PAREDES					-	2.554,02	
1.19.8.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	107,60	4,40	BDI 1	5,43	584,27	RA
1.19.8.2.2.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	56,44	17,58	BDI 1	21,69	1.224,18	RA
1.19.8.2.3.	Composição	86	APLICAÇÃO MANUAL DE ACABAMENTO ACRÍLICO TIPO EFEITO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES EXTERNAS DE FACHADA (DUAS DEMÃO). REF. SINAPI 96135/01-2026 + 88417/01-2026	M2	7,00	86,33	BDI 1	106,51	745,57	RA
1.19.8.3.			PINTURA EXTERNA DE TETO					-	2.901,34	
1.19.8.3.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3,74	26,15	BDI 1	32,26	120,65	RA
1.19.8.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	27,79	4,40	BDI 1	5,43	150,90	RA
1.19.8.3.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,74	14,78	BDI 1	18,24	68,22	RA
1.19.8.3.4.	Composição	86	APLICAÇÃO MANUAL DE ACABAMENTO ACRÍLICO TIPO EFEITO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES EXTERNAS DE FACHADA (DUAS DEMÃO). REF. SINAPI 96135/01-2026 + 88417/01-2026	M2	24,05	86,33	BDI 1	106,51	2.561,57	RA
1.19.9.			PINGADEIRAS (CHAPIM)					-	1.510,64	
1.19.9.0.1.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	29,35	41,72	BDI 1	51,47	1.510,64	RA
1.19.10.			ESQUADRIAS					-	29.208,96	
1.19.10.1.			PORTAS					-	25.315,54	
1.19.10.1.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	2.312,78	BDI 1	2.853,51	5.707,02	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.19.10.1.2.	Composição	80	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X245CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PORTA FOLHA LISA MEDINDO 90X21CM E BANDEIRA SUPERIOR BASCULANTE EM VIDRO INCOLOR MEDINDO 90X43CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.517,28	BDI 1	1.872,02	3.744,04	RA
1.19.10.1.3.	Composição	81	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI, CHAPA NUMERO 24. INCLUSO FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 106463/01-2026.	M2	23,00	511,04	BDI 1	630,52	14.501,96	RA
1.19.10.1.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,09	1.013,15	BDI 1	1.250,02	1.362,52	RA
1.19.10.2.			JANELAS					-	959,02	
1.19.10.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,05	740,27	BDI 1	913,35	959,02	RA
1.19.10.3.			PEITORIL E SOLEIRA DE GRANITO					-	805,01	
1.19.10.3.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,50	185,30	BDI 1	228,62	342,93	RA
1.19.10.3.2.	DEINFRA	43865	SOLEIRA DE GRANITO 17CM	M	2,75	136,19	BDI 1	168,03	462,08	RA
1.19.10.4.			PINTURA DE ESQUADRIAS					-	2.129,39	
1.19.10.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	23,31	2,53	BDI 1	3,12	72,73	RA
1.19.10.4.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	23,31	30,31	BDI 1	37,40	871,79	RA
1.19.10.4.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,32	20,73	BDI 1	25,58	1.184,87	RA
1.19.11.			SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO					-	1.124,61	
1.19.11.1.			EXTINTORES					-	915,91	
1.19.11.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	2,00	211,22	BDI 1	260,60	521,20	RA
1.19.11.1.2.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	37,29	BDI 1	46,01	92,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.19.11.1.3.	DEINFRA	43607	ABRIGO PARA EXTINTORES EM ALUMÍNIO PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS	UN	1,00	173,15	BDI 1	213,63	213,63	RA
1.19.11.1.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1,00	72,18	BDI 1	89,06	89,06	RA
1.19.11.2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA									-	92,02
1.19.11.2.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	37,29	BDI 1	46,01	92,02	RA
1.19.11.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ACESSÓRIOS									-	116,68
1.19.11.3.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	23,64	BDI 1	29,17	116,68	RA
1.19.12. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA									-	23.923,76
1.19.12.1. RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO									-	4.318,94
1.19.12.1.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	854,12	BDI 1	1.053,81	2.107,62	RA
1.19.12.1.2.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,59	BDI 1	18,00	90,00	RA
1.19.12.1.3.	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	35,22	BDI 1	43,45	43,45	RA
1.19.12.1.4.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,10	21,41	BDI 1	26,42	240,42	RA
1.19.12.1.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	27,83	BDI 1	34,34	34,34	RA
1.19.12.1.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	100,77	BDI 1	124,33	497,32	RA
1.19.12.1.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,45	BDI 1	9,19	73,52	RA
1.19.12.1.8.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,38	BDI 1	17,74	35,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.19.12.1.9.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,53	BDI 1	14,23	14,23	RA
1.19.12.1.10.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	10,77	BDI 1	13,29	239,22	RA
1.19.12.1.11.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	23,05	BDI 1	28,44	56,88	RA
1.19.12.1.12.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,70	14,50	BDI 1	17,89	513,44	RA
1.19.12.1.13.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,80	33,07	BDI 1	40,80	114,24	RA
1.19.12.1.14.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,83	BDI 1	18,30	36,60	RA
1.19.12.1.15.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	34,25	BDI 1	42,26	42,26	RA
1.19.12.1.16.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	28,42	BDI 1	35,06	70,12	RA
1.19.12.1.17.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,83	BDI 1	18,30	109,80	RA
1.19.12.2.			ESGOTO					-	3.510,26	
1.19.12.2.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	56,92	BDI 1	70,23	140,46	RA
1.19.12.2.2.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	696,97	BDI 1	859,92	1.719,84	RA
1.19.12.2.3.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	67,69	BDI 1	83,52	167,04	RA
1.19.12.2.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,32	BDI 1	18,90	37,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.19.12.2.5.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,47	BDI 1	25,26	50,52	RA
1.19.12.2.6.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,49	BDI 1	31,45	31,45	RA
1.19.12.2.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	30,04	BDI 1	37,06	74,12	RA
1.19.12.2.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,69	BDI 1	20,59	20,59	RA
1.19.12.2.9.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,42	BDI 1	15,32	30,64	RA
1.19.12.2.10.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	56,63	BDI 1	69,87	69,87	RA
1.19.12.2.11.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	44,18	BDI 1	54,51	109,02	RA
1.19.12.2.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,90	44,14	BDI 1	54,46	702,53	RA
1.19.12.2.13.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	60,87	BDI 1	75,10	112,65	RA
1.19.12.2.14.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	25,61	BDI 1	31,60	126,40	RA
1.19.12.2.15.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	31,70	BDI 1	39,11	117,33	RA
1.19.12.3.			UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					-	10.661,58	
1.19.12.3.1.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.269,34	BDI 1	4.033,71	4.033,71	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.19.12.3.2.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.333,89	BDI 1	5.347,15	5.347,15	RA
1.19.12.3.3.	AMFRI	AMFRI-147	CAIXA CLORADORA EM FIBRA DE VIDRO, 100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 104328/09/2025)	UN	1,00	1.038,03	BDI 1	1.280,72	1.280,72	RA
1.19.12.4.			VENTILAÇÃO					-	226,75	
1.19.12.4.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,41	BDI 1	21,48	42,96	RA
1.19.12.4.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,05	BDI 1	12,40	24,80	RA
1.19.12.4.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,80	13,99	BDI 1	17,26	65,59	RA
1.19.12.4.4.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	17,62	BDI 1	21,74	65,22	RA
1.19.12.4.5.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,42	BDI 1	14,09	28,18	RA
1.19.12.5.			PLUVIAL					-	5.206,23	
1.19.12.5.1.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	1,00	1.269,74	BDI 1	1.566,61	1.566,61	RA
1.19.12.5.2.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	67,69	BDI 1	83,52	167,04	RA
1.19.12.5.3.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,09	BDI 1	30,96	30,96	RA
1.19.12.5.4.	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	41,60	BDI 1	51,33	359,31	RA
1.19.12.5.5.	SINAPI	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	62,05	BDI 1	76,56	535,92	RA
1.19.12.5.6.	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	15,65	BDI 1	19,31	77,24	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.19.12.5.7.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,70	33,86	BDI 1	41,78	447,05	RA
1.19.12.5.8.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,10	25,37	BDI 1	31,30	222,23	RA
1.19.12.5.9.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	31,10	42,81	BDI 1	52,82	1.642,70	RA
1.19.12.5.10.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	26,50	BDI 1	32,70	98,10	RA
1.19.12.5.11.	SINAPI	89566	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	47,88	BDI 1	59,07	59,07	RA
1.19.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.947,05	
1.19.13.1.			CAIXAS					-	194,57	
1.19.13.1.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	157,70	BDI 1	194,57	194,57	RA
1.19.13.2.			TOMADAS E INTERRUPTORES					-	1.285,44	
1.19.13.2.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	46,44	BDI 1	57,30	744,90	RA
1.19.13.2.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	46,44	BDI 1	57,30	171,90	RA
1.19.13.2.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	66,40	BDI 1	81,92	327,68	RA
1.19.13.2.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	33,20	BDI 1	40,96	40,96	RA
1.19.13.3.			QUADROS					-	889,40	
1.19.13.3.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	720,86	BDI 1	889,40	889,40	RA
1.19.13.4.			CABOS E ELETRODUTOS					-	4.452,14	
1.19.13.4.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,99	4,48	BDI 1	5,53	176,90	RA
1.19.13.4.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,70	12,35	BDI 1	15,24	605,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.19.13.4.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,44	3,77	BDI 1	4,65	304,30	RA
1.19.13.4.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	222,12	5,41	BDI 1	6,67	1.481,54	RA
1.19.13.4.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,30	8,27	BDI 1	10,20	268,26	RA
1.19.13.4.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,35	12,80	BDI 1	15,79	1.616,11	RA
1.19.13.5.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	1.116,90	
1.19.13.5.1.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	83,29	BDI 1	102,76	205,52	RA
1.19.13.5.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	12,03	BDI 1	14,84	133,56	RA
1.19.13.5.3.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	16,49	BDI 1	20,35	40,70	RA
1.19.13.5.4.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	74,68	BDI 1	92,14	737,12	RA
1.19.13.6.			LUMINÁRIAS					-	1.008,60	
1.19.13.6.1.	AMFRI	AMFRI-77	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (REF. SINAPI-C 103788/04/2025)	UN	8,00	60,98	BDI 1	75,24	601,92	RA
1.19.13.6.2.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	109,87	BDI 1	135,56	406,68	RA
1.19.14.			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					-	4.102,00	
1.19.14.0.1.	DEINFRA	42912	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO FIXADO COM BUCHA	UN	2,00	266,72	BDI 1	329,08	658,16	RA
1.19.14.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	302,80	BDI 1	373,59	747,18	RA
1.19.14.0.3.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	806,99	BDI 1	995,66	1.991,32	RA
1.19.14.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	51,46	BDI 1	63,49	126,98	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.19.14.0.5.	DEINFRA	42957	PAPELEIRA METALICA	UN	2,00	91,76	BDI 1	113,21	226,42	RA
1.19.14.0.6.	DEINFRA	43807	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	2,00	70,72	BDI 1	87,25	174,50	RA
1.19.14.0.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	71,91	BDI 1	88,72	177,44	RA
1.19.15.			BANCADAS DE GRANITO					-	6.291,76	
1.19.15.0.1.	Composição	82	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 86889/01-2026.	M2	4,75	1.073,58	BDI 1	1.324,58	6.291,76	RA
1.19.16.			ACESSIBILIDADE					-	9.102,42	
1.19.16.0.1.	Composição	83	ALARME AUDIO/VISUAL PARA BANHEIRO PCD	UN	2,00	447,21	BDI 1	551,77	1.103,54	RA
1.19.16.0.2.	AMFRI	AMFRI-143	REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX PARA PORTAS DE BANHEIROS PCD	M2	2,00	933,88	BDI 1	1.152,22	2.304,44	RA
1.19.16.0.3.	DEINFRA	40172	PLACA DE IDENT. DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15 AL.	UN	2,00	40,44	BDI 1	49,89	99,78	RA
1.19.16.0.4.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL.	UN	2,00	121,51	BDI 1	149,92	299,84	RA
1.19.16.0.5.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	345,35	BDI 1	426,09	852,18	RA
1.19.16.0.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	345,35	BDI 1	426,09	1.704,36	RA
1.19.16.0.7.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	365,44	BDI 1	450,88	1.803,52	RA
1.19.16.0.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	378,81	BDI 1	467,38	934,76	RA
1.19.17.			CENTRAL GLP					-	9.754,90	
1.19.17.0.1.	AMFRI	AMFRI-131	CENTRAL DE GÁS DE 1,50X1,20M E ALTURA DE 2,4M, EM ALVENARIA ESTRUTURAL - INCLUSO FUNDAÇÃO, LAJE PRÉ-MOLDADA, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS E PINTURA	UN	1,00	7.906,39	BDI 1	9.754,90	9.754,90	RA
1.20.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - PARQUE					-	74.414,03	
1.20.1.			ALIMENTAÇÃO					-	4.016,14	
1.20.1.0.1.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	154,17	BDI 1	190,21	190,21	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	824,32	BDI 1	1.017,05	1.017,05	RA
1.20.1.0.3.	SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	51,82	BDI 1	63,94	63,94	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.20.1.0.4.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	5,94	BDI 1	7,33	14,66	RA
1.20.1.0.5.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,89	BDI 1	10,97	10,97	RA
1.20.1.0.6.	SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,63	BDI 1	20,52	20,52	RA
1.20.1.0.7.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,49	BDI 1	31,45	62,90	RA
1.20.1.0.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,59	BDI 1	18,00	18,00	RA
1.20.1.0.9.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,70	BDI 1	26,77	26,77	RA
1.20.1.0.10.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	41,34	38,45	BDI 1	47,44	1.961,17	RA
1.20.1.0.11.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,44	33,07	BDI 1	40,80	629,95	RA
1.20.2.			TUBOS E CONEXÕES					-	8.623,41	
1.20.2.0.1.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,38	BDI 1	17,74	17,74	RA
1.20.2.0.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,77	BDI 1	13,29	79,74	RA
1.20.2.0.3.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	23,05	BDI 1	28,44	142,20	RA
1.20.2.0.4.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	17,53	BDI 1	21,63	129,78	RA
1.20.2.0.5.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	162,51	14,50	BDI 1	17,89	2.907,30	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.20.2.0.6.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	126,32	33,07	BDI 1	40,80	5.153,86	RA
1.20.2.0.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,83	BDI 1	18,30	36,60	RA
1.20.2.0.8.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	14,83	BDI 1	18,30	128,10	RA
1.20.2.0.9.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,77	BDI 1	28,09	28,09	RA
1.20.3.			EQUIPAMENTOS					-	61.774,48	
1.20.3.0.1.	Composição	63	BEBEDOURO TRIPLO COM ALTURA PADRÃO (90CM), PNE (60CM) E PETS, EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI TEXTURIZADA, CUBAS EM AÇO INOX ESCOVADO, COM FILTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI C104328/08/2024)	UN	8,00	6.258,56	BDI 1	7.721,81	61.774,48	RA
1.21.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	671.674,45	
1.21.1.			DRENAGEM					-	367.146,72	
1.21.1.0.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	689,37	7,81	BDI 1	9,64	6.645,53	RA
1.21.1.0.2.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	3.446,86	69,13	BDI 1	85,29	293.982,69	RA
1.21.1.0.3.	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	137,87	21,79	BDI 1	26,88	3.705,95	RA
1.21.1.0.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	551,50	7,66	BDI 1	9,45	5.211,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									15.844.151,92	
1.21.1.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.320,35	2,64	BDI 1	3,26	30.384,34	RA
1.21.1.0.6.	Cotação	38	RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	551,50	40,00	BDI 1	49,35	27.216,53	RA
1.21.2.			CAIXAS DE PASSAGEM					-	174.298,81	
1.21.2.0.1.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	12,00	1.032,42	BDI 1	1.273,80	15.285,60	RA
1.21.2.0.2.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	51,00	1.269,74	BDI 1	1.566,61	79.897,11	RA
1.21.2.0.3.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	25,00	2.177,31	BDI 1	2.686,37	67.159,25	RA
1.21.2.0.4.	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	11,00	460,78	BDI 1	568,51	6.253,61	RA
1.21.2.0.5.	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	770,42	BDI 1	950,54	5.703,24	RA
1.21.3.			TUBOS E CONEXÕES					-	32.258,58	
1.21.3.0.1.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00	67,69	BDI 1	83,52	334,08	RA
1.21.3.0.2.	SINAPI	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	146,09	BDI 1	180,25	180,25	RA
1.21.3.0.3.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	54,53	BDI 1	67,28	605,52	RA
1.21.3.0.4.	SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	187,21	BDI 1	230,98	230,98	RA
1.21.3.0.5.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	199,21	54,73	BDI 1	67,53	13.452,65	RA
1.21.3.0.6.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	182,91	77,35	BDI 1	95,43	17.455,10	RA
1.21.4.			TUBOS DE CONCRETO					-	97.970,34	
1.21.4.0.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	273,22	7,81	BDI 1	9,64	2.633,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									15.844.151,92	
1.21.4.0.2.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	455,36	154,48	BDI 1	190,60	86.791,62	RA
1.21.4.0.3.	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	241,34	21,79	BDI 1	26,88	6.487,22	RA
1.21.4.0.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	31,88	7,66	BDI 1	9,45	301,27	RA
1.21.4.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	538,77	2,64	BDI 1	3,26	1.756,39	RA
1.22.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	754.201,68	
1.22.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	4.677,94	
1.22.1.0.1.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	731,65	BDI 1	902,71	902,71	RA
1.22.1.0.2.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.828,40	BDI 1	2.255,88	2.255,88	RA
1.22.1.0.3.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	162,95	BDI 1	201,05	201,05	RA
1.22.1.0.4.	Cotação	01	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	910,79	BDI 1	1.123,73	1.123,73	RA
1.22.1.0.5.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	157,70	BDI 1	194,57	194,57	RA
1.22.2.			CAIXAS					-	63.107,25	
1.22.2.0.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	291,00	157,70	BDI 1	194,57	56.619,87	RA
1.22.2.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	24,76	BDI 1	30,55	1.099,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									15.844.151,92	
1.22.2.0.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	198,00	22,05	BDI 1	27,21	5.387,58	RA
1.22.3.			QUADROS					-	8.298,59	
1.22.3.0.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	593,22	BDI 1	731,91	731,91	RA
1.22.3.0.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	617,60	BDI 1	761,99	1.523,98	RA
1.22.3.0.3.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	979,53	BDI 1	1.208,54	6.042,70	RA
1.22.4.			CABOS E ELETRODUTOS					-	245.881,61	
1.22.4.0.1.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.859,75	11,30	BDI 1	13,94	25.924,92	RA
1.22.4.0.2.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.878,10	12,86	BDI 1	15,87	29.805,45	RA
1.22.4.0.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	235,22	20,59	BDI 1	25,40	5.974,59	RA
1.22.4.0.4.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	723,50	19,08	BDI 1	23,54	17.031,19	RA
1.22.4.0.5.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.270,53	4,48	BDI 1	5,53	23.616,03	RA
1.22.4.0.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.970,38	6,02	BDI 1	7,43	29.499,92	RA
1.22.4.0.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.808,78	8,80	BDI 1	10,86	30.503,35	RA
1.22.4.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.736,76	12,35	BDI 1	15,24	41.708,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.22.4.0.9.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.723,03	19,67	BDI 1	24,27	41.817,94	RA
1.22.5.			DISJUNTORES					-	3.790,97	
1.22.5.0.1.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	92,82	BDI 1	114,52	229,04	RA
1.22.5.0.2.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,56	BDI 1	90,76	90,76	RA
1.22.5.0.3.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,13	BDI 1	86,53	86,53	RA
1.22.5.0.4.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,56	BDI 1	90,76	90,76	RA
1.22.5.0.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	21,00	12,03	BDI 1	14,84	311,64	RA
1.22.5.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	12,03	BDI 1	14,84	192,92	RA
1.22.5.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,17	BDI 1	16,25	48,75	RA
1.22.5.0.8.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	14,47	BDI 1	17,85	160,65	RA
1.22.5.0.9.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	28,00	74,68	BDI 1	92,14	2.579,92	RA
1.22.6.			TOMADAS E INTERRUPTORES					-	1.351,68	
1.22.6.0.1.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	33,00	33,20	BDI 1	40,96	1.351,68	RA
1.22.7.			LUMINÁRIAS					-	427.093,64	
1.22.7.0.1.	Composição	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE 12M PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO. (REF 0314/ORSE 10/2024)	UN	26,00	3.508,10	BDI 1	4.328,29	112.535,54	RA
1.22.7.0.2.	Composição	96	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI-C 105920 01/25)	UN	42,00	245,22	BDI 1	302,55	12.707,10	RA
1.22.7.0.3.	Composição	100	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI-C 105921 01/2026)	UN	76,00	288,27	BDI 1	355,67	27.030,92	RA
1.22.7.0.4.	Composição	97	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI-C 105920 01/25)	UN	195,00	188,27	BDI 1	232,29	45.296,55	RA
1.22.7.0.5.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	195,00	680,20	BDI 1	839,23	163.649,85	RA
1.22.7.0.6.	Composição	98	SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DE 3 LUMINÁRIAS E DOIS RELFETRORES EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO.	UN	14,00	717,39	BDI 1	885,12	12.391,68	RA
1.22.7.0.7.	Composição	99	BLOCO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA	UN	221,00	196,14	BDI 1	242,00	53.482,00	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									15.844.151,92	
1.23.			LETREIRO					-	9.123,95	
1.23.0.0.1.	Cotação	60	LETREIRO EM ACM LETRAS CAIXA ALTA RETROILUMINADO, MEDIDAS CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	7.395,00	BDI 1	9.123,95	9.123,95	RA
1.24.			ACESSIBILIDADE - PARQUE					-	12.802,02	
1.24.0.0.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	47,91	151,63	BDI 1	187,08	8.963,00	RA
1.24.0.0.2.	Composição	50	TOTEM EM AÇO INOX H: 100CM, COM MAPA TATIL (40X60CM) EM ACM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.111,54	BDI 1	3.839,02	3.839,02	RA
1.25.			PAISAGISMO - PARQUE					-	819.286,85	
1.25.0.0.1.	Composição	51	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ATERRO MANUAL CAMADA DE 10CM DE SOLO ARGILOSO.	M2	15.385,61	14,39	BDI 1	17,75	273.094,58	RA
1.25.0.0.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	15.385,61	5,94	BDI 1	7,33	112.776,52	RA
1.25.0.0.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	15.385,61	16,42	BDI 1	20,26	311.712,46	RA
1.25.0.0.4.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	353,21	72,35	BDI 1	89,27	31.531,06	RA
1.25.0.0.5.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	145,00	150,98	BDI 1	186,28	27.010,60	RA
1.25.0.0.6.	SICRO	4413949	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	3,00	229,51	BDI 1	283,17	849,51	RA
1.25.0.0.7.	Composição	68	PLANTIO DE PALMEIRA REAL COM ALTURA DE MUDA DE 3,00 M . REF. SINAPI 98516 09-2025	UN	4,00	1.597,91	BDI 1	1.971,50	7.886,00	RA
1.25.0.0.8.	Composição	69	PLANTIO DE PALMEIRA WASHINGTONIAL COM ALTURA DE MUDA DE 3,00 M . REF. SINAPI 98516 09-2025	UN	9,00	3.276,36	BDI 1	4.042,37	36.381,33	RA
1.25.0.0.9.	Composição	70	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA/ LIRIO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	113,00	75,58	BDI 1	93,25	10.537,25	RA
1.25.0.0.10.	Composição	71	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO BUXINHO, AGAVE DRAGÃO, COSTELA DE ADÃO, OU PLANTAS SIMILARES DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	34,00	178,97	BDI 1	220,81	7.507,54	RA
1.26.			SERVIÇOS FINAIS					-	21.370,57	
1.26.0.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	8.466,08	1,84	BDI 1	2,27	19.218,00	RA
1.26.0.0.2.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	33,76	11,05	BDI 1	13,63	460,15	RA
1.26.0.0.3.	SICRO	4915743	Corte e limpeza de áreas gramadas	m²	15.385,61	0,09	BDI 1	0,11	1.692,42	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PARQUE DE ESPORTE E LAZER CASA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itapema	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									15.844.151,92

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itapema
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Wanzuita Salustriano
CREA/CAU: A 69216-6
ART/RRT: 0

RECURSO