

### Concorrência

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 33/2026	<b>Responsável</b> Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SC
<b>Objeto</b> SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DECORRENTES DE OBRAS SANEAMENTO.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 11/05/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 22/05/2026 - 08:59	<b>Agente de Contratação</b> Jônatas Avalhaes Iwata
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Execução de reparo em drenagens pluviais.	Metro(s)	50	241,23	12.061,50
1	2	Execução de reparo em esgoto.	Metro(s)	100	92,36	9.236,00
1	3	Execução de concreto para ancoragem em redes de distribuição.	Metro(s) C	15	1.365,37	20.480,55
1	4	Execução de reparo total em caixa coletora de água pluvial (boca de lobo) simples com assentamento de grelha de concreto ? areia e brita comercial ? com fornecimento de materiais e equipamentos - (dimensões médias internas = 35 x 70 x 80 cm).	Unidade	50	1.217,92	60.896,00
1	5	Demolição manual de passeio de 06 cm de espessura.	Metro(s) Q	300	68,83	20.649,00
1	6	Demolição manual de concreto armado	Metro(s) Q	150	397,17	59.575,50
1	7	Serviço de Reparo em piso cimentado de passeios públicos.	Metro(s) Q	400	111,98	44.792,00
1	8	Execução de acessibilidade em passeio com piso podotátil guia /alerta intertravado, na cor vermelho de (20x20 ou 10x20), espessura de 6 cm.	Metro(s) Q	150	86,43	12.964,50
1	9	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular (paver) de 20x10, espessura de 6 cm, com fornecimento do piso intertravado com area não superior a 10m2 por serviço.	Metro(s) Q	1.500	113,42	170.130,00
1	10	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular na cor natural de 20x10, espessura de 6 cm, sem fornecimento do piso intertravado com área não superior a 10 m² por serviço.	Metro(s) Q	1.500	48,09	72.135,00
1	11	Execução de calçada de concreto armado, com espessura de h=8 e armadura ca-60 4,2mm.	Metro(s) Q	400	138,72	55.488,00
1	12	Execução de pavimentação de bloco de concreto sextavado (lajota) espessura de 8cm, com fornecimento do bloco de concreto com área não superior a 10 m² por serviço	Metro(s) Q	2.000	126,28	252.560,00
1	13	Execução de pavimentação de bloco de concreto sextavado (lajota) espessura de 8 cm, sem fornecimento do bloco de concreto com área não superior a 10 m² por serviço	Metro(s) Q	6.000	39,60	237.600,00
1	14	Assentamento de blocos de concretos articulados ou intertravados com espessura de 6 ou 8 cm, sem fornecimento do bloco de concreto com área superior a 10m² por serviço.	Metro(s) Q	6.000	41,79	250.740,00
1	15	Execução de pavimentação em pedra paralelepípedo, sem fornecimento da pedra de paralelepípedo.	Metro(s) Q	2.000	64,24	128.480,00
1	16	Execução de revestimento de calçadas com petit-pavet (Pedra portuguesa).	Metro(s) Q	120	322,60	38.712,00
1	17	Assentamento de meio-fio (12x30) pré-fabricado de concreto, com fornecimento de material.	Metro(s)	300	76,57	22.971,00
1	18	Assentamento de meio-fio (12x30) pré-fabricado de concreto, sem fornecimento de material.	Metro(s)	500	40,93	20.465,00
1	19	Execução de revestimento cerâmico piso/parede	Metro(s) Q	200	102,98	20.596,00
1	20	Execução de revestimento com pastilha cerâmica/porcelana	Metro(s) Q	250	320,76	80.190,00

1	21	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos.	Metro(s) Q	250	151,54	37.885,00
1	22	Execução alvenaria de vedação com blocos concreto.	Metro(s) Q	150	131,01	19.651,50
1	23	Execução de estruturas de concreto armado	Metro(s) C	30	1.643,24	49.297,20
1	24	execução de laje pré-moldada	Metro(s) Q	75	654,80	49.110,00
1	25	Execução de estruturas metálicas até 25kg/m²	Metro(s) Q	200	438,43	87.686,00
1	26	Execução de estruturas de madeira	Metro(s) Q	100	430,30	43.030,00
1	27	Execução de reboco para recebimento de pintura ou cerâmica	Metro(s) Q	450	80,76	36.342,00
1	28	Execução de limpeza de Concreto e Armadura com Escova de Aço	Metro(s) Q	75	28,50	2.137,50
1	29	Execução de limpeza de superfície com jato de alta pressão	Metro(s) Q	3.000	8,07	24.210,00
1	30	Execução de reparo em estrutura de concreto armado com grauteamento (espessura até 10cm)	Metro(s) Q	100	160,28	16.028,00
1	31	Aplicação de massa acrílica - 2 demãos	Metro(s) Q	300	56,37	16.911,00
1	32	Pintura com tinta acrílica - 2 demãos	Metro(s) Q	3.000	38,02	114.060,00
1	33	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica	Metro(s) Q	800	52,92	42.336,00
1	34	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica reforçada com véu de poliéster	Metro(s) Q	1.500	84,81	127.215,00
1	35	Telhamento com telha de fibrocimento 6,00 mm	Metro(s) Q	200	73,83	14.766,00
1	36	Telhamento com telha metálica 0,5mm	Metro(s) Q	170	102,27	17.385,90
1	37	Execução de calha/Rufo em alumínio	Metro(s)	75	118,64	8.898,00
1	38	Execução de manutenção em forro de PVC	Metro(s) Q	60	93,20	5.592,00
1	39	Execução de alambrado de mourões de concreto com tela	Metro(s)	70	228,21	15.974,70
1	40	Servente homem/hora	Hora(s)	200	29,91	5.982,00
1	41	Pedreiro homem/hora	Hora(s)	200	37,21	7.442,00
1	42	Pintor homem/hora	Hora(s)	200	37,21	7.442,00
1	43	Porta de madeira semi-oca 80x210 cm - instalada	Unidade	5	559,25	2.796,25
1	44	Janela de alumínio 120x150 cm - instalada	Unidade	5	589,36	2.946,80
1	45	SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	Metro(s) Q	30	491,51	14.745,30
1	46	Soleira/peitoril de mármore/granito	Metro(s)	25	177,19	4.429,75