



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	50.442,50	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	47.733,60	
1.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	3,00	9.083,54	BDI 1	10.931,13	32.793,39	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	466,50	BDI 1	561,39	1.684,17	RA
1.1.0.3.	Cotação	COT-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	271,47	BDI 2	310,70	310,70	RA
1.1.0.4.	Composição	COMP-48	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE OBRA COM TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURADO POR SARRAFOS E PONTALETES	M2	181,74	59,19	BDI 1	71,23	12.945,34	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES					-	2.708,90	
1.2.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,00	112,64	BDI 1	135,55	1.626,60	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,22	65,28	BDI 1	78,56	410,08	RA
1.2.0.3.	Composição	COMP-31	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO	HXM3	43,85	12,74	BDI 1	15,33	672,22	RA
2.			ESTRUTURAS E ACABAMENTOS INTERNOS					-	157.426,42	
2.1.			PISOS E ÁREAS COMUNS					-	50.140,72	
2.1.0.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	163,42	82,95	BDI 1	99,82	16.312,58	RA
2.1.0.2.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	48,30	75,20	BDI 1	90,50	4.371,15	RA
2.1.0.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	163,42	35,39	BDI 1	42,59	6.960,06	RA
2.1.0.4.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	188,07	99,40	BDI 1	119,62	22.496,93	RA
2.2.			PISOS E ACABAMENTOS DA ÁREA DE JOGO					-	32.787,36	
2.2.1.			EXECUÇÃO DE BASE E ACABAMENTO DE PISO DA ÁREA DE JOGO					-	32.787,36	
2.2.1.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	192,00	53,45	BDI 1	64,32	12.349,44	RA
2.2.1.2.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	192,00	25,49	BDI 1	30,67	5.888,64	RA
2.2.1.3.	Composição	COMP-28	APLICAÇÃO DE ADESIVO ACRÍLICO BASE D'ÁGUA EM CARPETE PARA CANCHA DE BOCHA, PISOS E PAREDES, INCLUSO COLAGEM DE CARPETE FINAL	M2	192,00	18,15	BDI 1	21,84	4.193,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
2.2.1.4.	Cotação	COT-20	CARPETE PROFISSIONAL PARA CANCHA DE BOCHA, EM FELTRO AGULHADO DE POLIPROPILENO OU MATERIAL CORRELATO, ESPESSURA DE 2,3 MM, 27,0 X 4,05 M	UND	2,00	4.524,25	BDI 2	5.178,00	10.356,00	RA
2.3.			FECHAMENTO DE ÁREA DE JOGO					-	46.974,26	
2.3.0.1.	Composição	COMP-04	INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PARAFUSO, INCLUSO PORTAO DE ABERTURA, FIXADO COM DOBRADIÇAS E FECHO ESTILO FECHADURA	M2	85,16	458,37	BDI 1	551,60	46.974,26	RA
2.4.			REVESTIMENTO DE ÁREA DE JOGO - PAREDES					-	27.524,08	
2.4.0.1.	Composição	COMP-07	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM MADEIRA TIPO MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA E NÃO ENVERNIZADA	M2	93,00	189,73	BDI 1	228,32	21.233,76	RA
2.4.0.2.	Composição	COMP-28	APLICAÇÃO DE ADESIVO ACRÍLICO BASE D'ÁGUA EM CARPETE PARA CANCHA DE BOCHA, PISOS E PAREDES, INCLUSO COLAGEM DE CARPETE FINAL	M2	93,00	18,15	BDI 1	21,84	2.031,12	RA
2.4.0.3.	Cotação	COT-28	CARPETE PARA CANCHA DE BOCHA, EM FELTRO PARA CONTRAPISO, INSTALADO EM PAREDES, ESPESSURA DE 2,5 MM, DIMENÇÕES DE 2,15 X 25M	UND	2,00	1.769,65	BDI 1	2.129,60	4.259,20	RA
3.			COBERTURA					-	22.195,07	
3.1.			FECHAMENTO METÁLICO DE RESPALDO					-	21.683,51	
3.1.0.1.	Composição	COMP-12	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUSO BARRAS DE LIGAÇÃO, DIAGONAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TORRE	M	44,00	91,15	BDI 1	109,69	4.826,36	RA
3.1.0.2.	Composição	COMP-13	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA FECHAMENTO LATERAL PARA TELHA METÁLICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,80	260,37	BDI 1	313,33	16.857,15	RA
3.2.			DESCIDA PLUVIAL FALTANTE					-	511,56	
3.2.0.1.	Composição	COMP-20	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, PARA DESCIDA DE REDE PLUVIAL, AGUA FRIA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, AF_10/2015	M	7,00	60,73	BDI 1	73,08	511,56	RA
4.			ESQUADRIAS					-	119.692,78	
4.1.			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					-	70.259,85	
4.1.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,00	350,69	BDI 1	422,02	2.954,14	RA
4.1.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,56	665,95	BDI 1	801,40	448,78	RA
4.1.0.3.	Composição	COMP-30	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VIDROS FRONTAIS DE PORTAS E VIDRAÇA FIXA INTERNA	M2	3,30	763,46	BDI 1	918,75	3.031,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
4.1.0.4.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	37,45	112,35	RA
4.1.0.5.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	36,00	767,97	BDI 1	924,18	33.270,48	RA
4.1.0.6.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	89,00	81,69	BDI 1	98,31	8.749,59	RA
4.1.0.7.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	M2	36,00	353,29	BDI 1	425,15	15.305,40	RA
4.1.0.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,70	167,43	BDI 1	201,49	6.387,23	RA
4.2.			PORTAS DE MADEIRA					-	49.432,93	
4.2.0.1.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	941,02	BDI 1	1.132,42	3.397,26	RA
4.2.0.2.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	995,83	BDI 1	1.198,38	5.991,90	RA
4.2.0.3.	Cotação	COT-17	PORTA DE ENTRADA 358 X 260 CM, EM MADEIRA DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, VIDRO FIXO NA PARTE SUPERIOR	UND	2,00	11.844,00	BDI 2	13.555,46	27.110,92	RA
4.2.0.4.	Cotação	COT-18	PORTA DE SAÍDA LATERAL, FACHADA ESQUERDA, EM MADEIRA 200 X 260 CM	UND	1,00	7.800,00	BDI 2	8.927,10	8.927,10	RA
4.2.0.5.	Cotação	COT-19	PORTA DE SAÍDA LATERAL, FACHADA DIREITA, EM MADEIRA 90 X 260 CM	UND	1,00	3.500,00	BDI 2	4.005,75	4.005,75	RA
5.			DETALHES ARQUITETÔNICOS, DEMOLIÇÃO DE CHURRASQUEIRA E MOBILIÁRIO					-	28.759,29	
5.1.			DEMOLIÇÃO DE CHURRASQUEIRA					-	704,18	
5.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,50	65,28	BDI 1	78,56	589,20	RA
5.1.0.2.	Composição	COMP-31	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO	HXM3	7,50	12,74	BDI 1	15,33	114,98	RA
5.2.			MOBILIÁRIO					-	24.577,46	
5.2.0.1.	Composição	COMP-06	INSTALAÇÃO DE PIA COM BANCADA EM INOX, COM UMA CUBA CENTRAL, MEDIDAS DE 120 X 51 CM COM BALCÃO EM MDP 3 PORTAS 118 X 51 CM. INCLUSO TORNEIRA, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA, ENGATE FLEXÍVEL 40 CM E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.273,13	BDI 1	1.532,08	1.532,08	RA
5.2.0.2.	Cotação	COT-06	MESA DE CARTEADO REDONDA, MADEIRA MACIÇA D = 1,20 M COM GAVETAS	UND	5,00	2.185,00	BDI 1	2.629,43	13.147,15	RA
5.2.0.3.	Cotação	COT-07	CADEIRA SEXTAVADA - PALHA SINTÉTICA CARAMELO	UN	20,00	161,43	BDI 2	184,76	3.695,20	RA
5.2.0.4.	Cotação	COT-26	BANQUETA DE PLÁSTICO PRETA 45 X 33 X 33 CM	UND	10,00	25,68	BDI 2	29,39	293,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
5.2.0.5.	Cotação	COT-31	FOGÃO DE MESA ELÉTRICO 2 BOCAS – 2000W – 220V	UND	1,00	117,30	BDI 2	134,25	134,25	RA
5.2.0.6.	Cotação	COT-29	CONJUNTO DE JOGO DE BOCHA COM 12 UNIDADES, OFICIAL SEGUNDO A FEDERAÇÃO	UND	4,00	1.199,70	BDI 1	1.443,72	5.774,88	RA
5.3.			FECHAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA EM DRYWALL					-	3.477,65	
5.3.0.1.	SINAPI	104720	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 - PS	M2	10,88	164,39	BDI 1	197,83	2.152,39	RA
5.3.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,64	986,50	BDI 1	1.187,15	759,78	RA
5.3.0.3.	Cotação	COT-32	ESCADA ARTICULADA 4 X 3, 12 DEGRAUS EM ALUMÍNIO, COM LIGA DE AÇO E CARGA MÁXIMA DE TRABALHO DE 150 KG	UN	1,00	469,90	BDI 1	565,48	565,48	RA
6.			PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS					-	39.742,48	
6.1.			PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E DIVISÓRIAS EM ALVENARIA - BRANCA RGB 236-230-227 - DETALHE EM CORTE A-A					-	29.283,84	
6.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	488,00	4,23	BDI 1	5,09	2.483,92	RA
6.1.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	752,00	20,84	BDI 1	25,08	18.860,16	RA
6.1.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	488,00	13,52	BDI 1	16,27	7.939,76	RA
6.2.			PINTURA EXTERNA NA COR BRANCA, RGB BRANCA 255-255-255, DETALHE EM FACHADA FRONTAL					-	2.652,70	
6.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	124,19	4,23	BDI 1	5,09	632,13	RA
6.2.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	124,19	13,52	BDI 1	16,27	2.020,57	RA
6.3.			PINTURA DE TETOS DAS SALAS PRIVADAS E BANHEIROS					-	2.712,68	
6.3.0.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	38,32	5,35	BDI 1	6,44	246,78	RA
6.3.0.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	38,32	37,20	BDI 1	44,77	1.715,59	RA
6.3.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,32	16,27	BDI 1	19,58	750,31	RA
6.4.			PINTURAS INTERNAS, DECORATIVAS E DE ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS					-	4.597,53	
6.4.1.			PINTURA NA COR PRETA, RGB 43-42-42, DETALHE EM CORTE B-B					-	1.098,55	
6.4.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	51,43	4,23	BDI 1	5,09	261,78	RA
6.4.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,43	13,52	BDI 1	16,27	836,77	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	LAGES/SC	20,34%	14,45%	24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
6.4.2.			PINTURA EXTERNA NA COR AZUL RGB 93-135-193, DETALHE EM CORTE FRONTAL					-	2.238,74	
6.4.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	104,81	4,23	BDI 1	5,09	533,48	RA
6.4.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	104,81	13,52	BDI 1	16,27	1.705,26	RA
6.4.3.			PINTURA NA COR CINZA CLARO RGB 122-124-123, DETALHE EM CORTE B-B					-	1.260,24	
6.4.3.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	59,00	4,23	BDI 1	5,09	300,31	RA
6.4.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	59,00	13,52	BDI 1	16,27	959,93	RA
6.5.			PINTURA ARTÍSTICA DECORATIVA, EM AMBIENTE INTERNO					-	495,73	
6.5.0.1.	Composição	COMP-33	PINTURA ARTÍSTICA/DECORATIVA, EXECUTADA COM EXTÊNCIL OU TÉCNICA SIMILAR, COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM NA COR PRETA, RGB 43, 42, 42.	M2	5,57	71,62	BDI 3	89,00	495,73	RA
7.			FACHADA PRINCIPAL					-	25.162,42	
7.1.			PINTURAS AMARELO RGB 255-221-102					-	153,79	
7.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,20	4,23	BDI 1	5,09	36,65	RA
7.1.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,20	13,52	BDI 1	16,27	117,14	RA
7.2.			PINTURA MARROM RGB 173-110-65					-	177,72	
7.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8,32	4,23	BDI 1	5,09	42,35	RA
7.2.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,32	13,52	BDI 1	16,27	135,37	RA
7.3.			DETALHE DE FACHADA					-	17.589,13	
7.3.0.1.	Cotação	COT-14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETALHAMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM, COM PRESENÇA DE ESQUEMA DE FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO EM LED REBATIDO	UND	1,00	15.368,40	BDI 2	17.589,13	17.589,13	RA
7.4.			REVESTIMENTO COM TIJOLINHO TIPO BRICK NATURAL					-	7.241,78	
7.4.0.1.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO FINO TIPO TIJOLINHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INCLUSIVE REJUNTE CIMENTÍCIO NA COR BEGE	M2	53,10	113,33	BDI 1	136,38	7.241,78	RA
8.			CALÇADAS E ACESSIBILIDADE					-	44.376,24	
8.1.			CALÇADAS DE ACESSO					-	37.289,42	
8.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	250,00	2,19	BDI 1	2,64	660,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
8.1.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	211,91	83,96	BDI 1	101,04	21.411,39	RA
8.1.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	22,64	140,67	BDI 1	169,28	3.832,50	RA
8.1.0.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	161,00	43,82	BDI 1	52,73	8.489,53	RA
8.1.0.5.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	32,00	75,20	BDI 1	90,50	2.896,00	RA
8.2.			ACESSIBILIDADE INTERNA					-	7.086,82	
8.2.0.1.	Composição	COMP-14	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, EM INOX, COM FITA AUTOCOLANTE INCLUSA EM ELEMENTO INDIVIDUAL, INCLUSIVE FITA CREPE PARA DIRECIONAMENTO E PAGINAÇÃO	M	17,00	104,25	BDI 1	125,45	2.132,65	RA
8.2.0.2.	Composição	COMP-15	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA, , EM INOX, COM FITA AUTOCOLANTE INCLUSA EM ELEMENTO INDIVIDUAL, INCLUSIVE FITA CREPE PARA DIRECIONAMENTO E PAGINAÇÃO	M	19,00	104,69	BDI 1	125,98	2.393,62	RA
8.2.0.3.	Composição	COMP-16	INSTALAÇÃO DE PLACA EM BRAILLE E LIBRAS, 20 X 20 CM, EM INOX OU MATERIAL SIMILAR, INSTALADA COM FITA DUPLA FACE	UND	5,00	52,19	BDI 1	62,81	314,05	RA
8.2.0.4.	Composição	COMP-27	RAMPA MÓVEL DE ACESSO PARA CADEIRANTE 120 X 90 CM, INCLINAÇÃO DE 8,33 %	UND	1,00	1.866,79	BDI 1	2.246,50	2.246,50	RA
9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	46.765,99	
9.1.			FIAÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	8.591,07	
9.1.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.328,90	5,15	BDI 1	6,20	8.239,18	RA
9.1.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,50	7,90	BDI 1	9,51	99,86	RA
9.1.0.3.	Composição	COMP-45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12/16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	209,43	BDI 1	252,03	252,03	RA
9.2.			ELETROCALHAS					-	7.369,50	
9.2.0.1.	Composição	COMP-34	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	75,00	81,65	BDI 1	98,26	7.369,50	RA
9.3.			INTERRUPTORES, CONJUNTOS DE TOMADAS E CAIXAS					-	3.604,25	
9.3.0.1.	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	91,03	BDI 1	109,55	657,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
9.3.0.2.	SINAPI	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	85,40	BDI 1	102,77	205,54	RA
9.3.0.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,41	BDI 1	77,51	77,51	RA
9.3.0.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	44,89	BDI 1	54,02	1.620,60	RA
9.3.0.5.	Composição	COMP-35	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM PISO, COM PORTA TAMPA, GRELHA DE PVC	UN	1,00	866,96	BDI 1	1.043,30	1.043,30	RA
9.4.			DISJUNTORES					-	469,38	
9.4.0.1.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	14,12	BDI 1	16,99	118,93	RA
9.4.0.2.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,12	BDI 1	16,99	16,99	RA
9.4.0.3.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	27,40	BDI 1	32,97	32,97	RA
9.4.0.4.	Composição	COMP-36	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	107,78	BDI 1	129,70	129,70	RA
9.4.0.5.	Composição	COMP-37	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	141,92	BDI 1	170,79	170,79	RA
9.5.			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					-	24.655,96	
9.5.0.1.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	89,37	BDI 1	107,55	215,10	RA
9.5.0.2.	Cotação	COT-13	BALIZADOR SINALEIRO H = 50 CM EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA	UND	12,00	209,00	BDI 2	239,20	2.870,40	RA
9.5.0.3.	Cotação	COT-15	PLACAR ELETRONICO PARA PRATICA DE BOCHA, COM PADRONIZAÇÃO A PARTIR DAS NORMAS DA CBDB E VALIDAÇÃO DA FCBB	UND	2,00	4.634,00	BDI 2	5.303,61	10.607,22	RA
9.5.0.4.	Cotação	COT-16	LUMINARIA INDUSTRIAL DE LED	UND	22,00	427,90	BDI 2	489,73	10.774,06	RA
9.5.0.5.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	17,47	BDI 1	21,02	189,18	RA
9.6.			INFRAESTRUTURA PARA BALIZADORES E PLACAR CENTRAL					-	2.075,83	
9.6.0.1.	Composição	COMP-29	RASGO LINEAR MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO OU CONTRAPISO PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	8,00	6,52	BDI 1	7,85	62,80	RA
9.6.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,06	96,24	BDI 1	115,82	470,23	RA
9.6.0.3.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	20,00	BDI 1	24,07	288,84	RA
9.6.0.4.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,06	11,70	BDI 1	14,08	1.253,96	RA
10.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	42.618,53	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20.34%	BDI 2 14.45%	BDI 3 24.26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
10.1.			ESCAVAÇÕES E PREPARAÇÃO DE TERRENO					-	543,10	
10.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,06	96,24	BDI 1	115,82	122,77	RA
10.1.0.2.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,06	300,61	BDI 1	361,75	383,46	RA
10.1.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,06	28,90	BDI 1	34,78	36,87	RA
10.2.			SAÍDAS SANITÁRIAS - ESGOTO					-	1.735,89	
10.2.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,63	41,23	BDI 1	49,62	924,42	RA
10.2.0.2.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	44,67	BDI 1	53,76	161,28	RA
10.2.0.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	37,11	BDI 1	44,66	133,98	RA
10.2.0.4.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	44,18	BDI 1	53,17	372,19	RA
10.2.0.5.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	59,84	BDI 1	72,01	144,02	RA
10.3.			PLUVIAL					-	2.396,60	
10.3.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	51,86	32,02	BDI 1	38,53	1.998,17	RA
10.3.0.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	36,14	BDI 1	43,49	130,47	RA
10.3.0.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	37,11	BDI 1	44,66	267,96	RA
10.4.			CAIXAS, FOSSA E FILTRO					-	15.306,92	
10.4.0.1.	Composição	COMP-46	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA PARA REDE DE DRENAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	4,00	678,02	BDI 1	815,93	3.263,72	RA
10.4.0.2.	Composição	COMP-47	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA PARA REDE DE ESGOTO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	3,00	694,31	BDI 1	835,53	2.506,59	RA
10.4.0.3.	Composição	COMP-38	FOSSA SEPTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), VOLUME ÚTIL: 3000 L (PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UM	1,00	3.690,13	BDI 1	4.440,70	4.440,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
10.4.0.4.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.234,59	BDI 1	5.095,91	5.095,91	RA
10.5.			BANHEIROS					-	22.636,02	
10.5.1.			APARELHOS SANITÁRIOS E ADAPTAÇÃO PNE					-	20.786,07	
10.5.1.1.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	655,74	BDI 1	789,12	1.578,24	RA
10.5.1.2.	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.478,51	BDI 1	1.779,24	7.116,96	RA
10.5.1.3.	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	1,00	2.584,73	BDI 1	3.110,46	3.110,46	RA
10.5.1.4.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	502,56	BDI 1	604,78	2.419,12	RA
10.5.1.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	47,33	BDI 1	56,96	227,84	RA
10.5.1.6.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	2,40	330,65	BDI 1	397,90	954,96	RA
10.5.1.7.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	373,85	BDI 1	449,89	1.349,67	RA
10.5.1.8.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	530,75	BDI 1	638,70	638,70	RA
10.5.1.9.	Composição	COMP-22	FIXAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,80	357,99	BDI 1	430,81	775,46	RA
10.5.1.10.	Composição	COMP-23	FIXAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, COM SUPORTE ARTICULADO PARA BANHEIRO ADAPTADO	UND	1,00	466,13	BDI 1	560,94	560,94	RA
10.5.1.11.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE FRALDÁRIO/TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO EM POLIETILENO, FIXADO EM PAREDE	UND	1,00	1.706,60	BDI 1	2.053,72	2.053,72	RA
10.5.2.			FECHAMENTO EM ALVENARIA - ADAPTAÇÃO ARQUITETÔNICA					-	1.849,95	
10.5.2.1.	SINAPI	103359	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	13,11	83,39	BDI 1	100,35	1.315,59	RA
10.5.2.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	13,11	8,45	BDI 1	10,17	133,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 24,26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
10.5.2.3.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	13,11	25,42	BDI 1	30,59	401,03	RA
11.			ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS FINAIS					-	11.247,85	
11.1.			PAISAGISMO					-	4.254,36	
11.1.0.1.	Composição	COMP-17	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BUXINHO, H - 50 CM, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	4,00	187,63	BDI 1	225,79	903,16	RA
11.1.0.2.	Composição	COMP-18	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PEDRA DE JARDIM DOLOMITA Nº 2, INSTALADO COM BASE EM LONA PLÁSTICA E DIVISÓRIA DE ELEMENTOS COM RÉGUA EM PVC	M2	5,00	207,47	BDI 1	249,67	1.248,35	RA
11.1.0.3.	Composição	COMP-19	PLANTIO DE MUDA DE AMOR PERFEITO, COM ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	UND	9,00	13,81	BDI 1	16,62	149,58	RA
11.1.0.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	6,50	16,07	BDI 1	19,34	125,71	RA
11.1.0.5.	Cotação	COT-24	BANCO DE PRAÇA EM MADEIRA, ENVERNIZADA, COM ESTRUTURA EM AÇO 150 CM	UND	2,00	798,41	BDI 2	913,78	1.827,56	RA
11.2.			PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - PPCI					-	2.756,67	
11.2.0.1.	Composição	COMP-39	FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM	UN	8,00	34,12	BDI 1	41,06	328,48	RA
11.2.0.2.	Composição	COMP-41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, POTENCIA DE 2 W, BATERIA DE LÍCIO E AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	5,00	18,14	BDI 1	21,83	109,15	RA
11.2.0.3.	Composição	COMP-42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED BLOCO AUTÔNOMO COM DOIS FAROLETES 1200 KM 5 W 6500 K	UN	8,00	114,15	BDI 1	137,37	1.098,96	RA
11.2.0.4.	Composição	COMP-43	FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 16 X 25 CM	UN	4,00	30,36	BDI 1	36,54	146,16	RA
11.2.0.5.	Composição	COMP-44	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	230,91	BDI 1	277,88	833,64	RA
11.2.0.6.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,64	12,00	BDI 1	14,44	240,28	RA
11.3.			CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA PARA CANTEIRO DE JARDIM					-	4.236,82	
11.3.0.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	13,00	97,88	BDI 1	117,79	1.531,27	RA
11.3.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,75	1.142,05	BDI 1	1.374,34	1.030,76	RA
11.3.0.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	13,00	9,32	BDI 1	11,22	145,86	RA
11.3.0.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	13,00	29,15	BDI 1	35,08	456,04	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Retomada e conclusão da obra da cancha de bocha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 20.34%	BDI 2 14.45%	BDI 3 24.26%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DA CANCHA DE BOCHA									592.801,75	
11.3.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	19,00	4,23	BDI 1	5,09	96,71	RA
11.3.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19,00	13,52	BDI 1	16,27	309,13	RA
11.3.0.7.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,70	82,73	BDI 1	99,56	667,05	RA
12.			SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.372,18	
12.1.			LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE TAPUMES					-	1.289,79	
12.1.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	39,35	6,11	BDI 1	7,35	289,22	RA
12.1.0.2.	SINAPI	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	2,00	9,73	BDI 1	11,71	23,42	RA
12.1.0.3.	SINAPI	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	3,00	6,10	BDI 1	7,34	22,02	RA
12.1.0.4.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	6,00	6,10	BDI 1	7,34	44,04	RA
12.1.0.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	43,56	3,40	BDI 1	4,09	178,16	RA
12.1.0.6.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	22,93	1,14	BDI 1	1,37	31,41	RA
12.1.0.7.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	181,74	3,21	BDI 1	3,86	701,52	RA
12.2.			AS BUILT REALIZADO NA OBRA					-	3.082,39	
12.2.0.1.	Composição	COMP-49	AS BUILT REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS), CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART	UN	1,00	2.561,40	BDI 1	3.082,39	3.082,39	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES/SC
Local

terça-feira, 20 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
CREA/CAU: 187087-8
ART/RRT: 9836399-1