



Composições				
Contratação de empresa de engenharia para Construção do CEIM Primeiros Passos no padrão FNDE - Tipo 1, com recursos provenientes do Termo de Compromisso nº 202104474-1, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e próprios, com fornecimento de mão de obra e material, em Lages/SC.	BDI	INCC-M	DATA	VALOR DA OBRA C/ BDI:
AVENIDA CORINA CAON, S/N, PONTE GRANDE, LAGES, SC	30,46%	33,80%	06/03/2025	R\$ 5.947.122,39
	1,3046	1,338		

Composição 01	Colocação de tela de aço soldada para contrapiso				
----------------------	--	--	--	--	--

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	1,0816	R\$ 8,53	R\$ 9,23
39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UM	2	R\$ 0,39	R\$ 0,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	R\$ 21,04	R\$ 5,17
				R\$	15,18

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 157160-2
MATRÍCULA 57921380/1