

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Palco tamanho com 56m(l) x 16m(c) x 18m(a) sendo: piso de palco com no mínimo 20m(l) x 16m(c) x 2,4m(a), com base construída com treliças de alumínio estrutural e piso tipo praticável, módulos de 2m x 1m, com perfis de alumínio e chapas de compensado de 25mm; Cobertura do palco construída com treliças de alumínio estrutural com tesouras fechadas a cada 5m com capacidade de carga comprovada de no mínimo 6.000kg; 01 área de serviço anexa ao piso, no mesmo nível de no mínimo 10m(l) x 10m(c) com base construída em alumínio estrutural e piso tipo praticável, módulos de 2m x 1m, com perfis de alumínio e chapas de compensado de 25mm. Abas laterais com no mínimo 18m(l) x 05(c) x 18m(a), construídas com treliças de alumínio estrutural, devendo dispor de paus de carga para P.A, Out fill e painéis de led.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	274.333,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (1)

Grupo: G1

2 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: House mix com tamanho mínimo de 05m(l) x 05m(c), construída com treliças de alumínio estrutural, com base construída com treliças de alumínio estrutural e piso tipo praticável, módulos de 2m x 1m, com perfis de alumínio e chapas de compensado de 25mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.600,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (1)

Grupo: G1

3 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Torres para delay, com tamanho mínimo de 2,6m(l) x 2,6m(c) x 10m(a), construída com treliças de alumínio estrutural, dispondo de paus de carga para P.A. e iluminação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31.333,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (1)

Grupo: G1

4 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Sistema de Sonorização e Iluminação de grande porte contendo Main P.A., front fill, out fill, 02 pontos de delay, com capacidade para sonorizar a área total do Estádio Vidal Ramos compreendendo arquibancadas e campo de futebol e que atenda aos rider's técnicos dos artistas contratados. 1) 02 (dois) técnico de Sonorização;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192.666,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (1)

5 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: 370m² de Paineis de Led Ph3.9 Curvo, gabinete 500mm X 500mm, Brilho 4000nits, Taxa de Refresh: 3840Hz; Die-casting Aluminum; Temperatura de operação -10~+40; Nível de proteção IP65 frontal / IP54 traseiro; 50m² de Paineis de Led Ph3.9 Quina 90°, gabinete 500mm X 500mm, Brilho 4000nits, Taxa de Refresh: 3840Hz; Die-casting Aluminum; Temperatura de operação -10~+40; Nível de proteção IP65 frontal / IP54 traseiro; 80m² de Paineis de led ph 3.9mm flexível, outdoor, ângulo de ajuste de no mínimo - 45° a +45°, Die-casting Aluminum, 1000nits, Taxa de Refresh 3840Hz, Nível de proteção IP65 frontal / IP54 traseiro; 02 Controladoras H9 ou similar para painéis de LED (1 para backup); capacidade de gerenciamento de saídas que atenda todas as telas do palco; INPUTS: HDMI, SDI, DVI e Displayport; OUTPUTS: RJ45 e ÓPTICO POR FIBRAS COM BACKUP. *** Marca e modelos de referência: FRAME SERIE H9 NOVASTAR; 02 Mídias Services - Processador Intel Core i9 – 14900K - 32 Threads ou similar, 64 GB de Memória DDR5 5600 MHz, SSD 1TB NVME, RTX 4090 TI 12 GB, Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64 Bits, Placa de Captura compatível com HDMI e SDI; 08 CVT - 2 portas ópticas com módulos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232.666,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (1)

6 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Barricadas de alumínio ou aço galvanizado de no mínimo 1m(l) x 1m(c) x 1m(a).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (200)

Grupo: G2

7 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Grades de proteção/conteção, de alumínio ou aço galvanizado, módulos de no mínimo 2m(c) x 1m(a), com sistema de travamento entre os módulos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (300)

Grupo: G2

8 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Portal construído com treliças de alumínio padrão Q-30, tamanho de 10m(l) x 04m(a).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.466,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (3)

Grupo: G2

9 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Fechamento metálico, módulos de 2,20m(l) x 2,20m(c) x 2m(a), com sistema de travamento entre os módulos e mãos francesas para sustentação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (100)

Grupo: G2

10 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Painel de alumínio estrutural modular tipo "Arena Painel", com encaixe mecânico, para suporte de cargas pesadas sobre superfícies sensíveis.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (200)

Grupo: G2

11 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Tendas 10x10m, construída em perfis de aço, com calhas, modelo chapéu de bruxa, com pé direito mínimo de 3,0m; cobertura com lona branca dupla face.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.260,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (8)

Grupo: G3

12 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Camarim de 05m(l) x 04m(c) construído com perfis de alumínio (octanorm), paredes com placas de TS, de no mínimo 2,70m de altura, com portas, ar condicionado, decorado e mobiliado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.720,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (3)

Grupo: G3

13 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Piso modular de polipropileno, com sistema de encaixe macho-fêmea, para tráfego moderado em eventos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000 **Quantidade Mínima Cotada:** 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (7000)

14 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: 03 geradores de energia elétrica. Sendo 02 grupos geradores de no mínimo 260 kva e 01 grupo gerador de no mínimo 450kva, contêiner tratado acusticamente, com reguladores automáticos de tensão e frequência, painel elétrico completo, disjuntor geral nas tensões 380/220 - 220/127 volts, caixa de passagem, técnico, óleo diesel e cabeamento, incluso operador, cabeamento. 1) 02 (dois) técnico de Iluminação; 2) 01 (um) operador de Gerador de Energia;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.059,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (1)

15 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Serviços de Guindaste 100t.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.166,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lages/SC (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação e Montagem de Palco	1	UNIDADE
2	Instalação e Montagem de Palco	1	UNIDADE
3	Instalação e Montagem de Palco	1	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Instalação e Montagem de Palco	200	UNIDADE
7	Instalação e Montagem de Palco	300	UNIDADE
8	Instalação e Montagem de Palco	3	UNIDADE
9	Instalação e Montagem de Palco	100	UNIDADE
10	Instalação e Montagem de Palco	200	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Instalação e Montagem de Palco	8	UNIDADE
12	Instalação e Montagem de Palco	3	UNIDADE