

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA / PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: 10432415-4

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		538,33	544,17
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	17,41	17,41
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,23	7,23
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	15,92	15,92
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,20	37,68
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	487,33	494,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,09	26,73
Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,50	0,53
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	22,58	22,58
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,16	17,18
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	25,38	27,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	25,09	26,73
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	25,72	27,51
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	91,72	94,23
Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		7.652,34	8.229,87
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	128,82	139,05
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108	38,65	41,44
Composição	005	CAIXA COLETORA (120X120X120CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNIDADE		1.657,32	1.712,29
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	7,41	7,41
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	25,00	25,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,67	160,00	160,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	248,6	0,84	0,84
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,33	111,91	111,91
SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,13	35,51	35,51
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,31	66,00	66,00
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	77	5,07	5,07
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	33,60	35,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	35,20	37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,21	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,21	25,09	26,73
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,2	31,50	31,50
Composição	006	CAIXA COLETORA (120X120X140CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNIDADE		2.017,50	2.088,46
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5,4954	7,41	7,41
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0923	25,00	25,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0864	160,00	160,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	320,7	0,84	0,84
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,426	111,91	111,91
SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,1677	35,51	35,51
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3999	66,00	66,00
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	100	5,07	5,07
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529	33,60	35,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5284	35,20	37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,6	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,5	25,09	26,73
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,55	31,50	31,50
Composição	007	CAIXA COLETORA (120X120X160CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNIDADE		2.602,16	2.688,48
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	6,688	7,41	7,41
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,113	25,00	25,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,052	160,00	160,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	390,3	0,84	0,84
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,52	111,91	111,91
SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,204	35,51	35,51
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,487	66,00	66,00
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	120,9	5,07	5,07
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,644	33,60	35,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,077	35,20	37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,89	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,59	25,09	26,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,88	31,50	31,50

Composição	008	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE		2.766,72	2.789,60
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	8	345,84	348,70

Composição	009	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		147,67	148,89
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,427	345,84	348,70
SINAPI				0,576	0,00	0,00
SINAPI				0,24	0,00	0,00

Composição	010	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA	m²		34,35	36,06
SINAPI-I	7348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,427	19,11	19,11
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,576	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	25,09	26,73

Composição	011	IMPRIMIZAÇÃO COM APLICAÇÃO E TRANSPORTE	m²		1,26	2,13
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0046842	76,64	79,38
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0046842	54,40	57,16
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	138,00	140,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055976	25,09	26,73
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0009134	277,45	280,19
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1,2	0,00	0,68
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039606	4,59	4,59
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,13	9,13

Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM APLICAÇÃO E TRANSPORTE	M²		1,14	1,50
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0048511	76,64	79,38
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0048511	54,40	57,16
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	138,00	140,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005274	25,09	26,73
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0004229	277,45	280,19
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	0,45	0,00	0,68
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003637	4,59	4,59
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,13	9,13

11/05/2026

Data

Responsável Técnico: Indiamara de Oliveira Ribeiro
CREA/CAU: 13.4548-3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA									1.618.655,76	
1.			PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA					-	1.618.655,76	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.040,44	
1.1.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	8.229,87	BDI 1	10.040,44	10.040,44	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.619,42	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	470,71	BDI 1	574,27	3.721,27	RA
1.2.2.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.997,15	0,53	BDI 1	0,65	3.898,15	RA
1.3.			CANTEIRO DE OBRAS					-	7.018,02	
1.3.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	928,75	BDI 1	1.133,08	6.798,48	RA
1.3.2.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada	TXKM	132,25	1,36	BDI 1	1,66	219,54	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.222,18	
1.4.1.	AUX-SICRO	001	Mobilização de equipamentos	UN	1,00	1.730,40	BDI 1	2.111,09	2.111,09	RA
1.4.2.	AUX-SICRO	002	Desmobilização de equipamentos	UN	1,00	1.730,40	BDI 1	2.111,09	2.111,09	RA
1.5.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	40.485,53	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.997,15	3,22	BDI 1	3,93	23.568,80	RA
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.157,54	2,69	BDI 1	3,28	16.916,73	RA
1.6.			DRENAGEM PLUVIAL					-	196.064,81	
1.6.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	408,42	9,27	BDI 1	11,31	4.619,23	RA
1.6.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	11,08	208,36	BDI 1	254,20	2.816,54	RA
1.6.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	586,13	1,02	BDI 1	1,24	726,80	RA
1.6.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	516,00	181,83	BDI 1	221,83	114.464,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA									1.618.655,76	
1.6.5.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7.233,55	0,92	BDI 1	1,12	8.101,58	RA
1.6.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	289,00	32,51	BDI 1	39,66	11.461,74	RA
1.6.7.	Composição	005	CAIXA COLETORA (120X120X120CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	23,00	1.712,29	BDI 1	2.088,99	48.046,77	RA
1.6.8.	Composição	006	CAIXA COLETORA (120X120X140CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	2.088,46	BDI 1	2.547,92	2.547,92	RA
1.6.9.	Composição	007	CAIXA COLETORA (120X120X160CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	2.688,48	BDI 1	3.279,95	3.279,95	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	921.688,87	
1.7.1.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.484,00	14,91	BDI 1	18,19	26.993,96	RA
1.7.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.858,40	3,26	BDI 1	3,98	15.356,43	RA
1.7.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	636,00	195,91	BDI 1	239,01	152.010,36	RA
1.7.4.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	636,00	177,82	BDI 1	216,94	137.973,84	RA
1.7.5.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	67.288,80	1,24	BDI 1	1,51	101.606,09	RA
1.7.6.	Composição	011	IMPRIMIZAÇÃO COM APLIAÇÃO E TRANSPORTE	M2	4.240,00	2,13	BDI 1	2,60	11.024,00	RA
1.7.7.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM APLIAÇÃO E TRANSPORTE	M2	4.240,00	1,50	BDI 1	1,83	7.759,20	RA
1.7.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	212,00	1.747,72	BDI 1	2.132,22	452.030,64	RA
1.7.9.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11.214,80	1,24	BDI 1	1,51	16.934,35	RA
1.8.			MEIO-FIO DE TRAVAMENTO (PISTA)					-	71.752,14	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA									1.618.655,76	
1.8.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.065,45	48,59	BDI 1	59,28	63.159,88	RA
1.8.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	32,76	52,14	BDI 1	63,61	2.083,86	RA
1.8.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.811,07	0,92	BDI 1	1,12	6.508,40	RA
1.9.			PASSEIOS PÚBLICOS					-	272.109,96	
1.9.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	281,14	6,93	BDI 1	8,45	2.375,63	RA
1.9.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	562,30	3,26	BDI 1	3,98	2.237,95	RA
1.9.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	72,00	195,91	BDI 1	239,01	17.208,72	RA
1.9.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.808,80	1,24	BDI 1	1,51	5.751,29	RA
1.9.5.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1.206,20	12,00	BDI 1	14,64	17.658,77	RA
1.9.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	96,49	940,10	BDI 1	1.146,92	110.666,31	RA
1.9.7.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.104,64	1,24	BDI 1	1,51	7.708,01	RA
1.9.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	233,45	152,22	BDI 1	185,71	43.354,00	RA
1.9.9.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.778,32	0,92	BDI 1	1,12	1.991,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA									1.618.655,76	
1.9.10.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.044,71	44,21	BDI 1	53,94	56.351,66	RA
1.9.11.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9,60	47,76	BDI 1	58,27	559,39	RA
1.9.12.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.577,24	0,92	BDI 1	1,12	6.246,51	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	87.654,39	
1.10.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	13,00	286,95	BDI 1	350,08	4.551,04	RA
1.10.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	19,00	286,92	BDI 1	350,04	6.650,76	RA
1.10.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	32,00	481,93	BDI 1	587,95	18.814,40	RA
1.10.4.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	286,98	BDI 1	350,12	1.400,48	RA
1.10.5.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	4,00	433,45	BDI 1	528,81	2.115,24	RA
1.10.6.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	12,00	132,00	BDI 1	161,04	1.932,48	RA
1.10.7.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	520,04	32,04	BDI 1	39,09	20.328,36	RA
1.10.8.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	405,00	6,99	BDI 1	8,53	3.454,65	RA
1.10.9.	Composição	010	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA	M2	645,76	36,06	BDI 1	43,99	28.406,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaramos que os encargos sociais relativo a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI NÃO DESONERADO 02-2026 e SICRO 10-2025



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA									1.618.655,76

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local
segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 10432415-4

RECURSO
↓



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA				
1.	PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA		-	
1.1.	ADMNISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	01 unidade
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	6,48	3,60m x 1,80m = 6,48m²
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.997,15	Leito carroçável: 4.240,00m² Passeios: 1.757,15m²
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS		-	
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	6 meses
1.3.2.	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto	TXKM	132,25	2,5t x 52,90km = 132,25txkm
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.4.1.	Mobilização de equipamentos	UN	1,00	01 unidade
1.4.2.	Desmobilização de equipamentos	UN	1,00	01 unidade
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.997,15	Pista de Rolamento : 4.240,00m² Passeios: 1.757,15m²
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	5.157,54	2578,77m³ x 2km = 5157,54m³xkm
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	408,42	Tubulações: 516,00m x 1,20m x 0,60m = 369,36m³ Caixas (1,2m x 1,2m x 1,2m) x 23 unid. = 34,74m³
1.6.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	11,08	369,36m x 0,6m x 0,05m = 11,08m³
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	586,13	11,08m³ x 52,90km = 586,13
1.6.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	516,00	516,00m
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7.233,55	Tubos de 400mm: 516,00m / 1,00m = 516 pçs (516 pçs x 265kg) /1000 = 136,74T 136,74T x 52,90km = 7.233,55

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.618.655,76	
1. Adm	Administração Local	1,00	
2. Se	Serviços Preliminares	6,48	
2. Se	Serviços Preliminares	5.997,15	
3. Ca	Canteiro de Obras	6,00	
3. Ca	Canteiro de Obras	132,25	
4. Mo	Mobilização e Desmobilização	1,00	
4. Mo	Mobilização e Desmobilização	1,00	
5. Mo	Movimentação de Terra	5.997,15	
5. Mo	Movimentação de Terra	5.157,54	
6. Dr	Drenagem Pluvial Inicial	408,42	
6. Dr	Drenagem Pluvial Inicial	11,08	
6. Dr	Drenagem Pluvial Inicial	586,13	
6. Dr	Drenagem Pluvial Inicial	516,00	
6. Dr	Drenagem Pluvial Inicial	7.233,55	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA				
1.6.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	289,00	Tubos de 400mm: 516,00m x 0,2m x 0,4m = 41,30m³ 516,00m x 0,6m x 0,8m = 247,7m³
1.6.7.	CAIXA COLETORA (120X120X120CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	23,00	23 unidades
1.6.8.	CAIXA COLETORA (120X120X140CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.9.	CAIXA COLETORA (120X120X160CM) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		-	
1.7.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.484,00	4.240,00m² x 0,35m = 1.484,00m³
1.7.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.858,40	1.484,00m³ x 1,30 x 2,0km = 3.858,40
1.7.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	636,00	4.240,00m² x 0,15m = 636,00m³
1.7.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	636,00	4.240,00m² x 0,15m = 636,00m³
1.7.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	67.288,80	(636,00m³ + 636,00m³) x 52,90km = 67.288,80
1.7.6.	IMPRIMIZAÇÃO COM APLIAÇÃO E TRANSPORTE	M2	4.240,00	4.240,00m²
1.7.7.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM APLIAÇÃO E TRANSPORTE	M2	4.240,00	4.240,00m²
1.7.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	212,00	4.240,00m² x 0,05m = 212,00m³
1.7.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11.214,80	212,00m³ x 52,90km = 11.214,80
1.8.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO (PISTA)		-	
1.8.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.065,45	1.065,45m

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.618.655,76	
6. Dr	Drenagem Pluvial Inicial	289,00	
7. Dr	Drenagem Pluvial Final	23,00	
7. Dr	Drenagem Pluvial Final	1,00	
7. Dr	Drenagem Pluvial Final	1,00	
8. Pa	Pavimentação I	1.484,00	
8. Pa	Pavimentação I	3.858,40	
8. Pa	Pavimentação I	636,00	
8. Pa	Pavimentação I	636,00	
8. Pa	Pavimentação I	67.288,80	
9. Pa	Pavimentação II	4.240,00	
9. Pa	Pavimentação II	4.240,00	
9. Pa	Pavimentação II	212,00	
9. Pa	Pavimentação II	11.214,80	
10. M	Meio-fio de Travamento Pista	1.065,45	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA				
1.8.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	32,76	32,76m
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.811,07	$1.098,21m / 0,65m = 1.690,00 \text{ pçs}$ $(1.690,00 \text{ pçs} \times 65kg) / 1000 = 109,85T$ $109,85T \times 52,90km = 5.811,07$
1.9.	PASSEIOS PÚBLICOS		-	
1.9.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	281,14	$1.757,15m^2 \times 0,16m = 281,14m^3$
1.9.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	562,30	$281,14m^3 \times 2,0km = 562,30$
1.9.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	72,00	$1.439,65m^2 \times 0,05m = 72,00m^3$
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.808,80	$72,00m^3 \times 52,90km = 3.808,80$
1.9.5.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1.206,20	1206,20m²
1.9.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	96,49	$1.439,65m^2 - 233,45m^2 \text{ (tátil)} = 1.206,20m^2 \times 0,08m = 96,49m^3$
1.9.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.104,64	$96,49m^3 \times 52,90km = 5.104,63m^3 \times km$
1.9.8.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	233,45	Direcional: 199,00m² Alerta: 34,45m²
1.9.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.778,32	$Piso: 233,45m^2 \times 0,144T/m^2 = 33,61T$ $33,61T \times 52,90km = 1.778,32txkm$
1.9.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.044,71	1.044,71m
1.9.11.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9,60	9,60m

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.618.655,76	
10. M	Meio-fio de Travamento Pista	32,76	
10. M	Meio-fio de Travamento Pista	5.811,07	
11. P	Passeios Inicial	281,14	
11. P	Passeios Inicial	562,30	
11. P	Passeios Inicial	72,00	
11. P	Passeios Inicial	3.808,80	
11. P	Passeios Inicial	1.206,20	
11. P	Passeios Inicial	96,49	
11. P	Passeios Inicial	5.104,64	
12. P	Passeios Final	233,45	
12. P	Passeios Final	1.778,32	
12. P	Passeios Final	1.044,71	
12. P	Passeios Final	9,60	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA				
1.9.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.577,24	Meio-fio: 1.054,31m / 0,65m = 1.622,00pçs x 65kg /1000 = 105,43T x 52,90 = 5577,24txkm
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.10.1.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	13,00	13 unidades
1.10.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	19,00	19 unidades
1.10.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	32,00	32 unidades
1.10.4.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	04 unidades
1.10.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	4,00	04 unidades
1.10.6.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	12,00	12 unidades
1.10.7.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	520,04	Cor Branco Faixa de pedestre: 56,00m² Estacionamento: 452,04m² Cor Amarelo Lombada: 12,00m²
1.10.8.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	405,00	405,00m (cor: amarelo)
1.10.9.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA	M2	645,76	2.152,52m x 0,30m = 645,76m²

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.618.655,76	
12. P	Passeios Final	5.577,24	
13. S	Sinalização Viária	13,00	
13. S	Sinalização Viária	19,00	
13. S	Sinalização Viária	32,00	
13. S	Sinalização Viária	4,00	
13. S	Sinalização Viária	4,00	
13. S	Sinalização Viária	12,00	
13. S	Sinalização Viária	520,04	
13. S	Sinalização Viária	405,00	
13. S	Sinalização Viária	645,76	

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: 10432415-4



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO	1.618.655,76	% Período:	12,45%	30,14%	30,13%	14,54%	6,70%	6,04%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.040,44	% Período:						100,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.619,42	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	7.018,02	% Período:	100,00%											
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.222,18	% Período:	100,00%											
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40.485,53	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	196.064,81	% Período:	72,52%	27,48%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	921.688,87	% Período:		47,08%	52,92%									
1.8.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO (PISTA)	71.752,14	% Período:				100,00%								
1.9.	PASSEIOS PÚBLICOS	272.109,96	% Período:				60,13%	39,87%							
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	87.654,39	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.618.655,76			%:	12,45%	30,14%	30,13%	14,54%	6,70%	6,04%						
Período:	Repasso:	186.761,75		186.761,75	452.055,96	451.993,75	218.105,81	100.549,43	90.533,30						
	Contrapartida:	14.773,57		14.773,57	35.759,36	35.754,44	17.253,01	7.953,85	7.161,53						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	201.535,32		201.535,32	487.815,32	487.748,19	235.358,82	108.503,28	97.694,83						
	%:	12,45%		12,45%	42,59%	72,72%	87,26%	93,96%	100,00%						
Acumulado:	Repasso:	186.761,75		186.761,75	638.817,71	1.090.811,46	1.308.917,27	1.409.466,70	1.500.000,00						
	Contrapartida:	14.773,57		14.773,57	50.532,93	86.287,37	103.540,38	111.494,23	118.655,76						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	201.535,32		201.535,32	689.350,64	1.177.098,83	1.412.457,65	1.520.960,93	1.618.655,76						
	Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: 10432415-4



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	0	0	PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	Administração Local	6																									
F	2	Serviços Preliminares	1																									
F	3	Canteiro de Obras	1																									
F	4	Mobilização e Desmobilização	1																									
F	5	Movimentação de Terra	1																									
F	6	Drenagem Pluvial Inicial	1																									
F	7	Drenagem Pluvial Final	2																									
F	8	Pavimentação I	2																									
F	9	Pavimentação II	3																									
F	10	Meio-fio de Travamento Pista	4																									
F	11	Passeios Inicial	4																									
F	12	Passeios Final	5																									
F	13	Sinalização Viária	6																									
F	Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																			
F	Parcela		%	12,45%	30,14%	30,13%	14,54%	6,70%	6,04%																			
R\$			201.535,32	487.815,32	487.748,19	235.358,82	108.503,28	97.694,83																				
F	Acumulado		%	12,45%	42,59%	72,72%	87,26%	93,96%	100,00%																			
R\$			201.535,32	689.350,64	1.177.098,83	1.412.457,65	1.520.960,93	1.618.655,76																				
F	Administração Local		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																			

CAMPO E
Local
segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 10432415-4

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

12

RUA TOMAZ
RIBEIRO DA
SILVA

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)		1
Total:		1.618.655,76	1.618.655,76	
1	Administração Local	10.040,44	10.040,44	
2	Serviços Preliminares	7.619,42	7.619,42	
3	Canteiro de Obras	7.018,02	7.018,02	
4	Mobilização e Desmobilização	4.222,18	4.222,18	
5	Movimentação de Terra	40.485,53	40.485,53	
6	Drenagem Pluvial Inicial	142.190,17	142.190,17	
7	Drenagem Pluvial Final	53.874,64	53.874,64	
8	Pavimentação I	433.940,68	433.940,68	
9	Pavimentação II	487.748,19	487.748,19	
10	Meio-fio de Travamento Pista	71.752,14	71.752,14	
11	Passesos Inicial	163.606,68	163.606,68	
12	Passesos Final	108.503,28	108.503,28	
13	Sinalização Viária	87.654,39	87.654,39	

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local
segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 10432415-4



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	CAMPO BELO DO SUL (SC)	RECURSO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				OGU	1.500.000,00	118.655,76
PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA						1.618.655,76

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO: RUA TOMAZ RIBEIRO DA SILVA	Em Análise	5.997,15	m²	LOTE 1	1.500.000,00	118.655,76	-	1.618.655,76
TOTAL								1.500.000,00 (92,67%)	118.655,76 (7,33%)	- (0,00%)	1.618.655,76 (100,00%)

Observações:

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: CÉLIO PEREIRA
Cargo: PREFEITO