CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**CP01**	**MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO OU PEDRA DE CALÇAMENTO (REF SINAPI 101167)**	**M2**		**20,38**	**21,76**
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	35,33	37,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	26,31	28,04
Composição	**CP02**	**MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO-FIO) DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (REF SINAPI 94274)**	**M**		**17,71**	**18,92**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	26,31	28,04
Composição	**CP03**	**MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA REASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO OU PEDRA DE CALÇAMENTO (REF SINAPI 101850)**	**M2**		**41,56**	**44,38**
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6742	35,33	37,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6742	26,31	28,04

04/09/2026
Data

Responsável Técnico: EDSON ZAMPIERI SALMORIA
CREA/CAU: 174.073-0

EDSON ZAMPIERI SALMORIA:09616275909

Assinado de forma digital por EDSON ZAMPIERI SALMORIA:09616275909
Dados: 2026.09.09 08:58:11 -03'00'

–