CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA	0	0	MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO				
1.	**MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE**		**-**	
1.1.	SERVIÇOS		-	
1.1.1.	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO OU PEDRA DE CALÇAMENTO (REF SINAPI 101167)	M2	10.270,00	(ABREVIAÇÃO DO NOME DA RUA, COMPRIMENTO APROXIMADO X LARGURA CONSIDERADA) = ROG 150X6 + RVSN1 80X7 + RVSN2 40X7 + RFBB 200X6 + RJP 300X8 + SMP 150X5 + RAS 260X7 + RBS 90X6 + RJEA 260X7 = 10.270 M2
1.1.2.	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO-FIO) DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (REF SINAPI 94274)	M	3.060,00	(ABREVIAÇÃO DO NOME DA RUA, COMPRIMENTO APROXIMADO X 2) = ROG 150X2 + RVSN1 80X2 + RVSN2 40X2 + RFBB 200X2 + RJP 300X2 + SMP 150X2 + RAS 260X2 + RBS 90X2 + RJEA 260X2 = 3.060 M
1.1.3.	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA REASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO OU PEDRA DE CALÇAMENTO (REF SINAPI 101850)	M2	500,00	VALOR ESTIMADO CONSIDERANDO SERVIÇOS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIORES = 500 M2

ANITA GARIBALDI/SC
Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON ZAMPIERI SALMORIA
CREA/CAU: 174073-0
ART/RRT: 0

EDSON ZAMPIERI SALMORIA:09616275909
Assinado de forma digital por EDSON ZAMPIERI SALMORIA:09616275909
Dados: 2026.09.09 08:57:28 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA	0	0	MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO			
1.	**MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE**		**-**
1.1.	SERVIÇOS		-
1.1.1.	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO OU PEDRA DE CALÇAMENTO (REF SINAPI 101167)	M2	10.270,00
1.1.2.	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO-FIO) DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (REF SINAPI 94274)	M	3.060,00
1.1.3.	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE PARA REASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO OU PEDRA DE CALÇAMENTO (REF SINAPI 101850)	M2	500,00

ANITA GARIBALDI/SC
Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON ZAMPIERI SALMORIA
CREA/CAU: 174073-0
ART/RRT: 0