



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0340/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	Apelido do Empreendimento ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA	Município / UF ANITA GARIBALDI/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA									101.822,59	
1.			ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA					-	101.822,59	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.450,98	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	2.633,70	BDI 1	3.225,49	6.450,98	RA
1.2.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	10.074,21	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	70,13	97,16	BDI 1	118,99	8.344,77	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	470,71	BDI 1	576,48	1.729,44	RA
1.3.			CONSTRUÇÃO DA QUADRA					-	85.297,40	
1.3.1.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	160,85	78,25	BDI 1	95,83	15.414,26	RA
1.3.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	160,85	2,81	BDI 1	3,44	553,32	RA
1.3.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	238,06	16,03	BDI 1	19,63	4.673,12	RA
1.3.4.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2,40	24,76	BDI 1	30,32	72,77	RA
1.3.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	35,59	44,21	BDI 1	54,14	1.926,84	RA
1.3.6.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	80,00	88,30	BDI 1	108,14	8.651,20	RA
1.3.7.	Composição	CP 002	PAR DE TRAVES INSTALADA	UN	1,00	4.318,11	BDI 1	5.288,39	5.288,39	RA
1.3.8.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	142,62	176,69	BDI 1	216,39	30.861,54	RA
1.3.9.	Cotação	CT 001	GRAMA SINTÉTICA INSTALADA	M2	160,85	90,64	BDI 1	111,01	17.855,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0340/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	Apelido do Empreendimento ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA	Município / UF ANITA GARIBALDI/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA									101.822,59

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANITA GARIBALDI/SC
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AMANDA T. DETOFFOL VARELA
CREA/CAU: 174066-3
ART/RRT: 10524337-4

RECURSO
↓