



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **PROJETO DE REFORMA ESCOLA SÃO JOSÉ**

**LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO JOSÉ, BAIRRO SÃO JOSÉ, BOM RETIRO (SC)**  
**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO**

## **1. DISPOSIÇÕES GERAIS**

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos e/ou técnicas construtivas a serem utilizadas na reforma desta edificação.

A obra será executada seguindo os projetos fornecidos: arquitetônico e hidrossanitário. Os projetos ainda são complementados por orçamento e cronograma.

Eventuais dúvidas e divergências que possam ser observadas neste memorial ou em demais documentos que compõem o material necessário à execução da obra, deverão ser esclarecidas com os autores do projeto e também com o fiscal da obra (CONTRATANTE). Assim como para quaisquer alterações que se fizerem necessárias, também deverá ser consultado o responsável técnico da obra (CONTRATANTE).

## **2. OBRA**

O projeto prevê o fechamento do refeitório e a cobertura da entrada da Escola São José no município de Bom retiro (SC).

A edificação deve ser executada dentro das normas de construção, obedecendo os desenhos e detalhes dos projetos fornecidos, bem como as presentes especificações contida neste memorial descritivo.

Todos os materiais a serem utilizados na obra, deverão atender as especificações de qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização do município a aprovação dos materiais utilizados.

## **3. SINALIZAÇÃO DE OBRA**

Os serviços e etapas da obra deverão estar devidamente sinalizados pela CONTRATADA.

## **4. FECHAMENTO EM VIDRO DO REFEITÓRIO EXISTENTE**

O refeitório existente sera fechado em vidro incolor 8mm, sendo composto por 4(quatro) portas de 2,90m x 2,10m, 2(duas) janelas de 5,36m x 1,25m e paineis fixos no restante das aberturas, conforme especificado em projeto.

## **5. COBERTURA METÁLICA TOLDO**

O fechamento do vão de entrada da escola até o refeitório receberá a estrutura metálica com cobertura de policarbonato aveolar de 6mm fumê na dimensão de 13,90m x 3,00m.

## **6. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL**

A obra deve ser entregue completamente limpa, externa e internamente.

Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. Todos os equipamentos e instalações serão entregues limpos e em perfeito funcionamento. A limpeza será feita por mão-de-obra especializada.

Bom Retiro, 26 de maio de 2026

---

Susany Bonin Cabral

Engenheira Civil

Crea 182999-1