CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSOS PRÓPRIOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000	00000	PREFEITURA DE BOM RETIRO - SC	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO NA SERRA DO PARAÍSO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	0	BOM RETIRO - SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**150.499,79**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO**					**-**	**150.499,79**	
1.1.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**2.897,27**	
1.1.1.	Composição	C002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.399,79	BDI 1	2.897,27	2.897,27	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.699,83**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	469,32	BDI 1	566,61	1.699,83	RA
1.3.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**-**	**6.257,56**	
1.3.1.	Composição	C003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	5.183,10	BDI 1	6.257,56	6.257,56	RA
1.4.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**4.129,93**	
1.4.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	173,14	12,07	BDI 1	14,57	2.522,65	RA
1.4.2.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	15,86	9,13	BDI 1	11,02	174,78	RA
1.4.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	750,00	1,58	BDI 1	1,91	1.432,50	RA
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO**					**-**	**132.617,93**	
1.5.1.	SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	750,00	2,21	BDI 1	2,67	2.002,50	RA
1.5.2.	SINAPI-I	34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	112,50	689,86	BDI 1	832,87	93.697,88	RA
1.5.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	750,00	18,28	BDI 1	22,07	16.552,50	RA
1.5.4.	SINAPI	97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	513,75	21,04	BDI 1	25,40	13.049,25	RA
1.5.5.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 80,00 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	250,00	5,98	BDI 1	7,22	1.805,00	RA
1.5.6.	Composição	C004	SONDAGENS DE SOLO E CONCRETOS EM GERAL COMO FCK, SPT, ISC/CBR, PROCTOR, GRANULOMETRIA E LIMITES DE ATTERBERG	h	40,00	114,11	BDI 1	137,77	5.510,80	RA
1.6.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**2.897,27**	
1.6.1.	Composição	C002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.399,79	BDI 1	2.897,27	2.897,27	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - RECURSOS PRÓPRIOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
000000	00000	PREFEITURA DE BOM RETIRO - SC	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO NA SERRA DO PARAÍSO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	0	BOM RETIRO - SC	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**150.499,79**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO - SC
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Susany Bonin Cabral
CREA/CAU: 182999-1
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
SUSANY BONIN CABRAL
Data: 24/06/2026 14:11:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br