

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 1.120 M DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO 0,1X0,1X2,5 ESPAÇADOS 2,5M CRAVADOS 0,5M ESCORAS DE 0,10X0,10 A CADA 50M	M		20,89	23,03
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613	23,43	25,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259	32,23	35,59
Composição	C002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND		4.779,54	4.779,54
Cotação	CT001	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	4.779,54	4.779,54
					0,00	0,00
Composição	C003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND		9.257,40	10.366,20
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	60	127,42	142,68
SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	60	26,87	30,09
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	C004	SONDAGENS DE SOLO E CONCRETOS EM GERAL COMO FCK, SPT, ISC/CBR, PROCTOR, GRANULOMETRIA E LIMITES DE ATTERBERG	h		103,15	114,11
SICRO EQUIPAMENTOS	E9006	Equipamento para sondagem manual	h	1	1,47	1,47
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,02	38,86
SINAPI	88322	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	42,07	46,74
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,59	27,04
					0,00	0,00
Composição	C005	VIGA DE CONTENÇÃO 15X24 COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 30 CM, COBRIMENTO DE 2,5 CM	m		50,50	51,42
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,98	9,13	9,13
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,98	13,48	13,89
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,25	7,71	7,71
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,036	733,60	748,01
					0,00	0,00

Data

 Responsável Técnico: SUSANY BONIN CABRAL
 CREA/CAU: 182999-1