



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.563.913,71	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	166.343,52	
1.1.0.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	12,00	11.394,95	BDI 1	13.861,96	166.343,52	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	88.915,77	
1.2.0.1.	Composição	COMP-03	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVENIZADO FIXADA E INSTALADA	UN	2,00	1.500,29	BDI 1	1.825,10	3.650,20	RA
1.2.0.2.	Cotação	COT-58	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	12,00	535,21	BDI 1	651,08	7.812,96	RA
1.2.0.3.	Cotação	COT-59	ALUGUEL DE CONTAINER-ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO 6,00x2,40M	MÊS	12,00	800,00	BDI 1	973,20	11.678,40	RA
1.2.0.4.	Cotação	COT-60	ALUGUEL DE CONTAINER-REFEITÓRIO SEM BANHEIRO 6,00x2,40M EQUIPADO COM 1 AR CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS	MÊS	12,00	1.800,00	BDI 1	2.189,70	26.276,40	RA
1.2.0.5.	Composição	COMP-04	LOCAÇÃO CONVECCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2 METROS	M	131,46	54,78	BDI 1	66,64	8.760,49	RA
1.2.0.6.	Composição	COMP-01	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M2	320,00	60,35	BDI 1	73,42	23.494,40	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	187,26	BDI 1	227,80	227,80	RA
1.2.0.8.	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	822,60	BDI 1	1.000,69	1.000,69	RA
1.2.0.9.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	171,98	BDI 1	209,21	209,21	RA
1.2.0.10.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.540,92	BDI 1	3.091,03	3.091,03	RA
1.2.0.11.	Cotação	COT-61	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	2.231,15	BDI 1	2.714,19	2.714,19	RA
1.3.			PREPARAÇÃO DO TERRENO					-	12.236,60	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.300,00	0,68	BDI 1	0,83	1.079,00	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	403,40	14,77	BDI 1	17,97	7.249,10	RA
1.3.0.3.	Composição	COMP-37	REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	141,05	22,78	BDI 1	27,71	3.908,50	RA
1.4.			CONTENÇÕES					-	22.823,80	
1.4.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	25,71	47,72	BDI 1	58,05	1.492,47	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP-36	MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA Y=22KN/M3	M3	27,64	524,58	BDI 1	638,15	17.638,47	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.4.0.3.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	44,55	56,21	BDI 1	68,38	3.046,33	RA
1.4.0.4.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	284,32	BDI 1	345,88	345,88	RA
1.4.0.5.	Composição	COMP-37	REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	10,85	22,78	BDI 1	27,71	300,65	RA
1.5.			FUNDAÇÕES					-	110.932,55	
1.5.1.			FUNDAÇÃO EM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA					-	63.280,19	
1.5.1.1.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	294,00	159,22	BDI 1	193,69	56.944,86	RA
1.5.1.2.	Composição	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.702,16	BDI 1	4.503,68	4.503,68	RA
1.5.1.3.	Composição	COMP-38	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA E LANÇAMENTO	M3	20,80	72,39	BDI 1	88,06	1.831,65	RA
1.5.2.			BLOCO DE COROAMENTO E ARRANQUE DOS PILARES					-	47.652,36	
1.5.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,98	43,82	BDI 1	53,31	851,89	RA
1.5.2.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	65,00	18,91	BDI 1	23,00	1.495,00	RA
1.5.2.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	21,14	47,72	BDI 1	58,05	1.227,18	RA
1.5.2.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	120,80	89,08	BDI 1	108,37	13.091,10	RA
1.5.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	319,48	22,10	BDI 1	26,88	8.587,62	RA
1.5.2.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,80	19,25	BDI 1	23,42	229,52	RA
1.5.2.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,80	16,88	BDI 1	20,53	303,84	RA
1.5.2.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	243,80	14,49	BDI 1	17,63	4.298,19	RA
1.5.2.9.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,70	10,89	BDI 1	13,25	1.135,53	RA
1.5.2.10.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,90	849,56	BDI 1	1.033,49	16.432,49	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.6.			ELEMENTOS ESTRUTURAIS					-	243.110,77	
1.6.1.			VIGAS CASA DE MÁQUINAS					-	5.913,38	
1.6.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,36	122,65	BDI 1	149,20	352,11	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,74	76,35	BDI 1	92,88	2.112,09	RA
1.6.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,40	14,88	BDI 1	18,10	514,04	RA
1.6.1.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,90	12,31	BDI 1	14,98	328,06	RA
1.6.1.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,60	10,81	BDI 1	13,15	704,84	RA
1.6.1.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,55	849,56	BDI 1	1.033,49	1.601,91	RA
1.6.1.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,92	35,68	BDI 1	43,40	300,33	RA
1.6.2.			VIGAS TÉRREO NÍVEL 0CM					-	78.958,13	
1.6.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,51	60,27	BDI 1	73,32	623,95	RA
1.6.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	293,90	76,35	BDI 1	92,88	27.297,43	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,50	14,88	BDI 1	18,10	5.439,05	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,10	13,50	BDI 1	16,42	395,72	RA
1.6.2.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,80	12,31	BDI 1	14,98	1.989,34	RA
1.6.2.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	397,20	10,81	BDI 1	13,15	5.223,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.6.2.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	616,80	8,96	BDI 1	10,90	6.723,12	RA
1.6.2.8.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	21,07	849,56	BDI 1	1.033,49	21.775,63	RA
1.6.2.9.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	218,68	35,68	BDI 1	43,40	9.490,71	RA
1.6.3.			VIGAS COBERTURA NÍVEL 350CM					-	83.234,95	
1.6.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	369,07	76,35	BDI 1	92,88	34.279,22	RA
1.6.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	380,50	14,88	BDI 1	18,10	6.887,05	RA
1.6.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,00	13,50	BDI 1	16,42	1.100,14	RA
1.6.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,10	12,31	BDI 1	14,98	2.727,86	RA
1.6.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	699,10	10,81	BDI 1	13,15	9.193,17	RA
1.6.3.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	391,90	8,96	BDI 1	10,90	4.271,71	RA
1.6.3.7.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	24,96	815,96	BDI 1	992,62	24.775,80	RA
1.6.4.			VIGAS RESERVATÓRIO NÍVEL 470CM					-	2.871,45	
1.6.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,55	76,35	BDI 1	92,88	1.258,52	RA
1.6.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,50	14,88	BDI 1	18,10	298,65	RA
1.6.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,40	12,31	BDI 1	14,98	500,33	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.6.4.4.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,82	815,96	BDI 1	992,62	813,95	RA
1.6.5.			PRUMADA GERAL - PILARES					-	64.389,78	
1.6.5.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	253,25	96,39	BDI 1	117,26	29.696,10	RA
1.6.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	419,40	14,88	BDI 1	18,10	7.591,14	RA
1.6.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	698,70	10,81	BDI 1	13,15	9.187,91	RA
1.6.5.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287,20	8,96	BDI 1	10,90	3.130,48	RA
1.6.5.5.	Composição	COMP-08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	15,40	789,16	BDI 1	960,01	14.784,15	RA
1.6.6.			TRAVAMENTO PLATIBANDA					-	7.743,08	
1.6.6.1.	SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,92	60,04	BDI 1	73,04	1.016,72	RA
1.6.6.2.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,52	10,23	BDI 1	12,44	1.424,63	RA
1.6.6.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,56	14,18	BDI 1	17,25	423,66	RA
1.6.6.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,72	849,56	BDI 1	1.033,49	4.878,07	RA
1.7.			ESTRUTURA LAJES					-	65.884,08	
1.7.1.			LAJE TÉRREO					-	30.763,33	
1.7.1.1.	SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	97,07	60,04	BDI 1	73,04	7.089,99	RA
1.7.1.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	233,60	14,18	BDI 1	17,25	4.029,60	RA
1.7.1.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,30	12,82	BDI 1	15,60	1.330,68	RA
1.7.1.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,00	11,69	BDI 1	14,22	2.588,04	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.7.1.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	10,23	BDI 1	12,44	2.652,21	RA
1.7.1.6.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	13,17	815,96	BDI 1	992,62	13.072,81	RA
1.7.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO VESTIÁRIOS					-	566,37	
1.7.2.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,05	35,68	BDI 1	43,40	566,37	RA
1.7.3.			LAJES NÍVEL 350					-	34.554,38	
1.7.3.1.	SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,02	60,04	BDI 1	73,04	1.681,38	RA
1.7.3.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	422,00	14,18	BDI 1	17,25	7.279,50	RA
1.7.3.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,80	12,82	BDI 1	15,60	636,48	RA
1.7.3.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,60	11,69	BDI 1	14,22	1.629,61	RA
1.7.3.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,10	10,23	BDI 1	12,44	51,00	RA
1.7.3.6.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,11	815,96	BDI 1	992,62	6.064,91	RA
1.7.3.7.	Composição	COMP-39	LAJE TRELIÇADA PRE-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	80,36	176,06	BDI 1	214,18	17.211,50	RA
1.8.			ESTRUTURAL PISCINA					-	150.968,72	
1.8.0.1.	Cotação	COT-68	PROJETO PISCINA DE CONCRETO ARMADO COM RAMPA E DESNÍVEIS, INCLUSIVE ART	M2	136,00	11,60	BDI 1	14,11	1.918,96	RA
1.8.0.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	136,00	0,83	BDI 1	1,01	137,36	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,80	472,90	BDI 1	575,28	3.911,90	RA
1.8.0.4.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	154,94	53,03	BDI 1	64,51	9.995,18	RA
1.8.0.5.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2.376,10	18,21	BDI 1	22,15	52.630,62	RA
1.8.0.6.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	149,80	15,67	BDI 1	19,06	2.855,19	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.8.0.7.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	398,30	12,54	BDI 1	15,25	6.074,08	RA
1.8.0.8.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,90	18,31	BDI 1	22,27	3.338,27	RA
1.8.0.9.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	36,45	777,42	BDI 1	945,73	34.471,86	RA
1.8.0.10.	Composição	COMP-19	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA BASE DE RAMPAS E ACESSOS.	M2	23,90	87,88	BDI 1	106,91	2.555,15	RA
1.8.0.11.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	15,97	140,67	BDI 1	171,13	2.732,95	RA
1.8.0.12.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,94	1.221,27	BDI 1	1.485,67	2.882,20	RA
1.8.0.13.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	39,43	15,65	BDI 1	19,04	750,75	RA
1.8.0.14.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	29,86	735,43	BDI 1	894,65	26.714,25	RA
1.9.			ALVENARIAS					-	131.080,33	
1.9.1.			EMBASAMENTO					-	17.555,94	
1.9.1.1.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,10	815,96	BDI 1	992,62	1.091,88	RA
1.9.1.2.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	16,31	12,97	BDI 1	15,78	257,37	RA
1.9.1.3.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	37,54	137,08	BDI 1	166,76	6.260,17	RA
1.9.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,63	16,88	BDI 1	20,53	608,30	RA
1.9.1.5.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	5,07	1.221,27	BDI 1	1.485,67	7.532,35	RA
1.9.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	41,61	35,68	BDI 1	43,40	1.805,87	RA
1.9.2.			VEDAÇÃO					-	105.740,59	
1.9.2.1.	SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	266,16	114,91	BDI 1	139,79	37.206,51	RA
1.9.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	480,50	100,11	BDI 1	121,78	58.515,29	RA
1.9.2.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	24,10	101,96	BDI 1	124,03	2.989,12	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.9.2.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	25,10	74,62	BDI 1	90,78	2.278,58	RA
1.9.2.5.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,40	65,42	BDI 1	79,58	1.145,95	RA
1.9.2.6.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	208,51	14,21	BDI 1	17,29	3.605,14	RA
1.9.3.			VEDAÇÃO SALA PICS					-	7.783,80	
1.9.3.1.	Composição	COMP-33	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL COM VERMICULITA EXPANDIDA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO NA SALA DE PICS	M2	42,86	149,29	BDI 1	181,61	7.783,80	RA
1.10.			REVETIMENTOS					-	113.365,88	
1.10.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.748,23	8,48	BDI 1	10,32	18.041,73	RA
1.10.0.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.607,91	38,69	BDI 1	47,07	75.684,32	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	141,63	26,19	BDI 1	31,86	4.512,33	RA
1.10.0.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	141,63	87,80	BDI 1	106,81	15.127,50	RA
1.11.			REVESTIMENTOS PISCINA					-	113.512,88	
1.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86,61	5,43	BDI 1	6,61	572,49	RA
1.11.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	86,61	63,83	BDI 1	77,65	6.725,27	RA
1.11.0.3.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	113,25	65,12	BDI 1	79,22	8.971,67	RA
1.11.0.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,08	35,68	BDI 1	43,40	3.432,07	RA
1.11.0.5.	Composição	COMP-26	ASSENTAMENTO DA PASTILHA E REJUNTAMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M2	183,15	411,75	BDI 1	500,89	91.738,00	RA
1.11.0.6.	Composição	COMP-27	ASSENTAMENTO DA PEDRA SÃO TOMÉ PARA BORDA DE PISCINA MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M2	9,92	171,81	BDI 1	209,01	2.073,38	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.12.			PISOS					-	186.292,07	
1.12.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	21,62	243,63	BDI 1	296,38	6.407,74	RA
1.12.0.2.	Composição	COMP-40	PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL E= 10CM COM UTILIZAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-196	M2	432,44	128,16	BDI 1	155,91	67.421,72	RA
1.12.0.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	118,00	102,57	BDI 1	124,78	14.724,04	RA
1.12.0.4.	Composição	COMP-25	ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPÉ DA PEDRA SÃO TOMÉ INCLUSO MÃO DE OBRA	M2	280,70	229,65	BDI 1	279,37	78.419,16	RA
1.12.0.5.	Composição	COMP-09	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRÃO LISO, ESPESSURRA 3,2MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	135,00	91,94	BDI 1	111,85	15.099,75	RA
1.12.0.6.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	94,00	36,90	BDI 1	44,89	4.219,66	RA
1.13.			COBERTURA					-	151.693,77	
1.13.1.			CLARABÓIA					-	436,86	
1.13.1.1.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	5,40	66,50	BDI 1	80,90	436,86	RA
1.13.2.			TELHADO					-	151.256,91	
1.13.2.1.	Cotação	COT-69	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE ART	M2	707,00	11,60	BDI 2	12,89	9.113,23	RA
1.13.2.2.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	2.062,37	BDI 1	2.508,87	20.070,96	RA
1.13.2.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	756,97	48,30	BDI 1	58,76	44.479,56	RA
1.13.2.4.	Composição	COMP-41	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRA DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	54,00	15,14	BDI 1	18,42	994,68	RA
1.13.2.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	756,97	70,10	BDI 1	85,28	64.554,40	RA
1.13.2.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,68	49,35	BDI 1	60,03	4.963,28	RA
1.13.2.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,92	83,25	BDI 1	101,27	7.080,80	RA
1.14.			FORROS					-	69.135,47	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.14.0.1.	Composição	COMP-29	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.	M2	544,00	74,61	BDI 1	90,76	49.373,44	RA
1.14.0.2.	Composição	COMP-30	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	280,45	12,92	BDI 1	15,72	4.408,67	RA
1.14.0.3.	Composição	COMP-10	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR NOGUEIRA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2020	M2	105,43	109,44	BDI 1	133,13	14.035,90	RA
1.14.0.4.	Composição	COMP-11	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC, NOGUEIRA AMADEIRADO	M	61,65	17,57	BDI 1	21,37	1.317,46	RA
1.15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	103.845,09	
1.15.1.			ELETRODUTOS					-	26.563,99	
1.15.1.1.	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	202,29	6,99	BDI 1	8,50	1.719,47	RA
1.15.1.2.	Composição	COMP-51	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,89	11,23	BDI 1	13,66	1.186,92	RA
1.15.1.3.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,09	21,61	BDI 1	26,29	2.946,85	RA
1.15.1.4.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116,73	23,18	BDI 1	28,20	3.291,79	RA
1.15.1.5.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,78	20,11	BDI 1	24,46	2.465,08	RA
1.15.1.6.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	162,88	19,09	BDI 1	23,22	3.782,07	RA
1.15.1.7.	Composição	COMP-20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	492,15	18,66	BDI 1	22,70	11.171,81	RA
1.15.2.			CABEAMENTO ELÉTRICO					-	32.453,00	
1.15.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.395,80	5,16	BDI 1	6,28	15.045,62	RA
1.15.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,70	7,89	BDI 1	9,60	3.462,72	RA
1.15.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	652,60	10,94	BDI 1	13,31	8.686,11	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.15.2.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,30	19,34	BDI 1	23,53	2.124,76	RA
1.15.2.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,90	28,03	BDI 1	34,10	3.133,79	RA
1.15.3.			CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR					-	6.337,41	
1.15.3.1.	Composição	COMP-52	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4"X2" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	93,00	27,46	BDI 1	33,41	3.107,13	RA
1.15.3.2.	Composição	COMP-53	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	28,41	BDI 1	34,56	622,08	RA
1.15.3.3.	Composição	COMP-54	CAIXA DE PASSAM, EM PVC, DE 4"X4", PARA ELETRUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00	29,58	BDI 1	35,98	2.446,64	RA
1.15.3.4.	Composição	COMP-55	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	132,81	BDI 1	161,56	161,56	RA
1.15.4.			DISJUNTORES E INTERRUPTORES					-	2.478,59	
1.15.4.1.	Composição	COMP-56	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	85,84	BDI 1	104,42	417,68	RA
1.15.4.2.	Composição	COMP-57	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	153,28	BDI 1	186,47	186,47	RA
1.15.4.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,95	BDI 1	14,54	58,16	RA
1.15.4.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	13,06	BDI 1	15,89	127,12	RA
1.15.4.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,31	BDI 1	17,41	17,41	RA
1.15.4.6.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	23,36	BDI 1	28,42	255,78	RA
1.15.4.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	164,32	BDI 1	199,90	199,90	RA
1.15.4.8.	Composição	COMP-58	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,72	BDI 1	19,12	19,12	RA
1.15.4.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	39,12	BDI 1	47,59	428,31	RA
1.15.4.10.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	67,85	BDI 1	82,54	82,54	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.15.4.11.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,36	BDI 1	72,21	144,42	RA
1.15.4.12.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	79,58	BDI 1	96,81	193,62	RA
1.15.4.13.	SINAPI	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	95,37	BDI 1	116,02	348,06	RA
1.15.5.			TOMADAS					-	7.915,64	
1.15.5.1.	Composição	COMP-59	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	64,64	BDI 1	78,63	2.987,94	RA
1.15.5.2.	Composição	COMP-60	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	72,25	BDI 1	87,89	1.582,02	RA
1.15.5.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	73,94	BDI 1	89,95	539,70	RA
1.15.5.4.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	78,88	BDI 1	95,96	95,96	RA
1.15.5.5.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	67,82	BDI 1	82,50	330,00	RA
1.15.5.6.	Composição	COMP-61	PLACA/TAMPA CEGA EM LATÃO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 4 X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	95,34	BDI 1	115,98	1.855,68	RA
1.15.5.7.	Composição	COMP-62	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	71,84	BDI 1	87,39	524,34	RA
1.15.6.			ILUMINAÇÃO INTERNA, EXTERNA E EXAUSTOR					-	24.778,00	
1.15.6.1.	Composição	COMP-23	LUMINÁRIAS A PROVA DE UMIDADE E VAPOR E EXAUSTOR - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	1,00	20.368,27	BDI 1	24.778,00	24.778,00	RA
1.15.7.			PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS					-	3.318,46	
1.15.7.1.	SINAPI	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.627,86	BDI 1	1.980,29	1.980,29	RA
1.15.7.2.	Composição	COMP-64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	167,60	BDI 1	203,89	203,89	RA
1.15.7.3.	Composição	COMP-65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	932,41	BDI 1	1.134,28	1.134,28	RA
1.16.			ELÉTRICA PISCINA					-	3.951,00	
1.16.0.1.	Cotação	COT-33	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	UN	1,00	30,99	BDI 1	37,70	37,70	RA
1.16.0.2.	Composição	COMP-63	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	27,46	BDI 1	33,41	66,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.16.0.3.	Composição	COMP-72	CAIXA DE LUZ "4X4" EM AÇO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	15,29	BDI 1	18,60	93,00	RA
1.16.0.4.	SINAPI	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	10,53	BDI 1	12,81	64,05	RA
1.16.0.5.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	7,76	BDI 1	9,44	56,64	RA
1.16.0.6.	Composição	COMP-73	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	12,84	BDI 1	15,62	78,10	RA
1.16.0.7.	Cotação	COT-25	LED 9W PARA PISCINA	UN	5,00	477,72	BDI 1	581,15	2.905,75	RA
1.16.0.8.	Composição	COMP-64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	167,60	BDI 1	203,89	203,89	RA
1.16.0.9.	Composição	COMP-74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,86	15,11	BDI 1	18,38	401,79	RA
1.16.0.10.	Composição	COMP-75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,75	20,32	BDI 1	24,72	43,26	RA
1.17.			INSTALAÇÃO MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO					-	23.172,09	
1.17.0.1.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,16	BDI 1	14,79	44,37	RA
1.17.0.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,00	11,40	BDI 1	13,87	665,76	RA
1.17.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,92	BDI 1	10,85	43,40	RA
1.17.0.4.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,78	BDI 1	15,55	124,40	RA
1.17.0.5.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	49,00	7,11	BDI 1	8,65	423,85	RA
1.17.0.6.	Cotação	COT-24	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	UN	2,00	5.651,10	BDI 2	6.278,37	12.556,74	RA
1.17.0.7.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1,00	2.679,22	BDI 1	3.259,27	3.259,27	RA
1.17.0.8.	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1,00	4.312,68	BDI 1	5.246,38	5.246,38	RA
1.17.0.9.	Composição	COMP-71	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	83,02	BDI 1	100,99	807,92	RA
1.18.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	35.859,80	
1.18.1.			ESGOTO SANITÁRIO					-	20.602,88	
1.18.1.1.	Composição	COMP-76	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	21,56	BDI 1	26,23	236,07	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.18.1.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPAS E CESTO	UN	1,00	392,36	BDI 1	477,31	477,31	RA
1.18.1.3.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	521,99	BDI 1	635,00	3.810,00	RA
1.18.1.4.	Composição	COMP-77	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	88,33	BDI 1	107,45	1.396,85	RA
1.18.1.5.	Composição	COMP-78	CAP PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	21,04	BDI 1	25,60	51,20	RA
1.18.1.6.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	20,07	BDI 1	24,42	97,68	RA
1.18.1.7.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	24,81	BDI 1	30,18	60,36	RA
1.18.1.8.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	46,14	BDI 1	56,13	561,30	RA
1.18.1.9.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	66,62	BDI 1	81,04	81,04	RA
1.18.1.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	12,29	BDI 1	14,95	343,85	RA
1.18.1.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	17,13	BDI 1	20,84	250,08	RA
1.18.1.12.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	22,86	BDI 1	27,81	111,24	RA
1.18.1.13.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	32,02	BDI 1	38,95	77,90	RA
1.18.1.14.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	12,06	BDI 1	14,67	278,73	RA
1.18.1.15.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	16,41	BDI 1	19,96	339,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.18.1.16.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	31,19	BDI 1	37,94	189,70	RA
1.18.1.17.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	31,09	BDI 1	37,82	302,56	RA
1.18.1.18.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	45,30	BDI 1	55,11	55,11	RA
1.18.1.19.	SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	103,06	BDI 1	125,37	250,74	RA
1.18.1.20.	SINAPI	89783	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	17,40	BDI 1	21,17	84,68	RA
1.18.1.21.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	43,02	BDI 1	52,33	104,66	RA
1.18.1.22.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	56,07	BDI 1	68,21	545,68	RA
1.18.1.23.	Composição	COMP-79	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	7,43	BDI 1	9,04	289,28	RA
1.18.1.24.	Composição	COMP-80	LUVA SIMPES, PVC, SOLDAVEL, DN 75, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	10,82	BDI 1	13,16	210,56	RA
1.18.1.25.	Composição	COMP-81	LUVA SIMPLES. PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	10,67	BDI 1	12,98	493,24	RA
1.18.1.26.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	32,04	BDI 1	38,98	77,96	RA
1.18.1.27.	Composição	COMP-82	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, DN 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,62	BDI 1	27,52	27,52	RA
1.18.1.28.	Composição	COMP-42	FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM ABRAÇADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	21,56	BDI 1	26,23	1.101,66	RA
1.18.1.29.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	11,37	BDI 1	13,83	69,15	RA
1.18.1.30.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	41,75	BDI 1	50,79	406,32	RA

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.18.1.31.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,63	BDI 1	21,45	128,70	RA
1.18.1.32.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	46,07	BDI 1	56,04	168,12	RA
1.18.1.33.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,03	24,84	BDI 1	30,22	454,21	RA
1.18.1.34.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,91	30,84	BDI 1	37,52	2.060,22	RA
1.18.1.35.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,20	38,26	BDI 1	46,54	660,87	RA
1.18.1.36.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,20	42,97	BDI 1	52,27	4.610,21	RA
1.18.1.37.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,90	60,05	BDI 1	73,05	138,80	RA
1.18.2.			TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO					-	15.256,92	
1.18.2.1.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.893,58	BDI 1	9.602,54	9.602,54	RA
1.18.2.2.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.648,07	BDI 1	5.654,38	5.654,38	RA
1.19.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	33.042,10	
1.19.1.			INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES					-	16.749,29	
1.19.1.1.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	74,42	6,93	BDI 1	8,43	627,36	RA
1.19.1.2.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29,00	3,94	BDI 1	4,79	138,91	RA
1.19.1.3.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	5,79	BDI 1	7,04	63,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.19.1.4.	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	5,68	BDI 1	6,91	76,01	RA
1.19.1.5.	Composição	COMP-83	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	9,59	BDI 1	11,67	70,02	RA
1.19.1.6.	SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,11	BDI 1	13,52	13,52	RA
1.19.1.7.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	171,98	BDI 1	209,21	209,21	RA
1.19.1.8.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	7,76	BDI 1	9,44	132,16	RA
1.19.1.9.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	8,73	BDI 1	10,62	63,72	RA
-	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00		BDI 1	-	-	RA
1.19.1.10.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,06	BDI 1	19,54	39,08	RA
1.19.1.11.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	12,16	BDI 1	14,79	236,64	RA
1.19.1.12.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	17,00	BDI 1	20,68	206,80	RA
1.19.1.13.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	18,50	BDI 1	22,51	67,53	RA
1.19.1.14.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	14,48	BDI 1	17,61	334,59	RA
1.19.1.15.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	17,77	BDI 1	21,62	64,86	RA
1.19.1.16.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	6,36	BDI 1	7,74	61,92	RA
1.19.1.17.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	8,73	BDI 1	10,62	95,58	RA
1.19.1.18.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	14,46	BDI 1	17,59	123,13	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.19.1.19.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	16,06	BDI 1	19,54	58,62	RA
1.19.1.20.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	12,78	BDI 1	15,55	155,50	RA
1.19.1.21.	SINAPI	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	10,52	BDI 1	12,80	25,60	RA
1.19.1.22.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	121,28	BDI 1	147,54	737,70	RA
1.19.1.23.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	99,64	BDI 1	121,21	1.212,10	RA
1.19.1.24.	SINAPI	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	23,98	BDI 1	29,17	262,53	RA
1.19.1.25.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	60,31	BDI 1	73,37	146,74	RA
1.19.1.26.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	61,95	BDI 1	75,36	150,72	RA
1.19.1.27.	Cotação	COT-28	VALVULA PARA CHUVEIRO DE ALTA PRESSAO	UN	9,00	753,40	BDI 2	837,03	7.533,27	RA
1.19.1.28.	Composição	COMP-84	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	19,15	BDI 1	23,30	139,80	RA
1.19.1.29.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,37	BDI 1	23,56	94,24	RA
1.19.1.30.	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,68	BDI 1	6,91	20,73	RA
1.19.1.31.	SINAPI	105190	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	28,43	BDI 1	34,59	34,59	RA
-	SINAPI	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00		BDI 1	-	-	RA
1.19.1.32.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,66	BDI 1	19,05	76,20	RA
1.19.1.33.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,71	BDI 1	23,98	95,92	RA
1.19.1.34.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	28,23	BDI 1	34,34	171,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.19.1.35.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	33,39	BDI 1	40,62	40,62	RA
1.19.1.36.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	22,29	BDI 1	27,12	216,96	RA
1.19.1.37.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	141,45	BDI 1	172,07	172,07	RA
1.19.1.38.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.142,33	BDI 1	1.389,64	2.779,28	RA
1.19.2.			TUBO HIDRÁULICA					-	4.259,39	
1.19.2.1.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	110,14	7,11	BDI 1	8,65	952,71	RA
1.19.2.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,42	20,90	BDI 1	25,42	1.230,84	RA
1.19.2.3.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,90	28,26	BDI 1	34,38	1.199,86	RA
1.19.2.4.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,25	32,36	BDI 1	39,37	875,98	RA
1.19.3.			BASE PARA CAIXAS D'AGUA					-	12.033,42	
1.19.3.1.	SINAPI	105068	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	8,10	310,64	BDI 1	377,89	3.060,91	RA
1.19.3.2.	SINAPI	105084	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024	M	30,60	169,74	BDI 1	206,49	6.318,59	RA
1.19.3.3.	Composição	COMP-86	TABUA NÃO APARELHADA 2,5X30CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,10	72,48	BDI 1	88,17	2.653,92	RA
1.20.			HIDRÁULICA PISCINA					-	60.784,47	
1.20.0.1.	Cotação	COT-23	QUADRO DE COMANDO DIGITAL VAPOR	UN	1,00	807,41	BDI 2	897,03	897,03	RA
1.20.0.2.	Cotação	COT-21	TROCADOR DE CALOR PARA PISCINA COM ANTICONGELAMENTO	UN	1,00	31.003,00	BDI 2	34.444,33	34.444,33	RA
1.20.0.3.	Composição	COMP-48	BASE TROCADOR DE CALOR	M2	2,00	183,50	BDI 1	223,23	446,46	RA
1.20.0.4.	Cotação	COT-19	BOMBA PARA PISCINA 3CV	UN	1,00	2.917,80	BDI 2	3.241,68	3.241,68	RA
1.20.0.5.	Cotação	COT-39	BOMBA PARA PISCINA 1CV	UN	1,00	665,90	BDI 2	739,81	739,81	RA
1.20.0.6.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,26	BDI 1	19,78	79,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.20.0.7.	SINAPI	105140	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	26,81	BDI 1	32,61	65,22	RA
1.20.0.8.	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	29,88	BDI 1	36,35	399,85	RA
1.20.0.9.	Composição	COMP-77	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	88,33	BDI 1	107,45	107,45	RA
1.20.0.10.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	30,31	BDI 1	36,87	294,96	RA
1.20.0.11.	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	47,13	BDI 1	57,33	630,63	RA
1.20.0.12.	SINAPI	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,00	75,05	BDI 1	91,30	2.099,90	RA
1.20.0.13.	Cotação	COT-29	DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA	UN	8,00	48,12	BDI 2	53,46	427,68	RA
1.20.0.14.	Cotação	COT-30	DRENO DE FUNDO PARA PISCINA	UN	4,00	191,08	BDI 2	212,29	849,16	RA
1.20.0.15.	Cotação	COT-20	FILTRO PARA PISCINA	UN	1,00	980,46	BDI 2	1.089,29	1.089,29	RA
1.20.0.16.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	12,29	BDI 1	14,95	74,75	RA
1.20.0.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,06	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.20.0.18.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	101,71	BDI 1	123,73	494,92	RA
1.20.0.19.	Cotação	COT-31	DRENO DE PAREDE PARA PISCINA	UN	4,00	69,38	BDI 2	77,08	308,32	RA
1.20.0.20.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	20,56	BDI 1	25,01	25,01	RA
1.20.0.21.	Cotação	COT-32	SKIMMER PARA PISCINA COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO	UN	4,00	584,16	BDI 2	649,00	2.596,00	RA
1.20.0.22.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	33,39	BDI 1	40,62	121,86	RA
1.20.0.23.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	49,35	BDI 1	60,03	720,36	RA
1.20.0.24.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	81,44	BDI 1	99,07	693,49	RA
1.20.0.25.	SINAPI	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	35,65	BDI 1	43,37	43,37	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.20.0.26.	SINAPI	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	81,08	BDI 1	98,63	295,89	RA
1.20.0.27.	SINAPI	89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	157,73	BDI 1	191,88	383,76	RA
1.20.0.28.	Composição	COMP-87	CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	22,16	BDI 1	26,96	107,84	RA
1.20.0.29.	Cotação	COT-64	REGISTRO DE ESFERA 75MM SOLDÁVEL	UN	2,00	292,74	BDI 1	356,12	712,24	RA
1.20.0.30.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	113,36	BDI 1	137,90	689,50	RA
1.20.0.31.	Cotação	COT-65	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 60MM	UN	1,00	153,18	BDI 1	186,34	186,34	RA
1.20.0.32.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,95	46,31	BDI 1	56,34	3.208,56	RA
1.20.0.33.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	92,68	28,58	BDI 1	34,77	3.222,48	RA
1.20.0.34.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,87	32,36	BDI 1	39,37	1.057,87	RA
1.21.			ACESSÓRIOS PISCINA					-	145.634,23	
1.21.0.1.	Cotação	COT-02	ENROLADOR PARA CAPA TÉRMICA	UN	1,00	3.800,00	BDI 2	4.221,80	4.221,80	RA
1.21.0.2.	Cotação	COT-38	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA (2 UNIDADES)	UN	1,00	4.752,00	BDI 2	5.279,47	5.279,47	RA
1.21.0.3.	Cotação	COT-03	CADEIRA DE TRANSFERENCIA PARA ACESSO A PISCINA	UN	1,00	19.900,00	BDI 2	22.108,90	22.108,90	RA
1.21.0.4.	Cotação	COT-47	ILUMINAÇÃO DA PISCINA	UN	5,00	143,92	BDI 2	159,90	799,50	RA
1.21.0.5.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	46,02	BDI 1	55,98	167,94	RA
1.21.0.6.	Composição	COMP-66	DESUMIDIFICADOR DE AR PLUS 15000	UN	2,00	39.833,39	BDI 2	44.254,90	88.509,80	RA
1.21.0.7.	Cotação	COT-67	KIT MANGUEIRA E ASPIRADOR - LIMPEZA PISCINA	UN	1,00	375,00	BDI 1	456,19	456,19	RA
1.21.0.8.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	30,76	543,72	BDI 1	661,44	20.345,89	RA
1.21.0.9.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	27,90	110,33	BDI 1	134,22	3.744,74	RA
1.22.			ÁGUAS PLUVIAIS					-	49.574,63	
1.22.1.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	46.481,79	
1.22.1.1.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	521,99	BDI 1	635,00	5.715,00	RA
1.22.1.2.	Composição	COMP-43	CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	173,27	BDI 1	210,78	1.686,24	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.22.1.3.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	22,06	BDI 1	26,84	53,68	RA
1.22.1.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	44,63	BDI 1	54,29	217,16	RA
1.22.1.5.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	66,62	BDI 1	81,04	405,20	RA
1.22.1.6.	SINAPI	104062	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	70,14	BDI 1	85,33	85,33	RA
1.22.1.7.	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	131,75	BDI 1	160,27	160,27	RA
1.22.1.8.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,00	37,80	BDI 1	45,98	1.011,56	RA
1.22.1.9.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	56,07	BDI 1	68,21	341,05	RA
1.22.1.10.	Composição	COMP-44	JUNÇÃO SIMPLES 200MM X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	422,56	BDI 1	514,04	514,04	RA
1.22.1.11.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	48,00	29,77	BDI 1	36,22	1.738,56	RA
1.22.1.12.	SINAPI	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	71,24	BDI 1	86,66	173,32	RA
1.22.1.13.	Composição	COMP-68	LUVA SIMPLES DE PVC SÉRIE NORMAL DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	79,24	BDI 1	96,40	674,80	RA
1.22.1.14.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	19,00	37,80	BDI 1	45,98	873,62	RA
1.22.1.15.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	38,82	BDI 1	47,22	283,32	RA
1.22.1.16.	SINAPI	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	66,19	BDI 1	80,52	161,04	RA
1.22.1.17.	SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	140,23	BDI 1	170,59	341,18	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.22.1.18.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	32,04	BDI 1	38,98	311,84	RA
1.22.1.19.	Composição	COMP-45	LUVIA DE PVC 200MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	82,24	BDI 1	100,04	300,12	RA
1.22.1.20.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	20,56	BDI 1	25,01	25,01	RA
1.22.1.21.	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	84,21	BDI 1	102,44	204,88	RA
1.22.1.22.	Composição	COMP-46	REDUÇÃO EXCENTRICA 200X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	175,83	BDI 1	213,90	427,80	RA
1.22.1.23.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	69,99	BDI 1	85,14	85,14	RA
1.22.1.24.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,40	18,47	BDI 1	22,47	76,40	RA
1.22.1.25.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,06	BDI 1	14,67	29,34	RA
1.22.1.26.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	11,54	BDI 1	14,04	14,04	RA
1.22.1.27.	Composição	COMP-70	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	44,94	BDI 1	54,67	54,67	RA
1.22.1.28.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	161,97	33,65	BDI 1	40,94	6.631,05	RA
1.22.1.29.	Composição	COMP-47	TUBO PVC DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	119,87	144,75	BDI 1	176,09	21.107,91	RA
1.22.1.30.	Composição	COMP-24	INSTALAÇÃO E MATERIAL TUBOS RETANGULAR PVC 100X65MM JOELHO DE TRANSIÇÃO 100X65X100MM	UN	1,00	1.841,85	BDI 1	2.240,61	2.240,61	RA
1.22.1.31.	SINAPI	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	441,93	BDI 1	537,61	537,61	RA
1.22.2.			DRENAGEM JARDIM					-	3.092,84	
1.22.2.1.	Composição	COMP-67	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC PERFURADO MANUALMENTE, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	46,60	54,56	BDI 1	66,37	3.092,84	RA
1.23.			ESQUADRIAS					-	62.036,39	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.23.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	11,25	379,78	BDI 1	462,00	5.197,50	RA
1.23.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,96	649,61	BDI 1	790,25	758,64	RA
1.23.0.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,80	341,30	BDI 1	415,19	747,34	RA
1.23.0.4.	Composição	COMP-49	JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS 60X40CM COM VIDROS 4MM	UN	12,00	227,65	BDI 1	276,94	3.323,28	RA
1.23.0.5.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	942,83	BDI 1	1.146,95	2.293,90	RA
1.23.0.6.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	998,11	BDI 1	1.214,20	14.570,40	RA
1.23.0.7.	Composição	COMP-50	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA (BANHEIROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,92	832,04	BDI 1	1.012,18	8.016,47	RA
1.23.0.8.	Composição	COMP-14	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 204X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.769,42	BDI 1	2.152,50	2.152,50	RA
1.23.0.9.	Cotação	COT-49	BARRA ANTIPÂNICO (PARA POSTA DE 2 FOLHAS)	UN	1,00	1.234,58	BDI 1	1.501,87	1.501,87	RA
1.23.0.10.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	7,56	768,14	BDI 1	934,44	7.064,37	RA
1.23.0.11.	Composição	COMP-98	PEITORIL COM PINGADEIRA E SOLEIRA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,98	179,91	BDI 1	218,86	16.410,12	RA
1.24.			PELE DE VIDRO					-	66.327,95	
1.24.1.			FACHADAS PISCINA					-	26.063,43	
1.24.1.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	53,80	387,12	BDI 1	470,93	25.336,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.24.1.2.	Cotação	COT-17	ADESIVOS JATEADOS	M	20,00	29,90	BDI 1	36,37	727,40	RA
1.24.2.			FACHADA RECEPÇÃO					-	13.204,88	
1.24.2.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	28,04	387,12	BDI 1	470,93	13.204,88	RA
1.24.3.			CIRCULAÇÃO PISCINA					-	27.059,64	
1.24.3.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	57,46	387,12	BDI 1	470,93	27.059,64	RA
1.25.			DIVISÓRIA PARA BANHEIROS					-	26.515,30	
1.25.0.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	42,76	355,63	BDI 1	432,62	18.498,83	RA
1.25.0.2.	Composição	COMP-50	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA (BANHEIROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,92	832,04	BDI 1	1.012,18	8.016,47	RA
1.26.			PINTURA					-	46.360,14	
1.26.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	670,56	4,31	BDI 1	5,24	3.513,73	RA
1.26.0.2.	Composição	COMP-05	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	713,58	23,29	BDI 1	28,33	20.215,72	RA
1.26.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.384,14	13,44	BDI 1	16,35	22.630,69	RA
1.27.			PLACA CIMENTÍFICA FACHADA					-	37.219,61	
1.27.0.1.	Composição	COMP-31	PLACA CIMENTICIA NA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M2	100,94	289,67	BDI 1	352,38	35.569,24	RA
1.27.0.2.	Composição	COMP-35	PINTURA EM PAREDE COM PREPARAÇÃO ESTILO CIMENTO QUEIMADO	M2	100,94	13,44	BDI 1	16,35	1.650,37	RA
1.28.			DETALHES FACHADA					-	17.691,12	
1.28.0.1.	Cotação	COT-22	PLACA BANDEIRA H=4M	UN	1,00	1.200,00	BDI 2	1.333,20	1.333,20	RA
1.28.0.2.	Cotação	COT-51	BANCO EM MADEIRA COM PÉS METÁLICO	UN	4,00	3.680,90	BDI 2	4.089,48	16.357,92	RA
1.29.			LOUÇAS E METAIS					-	32.276,72	
1.29.1.			BANHEIRO PNE					-	16.736,14	
1.29.1.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	806,62	BDI 1	981,25	2.943,75	RA
1.29.1.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	367,45	BDI 1	447,00	5.364,00	RA
1.29.1.3.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	622,86	BDI 1	757,71	2.273,13	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.29.1.4.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.152,56	BDI 1	1.402,09	1.402,09	RA
1.29.1.5.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	347,36	BDI 1	422,56	422,56	RA
1.29.1.6.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	734,28	BDI 1	893,25	2.679,75	RA
1.29.1.7.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,62	380,17	BDI 1	462,48	749,22	RA
1.29.1.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	107,33	BDI 1	130,57	130,57	RA
1.29.1.9.	Composição	COMP-88	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	61,85	BDI 1	75,24	225,72	RA
1.29.1.10.	Composição	COMP-89	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	71,35	BDI 1	86,80	260,40	RA
1.29.1.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	69,07	BDI 1	84,02	252,06	RA
1.29.1.12.	Composição	COMP-90	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	27,04	BDI 1	32,89	32,89	RA
1.29.2.			VESTIÁRIO FEMININO					-	7.770,29	
1.29.2.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	564,83	BDI 1	687,12	2.061,36	RA
1.29.2.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	734,28	BDI 1	893,25	2.679,75	RA
1.29.2.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	107,33	BDI 1	130,57	522,28	RA
1.29.2.4.	Cotação	COT-18	ARMARIO VESTIARIO	UN	1,00	1.123,39	BDI 2	1.248,09	1.248,09	RA
1.29.2.5.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,53	380,17	BDI 1	462,48	707,59	RA
1.29.2.6.	Composição	COMP-88	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,85	BDI 1	75,24	75,24	RA
1.29.2.7.	Composição	COMP-89	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	71,35	BDI 1	86,80	260,40	RA
1.29.2.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	69,07	BDI 1	84,02	84,02	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.29.2.9.	Composição	COMP-90	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,04	BDI 1	32,89	131,56	RA
1.29.3.			VESTIÁRIO MASCULINO					-	7.770,29	
1.29.3.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	564,83	BDI 1	687,12	2.061,36	RA
1.29.3.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	734,28	BDI 1	893,25	2.679,75	RA
1.29.3.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	107,33	BDI 1	130,57	522,28	RA
1.29.3.4.	Cotação	COT-18	ARMARIO VESTIARIO	UN	1,00	1.123,39	BDI 2	1.248,09	1.248,09	RA
1.29.3.5.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,53	380,17	BDI 1	462,48	707,59	RA
1.29.3.6.	Composição	COMP-88	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,85	BDI 1	75,24	75,24	RA
1.29.3.7.	Composição	COMP-89	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	71,35	BDI 1	86,80	260,40	RA
1.29.3.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	69,07	BDI 1	84,02	84,02	RA
1.29.3.9.	Composição	COMP-90	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,04	BDI 1	32,89	131,56	RA
1.30.			MOBILIÁRIO					-	21.693,79	
1.30.0.1.	Cotação	COT-07	BALCAO COM PIA INOX	UNIDADE	1,00	629,99	BDI 2	699,92	699,92	RA
1.30.0.2.	Cotação	COT-08	FOGAO ELÉTRICO COM DOIS PRATOS PORTÁTIL	UNIDADE	1,00	213,13	BDI 2	236,79	236,79	RA
1.30.0.3.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	15,28	380,17	BDI 1	462,48	7.066,69	RA
1.30.0.4.	Cotação	COT-04	ESCUPTURA DE BUDA 80CM EM PEDRA	UNIDADE	1,00	2.419,00	BDI 2	2.687,51	2.687,51	RA
1.30.0.5.	Cotação	COT-05	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	5,00	529,99	BDI 1	644,73	3.223,65	RA
1.30.0.6.	Cotação	COT-27	BALCÃO RECEPÇÃO IMBUIA MDF	UN	1,00	5.300,00	BDI 1	6.447,45	6.447,45	RA
1.30.0.7.	Cotação	COT-50	CADEIRA ESCRITÓRIO	UN	2,00	547,38	BDI 1	665,89	1.331,78	RA
1.31.			LETREIROS					-	14.887,41	
1.31.0.1.	Cotação	COT-34	LETREIRO INTERNO	UN	1,00	3.615,00	BDI 2	4.016,27	4.016,27	RA
1.31.0.2.	Cotação	COT-35	LETREIRO EXTERNO	UN	1,00	9.785,00	BDI 2	10.871,14	10.871,14	RA
1.32.			PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDADE INTERNA					-	11.167,75	
1.32.0.1.	Composição	COMP-15	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA EM PVC AUTOCOLANTE	M	28,00	101,18	BDI 1	123,09	3.446,52	RA
1.32.0.2.	Composição	COMP-16	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC AUTOCOLANTE	M	32,80	99,94	BDI 1	121,58	3.987,82	RA
1.32.0.3.	Cotação	COT-36	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE	UNIDADE	1,00	896,00	BDI 2	995,46	995,46	RA
1.32.0.4.	Cotação	COT-37	MAPA TÁTIL	UNIDADE	1,00	2.464,40	BDI 2	2.737,95	2.737,95	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.33.			CALÇADAS					-	101.722,37	
1.33.1.			INTERNAS					-	42.700,00	
1.33.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	196,30	0,83	BDI 1	1,01	198,26	RA
1.33.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,53	76,35	BDI 1	92,88	792,27	RA
1.33.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	9,82	243,63	BDI 1	296,38	2.910,45	RA
1.33.1.4.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	290,52	12,97	BDI 1	15,78	4.584,41	RA
1.33.1.5.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	196,30	99,82	BDI 1	121,43	23.836,71	RA
1.33.1.6.	Composição	COMP-32	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM (INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL - PRIMER E SELANTE PU)	M	55,67	78,20	BDI 1	95,13	5.295,89	RA
1.33.1.7.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1,24	5,20	BDI 1	6,33	7,85	RA
1.33.1.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	27,36	148,29	BDI 1	180,39	4.935,47	RA
1.33.1.9.	Composição	COMP-97	DEMARCAÇÃO E PINTURA SÍMBOLO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	M2	1,44	79,17	BDI 1	96,31	138,69	RA
1.33.2.			EXTERNAS (ARRUAMENTO)					-	57.363,32	
1.33.2.1.	Composição	COMP-95	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	M	106,00	15,01	BDI 1	18,26	1.935,56	RA
1.33.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	203,14	0,83	BDI 1	1,01	205,17	RA
1.33.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,24	76,35	BDI 1	92,88	1.415,49	RA
1.33.2.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,16	243,63	BDI 1	296,38	3.011,22	RA
1.33.2.5.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	300,65	12,97	BDI 1	15,78	4.744,26	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.33.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	104,90	47,95	BDI 1	58,33	6.118,82	RA
1.33.2.7.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	203,14	99,82	BDI 1	121,43	24.667,29	RA
1.33.2.8.	Composição	COMP-32	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM (INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL - PRIMER E SELANTE PU)	M	70,00	78,20	BDI 1	95,13	6.659,10	RA
1.33.2.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	47,71	148,29	BDI 1	180,39	8.606,41	RA
1.33.3.			ESCADA					-	1.659,05	
1.33.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,16	76,35	BDI 1	92,88	200,62	RA
1.33.3.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,62	13,78	BDI 1	16,76	161,23	RA
1.33.3.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,90	849,56	BDI 1	1.033,49	930,14	RA
1.33.3.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,52	8,48	BDI 1	10,32	56,97	RA
1.33.3.5.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,52	26,19	BDI 1	31,86	175,87	RA
1.33.3.6.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PS	M	1,00	110,33	BDI 1	134,22	134,22	RA
1.34.			ESTACIONAMENTO LATERAL					-	5.878,80	
1.34.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	600,00	0,68	BDI 1	0,83	498,00	RA
1.34.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	600,00	0,60	BDI 1	0,73	438,00	RA
1.34.0.3.	Composição	COMP-96	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COM PEDRA BRITA N1 SOBRE SOLO, ESPESSURA 5CM	M3	30,00	135,44	BDI 1	164,76	4.942,80	RA
1.35.			AJARDINAMENTO					-	14.333,34	
1.35.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,85	35,68	BDI 1	43,40	687,89	RA

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Bom Retiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF Bom Retiro/SC	BDI 1 21,65%	BDI 2 11,10%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71	
1.35.0.2.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	UN	4,00	1.258,33	BDI 1	1.530,76	6.123,04	RA
1.35.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 07/2024	M2	264,20	12,70	BDI 1	15,45	4.081,89	RA
1.35.0.4.	Composição	COMP-91	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	12,00	179,99	BDI 1	218,96	2.627,52	RA
1.35.0.5.	Composição	COMP-92	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	6,68	BDI 1	8,13	813,00	RA
1.36.			PREVENTIVO CONTROLE DE INCÊNDIO					-	5.839,96	
1.36.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 PE	UN	12,00	213,85	BDI 1	260,15	3.121,80	RA
1.36.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	7,00	21,67	BDI 1	26,36	184,52	RA
1.36.0.3.	Composição	COMP-93	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	33,66	BDI 1	40,95	327,60	RA
1.36.0.4.	Cotação	COT-42	BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO 600 INTELBRAS	UN	9,00	193,55	BDI 2	215,03	1.935,27	RA
1.36.0.5.	Cotação	COT-46	QUADRO ACRÍLICO TRANSPARENTE FOLHA A4 (PARA PLANTA DE EMERGÊNCIA, PLANTA DE LOTAÇÃO MÁXIMA, PLANTA DE ACESSO RESTRITO E INDICAÇÕES)	UN	10,00	22,90	BDI 2	25,44	254,40	RA
1.36.0.6.	Composição	COMP-94	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,40	9,61	BDI 1	11,69	16,37	RA
1.37.			SERVIÇOS FINAIS					-	12.155,80	
1.37.0.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	299,53	3,30	BDI 1	4,01	1.201,12	RA
1.37.0.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	M2	707,00	1,78	BDI 1	2,17	1.534,19	RA
1.37.0.3.	SINAPI	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_ 04/2019	M2	139,30	2,62	BDI 1	3,19	444,37	RA
1.37.0.4.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_ 04/2019	M2	571,00	12,92	BDI 1	15,72	8.976,12	RA
1.38.			PROJETO COMO CONSTRUÍDO - AS BUILT					-	5.647,64	
1.38.0.1.	SINAPI	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.642,53	BDI 1	5.647,64	5.647,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Bom Retiro	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	Bom Retiro/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									2.563.913,71

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Retiro/SC  
Local  
  
quarta-feira, 1 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUÍS HENRIQUE G. BECKER  
CREA/CAU: 196514-1  
ART/RRT: 10141813-6

RECURSO

