

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA INCLUSO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL, AMBIENTAL E SANITARISTA DA OBRA E MESTRE DE OBRA , ALEM DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO CONTINUO.	MÊS		11.828,06	12.599,19
SICRO	P9887	Encarregado geral	h	30	67,57	67,57
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	15	112,92	126,44
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.291,71	5.860,04
SICRO	P9888	Engenheiro	h	15	161,03	161,03
Cotação	CT002	LOCAÇÃO DE CONTAINER	MÊS	1	400,00	400,00
Composição	CP003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN		2.406,10	2.406,10
Cotação	CT003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	2.406,10	2.406,10
Composição	CP002	REMOÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP), AF_03/2024	M3		10,81	11,13
SINAPI	104717	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHI	0,0309	123,65	127,62
SINAPI	104716	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHP	0,0193	301,57	305,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0501	23,43	25,74
Composição	CP004	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM ESCAVADEIRA TIPO ANFÍBIA OU EQUIVALENTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	N3		7,61	7,61
SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	1	7,61	7,61

09/02/2026	Responsável Técnico: NILSON DO PRADO RODRIGUES
Data	CREA/CAU: 172357-5