



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CABECEIRA PADRÃO ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	BDI 1 24,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CABECEIRA PADRÃO ESTRADAS VICINAIS									120.060,11	
1.			CABECEIRA PADRÃO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO					-	120.060,11	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.287,00	
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	40,91	BDI 1	50,91	2.036,40	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	130,60	BDI 1	162,53	3.250,60	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO					-	5.674,09	
1.2.1.	Composição	CP001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.559,33	BDI 1	5.674,09	5.674,09	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.182,17	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	469,32	BDI 1	584,07	1.752,21	RA
1.3.2.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	44,54	119,11	BDI 1	148,23	6.602,16	RA
1.3.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	33,26	BDI 1	41,39	827,80	RA
1.4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5.572,80	
1.4.1.	SINAPI	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	106,82	16,43	BDI 1	20,45	2.184,47	RA
1.4.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,82	25,49	BDI 1	31,72	3.388,33	RA
1.5.			SAPATA EM CONCRETO (2X)					-	32.160,29	
1.5.1.	SINAPI	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,27	173,91	BDI 1	216,43	4.819,90	RA
1.5.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,51	895,49	BDI 1	1.114,44	1.682,80	RA
1.5.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	358,72	13,30	BDI 1	16,55	5.936,82	RA
1.5.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,06	1.052,21	BDI 1	1.309,48	19.720,77	RA
1.6.			CORTINA DE CONCRETO (2X)					-	56.509,67	
1.6.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	151,76	53,97	BDI 1	67,17	10.193,72	RA
1.6.2.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	432,19	12,91	BDI 1	16,07	6.945,29	RA
1.6.3.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	948,75	9,86	BDI 1	12,27	11.641,16	RA
1.6.4.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	29,47	756,08	BDI 1	940,94	27.729,50	RA
1.7.			DESMOBILIZAÇÃO					-	5.674,09	
1.7.1.	Composição	CP001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.559,33	BDI 1	5.674,09	5.674,09	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CABECEIRA PADRÃO ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	BDI 1 24,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CABECEIRA PADRÃO ESTRADAS VICINAIS									120.060,11
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO
Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5
ART/RRT: 0

RECURSO
←