MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI**		**-**	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	01 unidade
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	1,50 x 3,00m = 4,50m²
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.506,90	10.506,90m²
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-	
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	08 meses
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	300,00	5,0T x 60,0km = 300 t.km
1.4.	DEMOLIÇÕES		-	
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	402,07	2.680,47m² x 0,15m = 402,07m³
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	804,14	402,07m³ x 2,00km = 804,14
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19.580,87	18.968,30m³ + 612,57m³ = 19.580,87m³
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	39.161,74	19.580,87m³ x 2,00km = 39.161,74

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.5.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	3.000,00	3.000,00m²
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.6.1.	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	135,00	67,50m x 2,00m = 135,00m²
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.120,00	1.040,00m x 0,80m x 1,20m = 998,40m³ + 121,12m³
1.6.3.	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	M3	92,84	92,84m³
1.6.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.785,20	92,84m³ x 30,00km = 2.785,20
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.963,00	92,84m² x 75,00km = 6.963,00
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.040,00	1.040,00m
1.6.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.270,40	275,68T x 30,00km = 8.270,40
1.6.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19.242,46	275,68T x 69,80km = 19.242,46

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.6.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	500,00	500,00m³
1.6.10.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00	02 unidades
1.6.11.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.12.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.13.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.14.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,50m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.15.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,40m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	3,00	03 unidades
1.6.16.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,30m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	6,00	06 unidades
1.6.17.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	21,00	21 unidades

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.6.18.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.19.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.20.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	01 unidade
1.6.21.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00	02 unidades
1.7.	TRANSPORTE DE CASCALHO PARA REFORÇO DO SUBLEITO		-	
1.7.1.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade	M3XKM	220.284,78	19.580,87m³ +
1.8.	INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)		-	
1.8.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.420,74	7.103,72m² x 0,20m = 1.420,74m³
1.8.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.065,56	7.103,72m² x 0,15m = 1.065,56m³
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74.589,00	2.486,30m³ x 30,00km = 74.589,00 m³.km
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	186.472,50	2.486,30m³ x 75,00km = 186.472,50 m³.km
1.9.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO		-	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.9.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.528,10	1.528,10m
1.9.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,10	56,10m
1.9.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.770,00	159T x 30,00k = 4.770,00 t.km
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.098,20	159T x 69,80km = 11.098,20 t.km
1.10.	PASSEIOS		-	
1.10.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.403,18	3.403,18m²
1.10.2.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	340,32	3.403,18m² x 0,10 = 340,32m³
1.10.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.209,60	340,32m³ x 30,00km = 10.209,60 m³.km
1.10.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.524,00	340,32m² x 75,00km = 25.524,00 m³.km
1.10.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.403,18	3.403,18m²
1.10.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	459,50	Alerta: 136,50m² Direcional: 323,00m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.10.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.985,10	66,17T x 30,00km = 1.985,10 t.km
1.10.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.618,67	66,17T x 69,80km = 4.618,67 t.km
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.11.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	31,00	31 unidades
1.11.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00	22 unidades
1.11.3.	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	08 unidades
1.11.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	53,00	53 unidades
1.11.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	08 unidades
1.11.6.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00	16 unidades
1.12.	ESGOTO		-	
1.12.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.362,21	1.362,21m
1.12.2.	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	162,00	162 unidades
1.12.3.	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	81,00	81 unidades
1.12.4.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 120CM	UN	14,00	14 unidades
1.12.5.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 160CM	UN	2,00	02 unidades

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				
1.12.6.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 260CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.7.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 240CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.8.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 220CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.9.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 180CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.10.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 130CM	UN	3,00	03 unidades
1.12.11.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 140CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.12.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 200CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.13.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 290CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.14.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 320CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.15.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 365CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.16.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 445CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.17.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 480CM	UN	1,00	01 unidade
1.12.18.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	34,00	34 unidades
1.12.19.	TAMPÃO COMPLETO PARA ESGOTO	UN	81,00	81 unidades
1.12.20.	ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	02 unidades
1.12.21.	"MURETA" PARA QUADRO DE COMANDO PARA ELEVATÓRIA	UN	2,00	02 unidades

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI				

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.10.14 15:45:28 -03'00'

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.506,90
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	300,00
1.4.	DEMOLIÇÕES		-
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	402,07
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	804,14
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19.580,87
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	39.161,74

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.5.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	3.000,00
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.6.1.	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	135,00
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.120,00
1.6.3.	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	M3	92,84
1.6.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.785,20
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.963,00
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.040,00
1.6.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.270,40
1.6.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19.242,46

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	500,00
1.6.10.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.6.11.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.12.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.13.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.14.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,50m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.15.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,40m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	3,00
1.6.16.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,30m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	6,00
1.6.17.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	21,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.18.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.19.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.20.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.21.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.7.	TRANSPORTE DE CASCALHO PARA REFORÇO DO SUBLEITO		-
1.7.1.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade	M3XKM	220.284,78
1.8.	INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)		-
1.8.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.420,74
1.8.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.065,56
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74.589,00
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	186.472,50
1.9.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.9.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.528,10
1.9.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,10
1.9.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.770,00
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.098,20
1.10.	PASSEIOS		-
1.10.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.403,18
1.10.2.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	340,32
1.10.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.209,60
1.10.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.524,00
1.10.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.403,18
1.10.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	459,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.10.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.985,10
1.10.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.618,67
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.11.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	31,00
1.11.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00
1.11.3.	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	53,00
1.11.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.6.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00
1.12.	ESGOTO		-
1.12.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.362,21
1.12.2.	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	162,00
1.12.3.	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	81,00
1.12.4.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 120CM	UN	14,00
1.12.5.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 160CM	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.12.6.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 260CM	UN	1,00
1.12.7.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 240CM	UN	1,00
1.12.8.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 220CM	UN	1,00
1.12.9.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 180CM	UN	1,00
1.12.10.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 130CM	UN	3,00
1.12.11.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 140CM	UN	1,00
1.12.12.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 200CM	UN	1,00
1.12.13.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 290CM	UN	1,00
1.12.14.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 320CM	UN	1,00
1.12.15.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 365CM	UN	1,00
1.12.16.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 445CM	UN	1,00
1.12.17.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 480CM	UN	1,00
1.12.18.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	34,00
1.12.19.	TAMPÃO COMPLETO PARA ESGOTO	UN	81,00
1.12.20.	ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.21.	"MURETA" PARA QUADRO DE COMANDO PARA ELEVATÓRIA	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.506,90
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	300,00
1.4.	DEMOLIÇÕES		-
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	402,07
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	804,14
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19.580,87
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	39.161,74

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.5.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	3.000,00
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.6.1.	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	135,00
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.120,00
1.6.3.	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	M3	92,84
1.6.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.785,20
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.963,00
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.040,00
1.6.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.270,40
1.6.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19.242,46

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	500,00
1.6.10.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.6.11.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.12.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.13.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.14.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,50m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.15.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,40m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	3,00
1.6.16.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,30m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	6,00
1.6.17.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	21,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.18.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.19.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.20.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.21.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.7.	TRANSPORTE DE CASCALHO PARA REFORÇO DO SUBLEITO		-
1.7.1.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade	M3XKM	220.284,78
1.8.	INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)		-
1.8.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.420,74
1.8.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.065,56
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74.589,00
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	186.472,50
1.9.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.9.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.528,10
1.9.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,10
1.9.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.770,00
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.098,20
1.10.	PASSEIOS		-
1.10.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.403,18
1.10.2.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	340,32
1.10.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.209,60
1.10.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.524,00
1.10.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.403,18
1.10.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	459,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.10.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.985,10
1.10.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.618,67
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.11.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	31,00
1.11.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00
1.11.3.	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	53,00
1.11.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.6.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00
1.12.	ESGOTO		-
1.12.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.362,21
1.12.2.	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	162,00
1.12.3.	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	81,00
1.12.4.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 120CM	UN	14,00
1.12.5.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 160CM	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.12.6.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 260CM	UN	1,00
1.12.7.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 240CM	UN	1,00
1.12.8.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 220CM	UN	1,00
1.12.9.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 180CM	UN	1,00
1.12.10.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 130CM	UN	3,00
1.12.11.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 140CM	UN	1,00
1.12.12.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 200CM	UN	1,00
1.12.13.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 290CM	UN	1,00
1.12.14.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 320CM	UN	1,00
1.12.15.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 365CM	UN	1,00
1.12.16.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 445CM	UN	1,00
1.12.17.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 480CM	UN	1,00
1.12.18.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	34,00
1.12.19.	TAMPÃO COMPLETO PARA ESGOTO	UN	81,00
1.12.20.	ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.21.	"MURETA" PARA QUADRO DE COMANDO PARA ELEVATÓRIA	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0		0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável
Nome: JAME
CREA/CAU: 4
ART/RRT: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.506,90
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	300,00
1.4.	DEMOLIÇÕES		-
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	402,07
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	804,14
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19.580,87
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	39.161,74

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.5.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	3.000,00
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.6.1.	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	135,00
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.120,00
1.6.3.	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	M3	92,84
1.6.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.785,20
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.963,00
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.040,00
1.6.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.270,40
1.6.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19.242,46

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	500,00
1.6.10.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.6.11.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.12.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.13.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.14.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,50m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.15.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,40m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	3,00
1.6.16.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,30m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	6,00
1.6.17.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	21,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.18.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.19.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.20.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.21.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.7.	TRANSPORTE DE CASCALHO PARA REFORÇO DO SUBLEITO		-
1.7.1.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade	M3XKM	220.284,78
1.8.	INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)		-
1.8.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.420,74
1.8.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.065,56
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74.589,00
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	186.472,50
1.9.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.9.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.528,10
1.9.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,10
1.9.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.770,00
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.098,20
1.10.	PASSEIOS		-
1.10.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.403,18
1.10.2.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	340,32
1.10.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.209,60
1.10.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.524,00
1.10.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.403,18
1.10.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	459,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.10.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.985,10
1.10.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.618,67
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.11.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	31,00
1.11.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00
1.11.3.	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	53,00
1.11.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.6.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00
1.12.	ESGOTO		-
1.12.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.362,21
1.12.2.	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	162,00
1.12.3.	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	81,00
1.12.4.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 120CM	UN	14,00
1.12.5.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 160CM	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.12.6.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 260CM	UN	1,00
1.12.7.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 240CM	UN	1,00
1.12.8.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 220CM	UN	1,00
1.12.9.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 180CM	UN	1,00
1.12.10.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 130CM	UN	3,00
1.12.11.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 140CM	UN	1,00
1.12.12.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 200CM	UN	1,00
1.12.13.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 290CM	UN	1,00
1.12.14.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 320CM	UN	1,00
1.12.15.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 365CM	UN	1,00
1.12.16.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 445CM	UN	1,00
1.12.17.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 480CM	UN	1,00
1.12.18.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	34,00
1.12.19.	TAMPÃO COMPLETO PARA ESGOTO	UN	81,00
1.12.20.	ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.21.	"MURETA" PARA QUADRO DE COMANDO PARA ELEVATÓRIA	UN	2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	BOM RETIRO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Técnico
S ANDRÉ CLAUBERG
5.160-6

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.506,90
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	300,00
1.4.	DEMOLIÇÕES		-
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	402,07
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	804,14
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19.580,87
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	39.161,74

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.5.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	3.000,00
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.6.1.	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	135,00
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.120,00
1.6.3.	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	M3	92,84
1.6.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.785,20
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.963,00
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.040,00
1.6.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.270,40
1.6.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19.242,46

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	500,00
1.6.10.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.6.11.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.12.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.13.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.14.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,50m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.15.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,40m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	3,00
1.6.16.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,30m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	6,00
1.6.17.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	21,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.6.18.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.19.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.20.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00
1.6.21.	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00
1.7.	TRANSPORTE DE CASCALHO PARA REFORÇO DO SUBLEITO		-
1.7.1.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade	M3XKM	220.284,78
1.8.	INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)		-
1.8.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.420,74
1.8.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.065,56
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74.589,00
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	186.472,50
1.9.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.9.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.528,10
1.9.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,10
1.9.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.770,00
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.098,20
1.10.	PASSEIOS		-
1.10.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.403,18
1.10.2.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	340,32
1.10.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.209,60
1.10.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.524,00
1.10.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.403,18
1.10.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	459,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.10.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.985,10
1.10.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.618,67
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.11.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	31,00
1.11.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00
1.11.3.	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	53,00
1.11.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00
1.11.6.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00
1.12.	ESGOTO		-
1.12.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.362,21
1.12.2.	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	162,00
1.12.3.	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	81,00
1.12.4.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 120CM	UN	14,00
1.12.5.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 160CM	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
1.12.6.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 260CM	UN	1,00
1.12.7.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 240CM	UN	1,00
1.12.8.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 220CM	UN	1,00
1.12.9.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 180CM	UN	1,00
1.12.10.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 130CM	UN	3,00
1.12.11.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 140CM	UN	1,00
1.12.12.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 200CM	UN	1,00
1.12.13.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 290CM	UN	1,00
1.12.14.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 320CM	UN	1,00
1.12.15.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 365CM	UN	1,00
1.12.16.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 445CM	UN	1,00
1.12.17.	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 480CM	UN	1,00
1.12.18.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	34,00
1.12.19.	TAMPÃO COMPLETO PARA ESGOTO	UN	81,00
1.12.20.	ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.21.	"MURETA" PARA QUADRO DE COMANDO PARA ELEVATÓRIA	UN	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data