PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	**PROPONENTE / TOMADOR** BOM RETIRO (SC)	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	BOM RETIRO (SC)	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI									**3.560.088,84**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI**					**-**	**3.560.088,84**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**41.455,65**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	33.980,04	BDI 1	41.455,65	41.455,65	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**9.598,48**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,37	BDI 1	615,33	2.768,99	RA
1.2.2.	Composição	004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.506,90	0,53	BDI 1	0,65	6.829,49	RA
1.3.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**9.700,60**	
1.3.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	872,50	BDI 1	1.064,45	8.515,60	RA
1.3.2.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	300,00	3,24	BDI 1	3,95	1.185,00	RA
1.4.			**DEMOLIÇÕES**					**-**	**63.583,35**	
1.4.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	402,07	125,43	BDI 1	153,02	61.524,75	RA
1.4.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	804,14	2,10	BDI 1	2,56	2.058,60	RA
1.5.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**449.392,07**	
1.5.1.	SINAPI	90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19.580,87	9,25	BDI 1	11,29	221.068,02	RA
1.5.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	39.161,74	2,10	BDI 1	2,56	100.254,05	RA
1.5.3.	SINAPI	101575	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	3.000,00	34,99	BDI 1	42,69	128.070,00	RA
1.6.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**472.059,56**	
1.6.1.	SINAPI	105805	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	135,00	787,18	BDI 1	960,36	129.648,60	RA
1.6.2.	SINAPI	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.120,00	5,83	BDI 1	7,11	7.963,20	RA
1.6.3.	SICRO	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	M3	92,84	81,63	BDI 1	99,59	9.245,94	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	**PROPONENTE / TOMADOR** BOM RETIRO (SC)	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	**DATA BASE** 08-26 (N DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	**MUNICÍPIO / UF** BOM RETIRO (SC)	**BDI 1** 22,00%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI									**3.560.088,84**	
1.6.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.785,20	2,10	BDI 1	2,56	7.130,11	RA
1.6.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.963,00	0,80	BDI 1	0,98	6.823,74	RA
1.6.6.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.040,00	97,12	BDI 1	118,49	123.229,60	RA
1.6.7.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.270,40	2,56	BDI 1	3,12	25.803,65	RA
1.6.8.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19.242,46	0,98	BDI 1	1,20	23.090,95	RA
1.6.9.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	500,00	14,78	BDI 1	18,03	9.015,00	RA
1.6.10.	Composição	005	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00	5.670,90	BDI 1	6.918,50	13.837,00	RA
1.6.11.	Composição	006	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	5.438,26	BDI 1	6.634,68	6.634,68	RA
1.6.12.	Composição	007	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 2,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	3.290,64	BDI 1	4.014,58	4.014,58	RA
1.6.13.	Composição	008	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	2.845,87	BDI 1	3.471,96	3.471,96	RA
1.6.14.	Composição	009	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,50m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	2.549,49	BDI 1	3.110,38	3.110,38	RA
1.6.15.	Composição	010	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,40m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	3,00	2.426,82	BDI 1	2.960,72	8.882,16	RA
1.6.16.	Composição	011	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,30m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	6,00	2.343,18	BDI 1	2.858,68	17.152,08	RA
1.6.17.	Composição	012	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	21,00	2.452,46	BDI 1	2.992,00	62.832,00	RA
1.6.18.	Composição	013	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,10m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	1.981,39	BDI 1	2.417,30	2.417,30	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	**PROPONENTE / TOMADOR** BOM RETIRO (SC)	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	BOM RETIRO (SC)	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI									**3.560.088,84**	
1.6.19.	Composição	014	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 1,00m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	1.819,40	BDI 1	2.219,67	2.219,67	RA
1.6.20.	Composição	015	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	1.736,75	BDI 1	2.118,84	2.118,84	RA
1.6.21.	Composição	016	CAIXA COLETORA (1,40m x 1,68m x 0,70m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO E GRELHA E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UN	2,00	1.400,87	BDI 1	1.709,06	3.418,12	RA
1.7.			**TRANSPORTE DE CASCALHO PARA REFORÇO DO SUBLEITO**					**-**	**202.662,00**	
1.7.1.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	M3XKM	220.284,78	0,75	BDI 1	0,92	202.662,00	RA
1.8.			**INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)**					**-**	**1.015.934,24**	
1.8.1.	SINAPI	105752	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.420,74	200,85	BDI 1	245,04	348.138,13	RA
1.8.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.065,56	226,24	BDI 1	276,01	294.105,22	RA
1.8.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74.589,00	2,10	BDI 1	2,56	190.947,84	RA
1.8.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	186.472,50	0,80	BDI 1	0,98	182.743,05	RA
1.9.			**MEIO-FIO DE TRAVAMENTO**					**-**	**124.553,07**	
1.9.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.528,10	49,72	BDI 1	60,66	92.694,55	RA
1.9.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,10	53,45	BDI 1	65,21	3.658,28	RA
1.9.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.770,00	2,56	BDI 1	3,12	14.882,40	RA
1.9.4.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.098,20	0,98	BDI 1	1,20	13.317,84	RA
1.10.			**PASSEIOS**					**-**	**672.852,64**	
1.10.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.403,18	3,22	BDI 1	3,93	13.374,50	RA
1.10.2.	SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	340,32	210,64	BDI 1	256,98	87.455,43	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	**PROPONENTE / TOMADOR** BOM RETIRO (SC)	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	BOM RETIRO (SC)	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI									**3.560.088,84**	
1.10.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.209,60	2,10	BDI 1	2,56	26.136,58	RA
1.10.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	25.524,00	0,80	BDI 1	0,98	25.013,52	RA
1.10.5.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.403,18	102,16	BDI 1	124,64	424.172,36	RA
1.10.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	459,50	161,29	BDI 1	196,77	90.415,82	RA
1.10.7.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.985,10	1,39	BDI 1	1,70	3.374,67	RA
1.10.8.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.618,67	0,52	BDI 1	0,63	2.909,76	RA
1.11.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**60.230,84**	
1.11.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	31,00	285,67	BDI 1	348,52	10.804,12	RA
1.11.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00	285,70	BDI 1	348,55	7.668,10	RA
1.11.3.	SICRO	5213448	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	199,14	BDI 1	242,95	1.943,60	RA
1.11.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	53,00	498,41	BDI 1	608,06	32.227,18	RA
1.11.5.	SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	492,33	BDI 1	600,64	4.805,12	RA
1.11.6.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00	142,56	BDI 1	173,92	2.782,72	RA
1.12.			**ESGOTO**					**-**	**438.066,34**	
1.12.1.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.362,21	172,16	BDI 1	210,04	286.118,59	RA
1.12.2.	SINAPI-I	42695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	162,00	354,53	BDI 1	432,53	70.069,86	RA
1.12.3.	SINAPI	104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	81,00	309,93	BDI 1	378,11	30.626,91	RA
1.12.4.	Composição	017	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 120CM	UN	14,00	374,22	BDI 1	456,55	6.391,70	RA
1.12.5.	Composição	018	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 160CM	UN	2,00	461,01	BDI 1	562,43	1.124,86	RA
1.12.6.	Composição	019	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 260CM	UN	1,00	694,11	BDI 1	846,81	846,81	RA
1.12.7.	Composição	020	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 240CM	UN	1,00	587,48	BDI 1	716,73	716,73	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	**PROPONENTE / TOMADOR** BOM RETIRO (SC)	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	BOM RETIRO (SC)	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI									**3.560.088,84**	
1.12.8.	Composição	021	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 220CM	UN	1,00	561,02	BDI 1	684,44	684,44	RA
1.12.9.	Composição	022	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 180CM	UN	1,00	474,24	BDI 1	578,57	578,57	RA
1.12.10.	Composição	023	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 130CM	UN	3,00	387,45	BDI 1	472,69	1.418,07	RA
1.12.11.	Composição	024	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 140CM	UN	1,00	394,06	BDI 1	480,75	480,75	RA
1.12.12.	Composição	025	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 200CM	UN	1,00	480,85	BDI 1	586,64	586,64	RA
1.12.13.	Composição	027	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 290CM	UN	1,00	732,78	BDI 1	893,99	893,99	RA
1.12.14.	Composição	028	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 320CM	UN	1,00	2.474,03	BDI 1	3.018,32	3.018,32	RA
1.12.15.	Composição	029	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 365CM	UN	1,00	917,75	BDI 1	1.119,66	1.119,66	RA
1.12.16.	Composição	030	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 445CM	UN	1,00	965,51	BDI 1	1.177,92	1.177,92	RA
1.12.17.	Composição	031	POÇO DE VISTA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 90CM, ALTURA DE 480CM	UN	1,00	1.031,39	BDI 1	1.258,30	1.258,30	RA
1.12.18.	SINAPI-I	41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	34,00	177,22	BDI 1	216,21	7.351,14	RA
1.12.19.	Cotação	001	TAMPÃO COMPLETO PARA ESGOTO	UN	81,00	19,80	BDI 1	24,16	1.956,96	RA
1.12.20.	Composição	026	ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5.458,15	BDI 1	6.658,94	13.317,88	RA
1.12.21.	Composição	032	"MURETA" PARA QUADRO DE COMANDO PARA ELEVATÓRIA	UN	2,00	3.413,21	BDI 1	4.164,12	8.328,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI e SICRO para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.10.14 15:49:57 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0