CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**C001**	**EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO ESPESSURA DE 0,1M GEOMETRIA QUADRADA , COM DIMENSÕES INTERNAS L=0,1M H=0,1M**	**M**		**63,81**	**65,88**
SINAPI	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	0,05	965,70	990,75
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,2	77,62	81,68
					0,00	0,00
					0,00	0,00

25/09/2026

Data

Responsável Técnico: Susany Bonin Cabral

CREA/CAU: 182999-1

Documento assinado digitalmente

gov.br

SUSANY BONIN CABRAL

Data: 09/11/2026 15:57:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

_