CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURAL MUNICIPAL BOM RETIRO	RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS	BOM RETIRO/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS									**44.840,94**	
1.			**RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS**					**-**	**44.840,94**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.245,48**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	504,08	BDI 1	622,74	1.245,48	RA
1.2.			**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**-**	**391,02**	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	98,00	3,23	BDI 1	3,99	391,02	RA
1.3.			**PISO DE CONCRETO**					**-**	**37.251,08**	
1.3.1.	SICRO	2019737	Lastro de brita comercial - espalhamento manual	M3	11,76	136,54	BDI 1	168,68	1.983,68	RA
1.3.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	M2	6,30	136,82	BDI 1	169,03	1.064,89	RA
1.3.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	98,00	3,11	BDI 1	3,84	376,32	RA
1.3.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	M3	17,64	811,90	BDI 1	1.003,02	17.693,27	RA
1.3.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	M2	98,00	30,19	BDI 1	37,30	3.655,40	RA
1.3.6.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_07/2026	KG	878,08	11,50	BDI 1	14,21	12.477,52	RA
1.4.			**CANALETA DRENAGEM**					**-**	**5.953,36**	
1.4.1.	Composição	C001	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO ESPESSURA DE 0,1M GEOMETRIA QUADRADA , COM DIMENSÕES INTERNAS L=0,1M H=0,1M	M	40,40	65,88	BDI 1	81,39	3.288,16	RA
1.4.2.	SICRO	M2631	Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,10 m	un	41,00	48,21	BDI 1	59,56	2.441,96	RA
1.4.3.	SINAPI-I	3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	8,25	BDI 1	10,19	20,38	RA
1.4.4.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	27,37	BDI 1	33,81	202,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - RECURSOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURAL MUNICIPAL BOM RETIRO	RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS	BOM RETIRO/SC	23,54%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS									**44.840,94**
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

BOM RETIRO/SC
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SUSANY BONIN CABRAL
CREA/CAU: 182999-1
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
SUSANY BONIN CABRAL
Data: 09/11/2026 15:58:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br