



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA L. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ L. LAMBARI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA L. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ L.	MUNICÍPIO / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 0.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA L. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ L. LAMBARI									1.111.633,15	
1.			ORÇAMENTO ESTIMATIVO: EXTENSÃO = 1.500M					-	1.111.633,15	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	936,42	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	468,21	BDI 1	468,21	936,42	RA
1.2.			MATERIAL ASFÁLTICO					-	558.580,00	
1.2.1.	Cotação	06	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	8.700,00	8,06	BDI 1	8,06	70.122,00	RA
1.2.2.	Cotação	01	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2-C	M2	8.700,00	2,84	BDI 1	2,84	24.708,00	RA
1.2.3.	Cotação	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	927,50	500,00	BDI 1	500,00	463.750,00	RA
1.3.			TRANSPORTE DO MATERIAL ASFÁLTICO					-	75.591,25	
1.3.1.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.825,00	2,15	BDI 1	2,15	59.823,75	RA
1.3.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.550,00	0,85	BDI 1	0,85	15.767,50	RA
1.4.			BASE E SUB-BASE ENTREGUE					-	465.275,48	
1.4.1.	Cotação	12	RACHÃO: COM DIÂMETRO ENTRE 3" (TRÊS) E 5" (CINCO) POLEGADAS, ADMITINDO VARIAÇÃO GRANULOMÉTRICA COM AGREGADO MIÚDO ATÉ O MÍNIMO DE 1" (UMA) POLEGADA, ISENTO DE MATERIAIS PULVERULENTOS E ORGÂNICOS. O MATERIAL DEVE ATENDER A NORMA DNIT 138/2010, SENDO DESTINADO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, CONTENÇÃO, REFORÇO DE SUBLEITO E FUNDAÇÕES DE PAVIMENTOS - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.	T	4.095,00	63,15	BDI 1	63,15	258.599,25	RA
1.4.2.	Cotação	11	BASE ESTABILIZADA: COMPOSTA POR MISTURA GRADUADA E CONTROLADA DE AGREGADOS BRITADOS. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA VIGENTE DO DNIT E ABNT 141/2022 - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.	T	2.677,50	77,19	BDI 1	77,19	206.676,23	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	11.250,00	
1.5.1.	Cotação	05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	450,00	25,00	BDI 1	25,00	11.250,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O ALARGAMENTO DA VIA, BEM COMO A EXECUÇÃO DA BASE, SERÃO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA L. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ L. LAMBARI			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA L. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ L.	Município / UF ÁGUAS DE CHAPECÓ	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA L. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ L. LAMBARI									1.111.633,15

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

quarta-feira, 4 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 10373049-0

← RECURSO