DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, na condição de unidade gerenciadora da demanda, com participação das demais Secretarias Municipais que necessitarem dos itens.

2. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Nome do servidor: Claudinéia Koch Moraes
Matrícula: 2577
E-mail: cultura@ipira.sc.gov.br.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação contempla materiais destinados exclusivamente ao atendimento de demandas pontuais e específicas da Administração Municipal, vinculadas a intervenções determinadas em bens públicos municipais, não se caracterizando como uma nova aquisição geral ou indiscriminada de materiais de construção.

A tela soldada galvanizada será utilizada no fechamento das áreas atualmente abertas do Pavilhão do Parque de Exposições Caminhos da Integração, localizado na Linha Capelinha, com a finalidade de restringir o acesso indevido de veículos, animais e pessoas não autorizadas. A intervenção busca proporcionar maior segurança ao patrimônio público, preservar a estrutura existente e contribuir para a organização e o controle de acesso ao espaço, especialmente durante a realização de eventos.

Os tijolos cerâmicos aparentes e as telas de aço soldada serão empregados na construção de pequenas estruturas destinadas ao apoio das entidades municipais durante a realização de feiras, exposições e demais eventos promovidos na Rua Coberta. Embora tenha ocorrido contratação anterior de tijolos cerâmicos, verificou-se, posteriormente, que o material anteriormente adquirido não apresenta as especificações técnicas e características necessárias para a execução das estruturas pretendidas. Dessa forma, mostra-se indispensável a aquisição de material adequado à finalidade específica, de modo a garantir a correta execução dos serviços e a durabilidade das estruturas.

A manta asfáltica será destinada à execução de serviços pontuais de impermeabilização e correção de coberturas e áreas que apresentam necessidade de intervenção na Creche Municipal, no Espaço Cultural e no Centro de Atividades Culturais. Sua utilização tem por objetivo corrigir e prevenir infiltrações, proteger os elementos construtivos contra a ação da umidade e das águas pluviais, preservar as edificações e evitar a evolução de danos que possam resultar em intervenções de maior complexidade e custo para a Administração.

As calhas e os condutores serão utilizados nas intervenções de manutenção das coberturas da Creche Municipal, do Espaço Cultural e do Centro de Atividades Culturais, conforme as necessidades identificadas em cada imóvel. Esses materiais são necessários para a adequada captação, direcionamento e condução das águas pluviais provenientes das coberturas, evitando o lançamento

inadequado de água junto às paredes, fundações, acessos e demais elementos das edificações. A execução ou substituição desses componentes contribuirá para prevenir infiltrações, umidade, erosões e deterioração dos revestimentos e demais elementos construtivos, promovendo melhores condições de conservação e prolongando a vida útil dos imóveis públicos.

Os rufos e contra-rufos serão empregados nos serviços de manutenção e acabamento das coberturas dos mesmos imóveis, especialmente nos pontos de encontro entre telhados, paredes, platibandas e demais elementos construtivos. Esses componentes são essenciais para garantir a adequada vedação e estanqueidade das coberturas, evitando a entrada de água da chuva em locais suscetíveis a infiltrações. A instalação, substituição ou complementação desses elementos permitirá corrigir falhas existentes e proporcionar acabamento adequado às intervenções realizadas, contribuindo para a proteção das edificações e para a redução de problemas decorrentes da ação das águas pluviais.

A utilização conjunta de manta asfáltica, calhas, condutores, rufos e contra-rufos está, portanto, diretamente relacionada às necessidades de manutenção, impermeabilização, drenagem, vedação e acabamento das coberturas dos imóveis públicos mencionados. As intervenções possuem caráter específico e estão vinculadas a problemas e necessidades previamente identificados, buscando preservar o patrimônio público e assegurar condições adequadas de segurança, conservação e utilização das edificações.

Integra, ainda, a presente contratação o item de concreto armado, cuja contratação restou fracassada em procedimento licitatório anterior. Considerando que a necessidade administrativa permanece e que o material continua sendo necessário para o atendimento das demandas previstas, o item é novamente incluído neste procedimento, com o objetivo de viabilizar sua futura contratação e evitar a descontinuidade das ações planejadas pela Administração.

Dessa forma, os materiais constantes desta demanda possuem destinação específica e individualizada, estando vinculados a intervenções pontuais em bens públicos determinados e a necessidades concretas da Administração Municipal. A contratação busca assegurar a continuidade das ações de manutenção, conservação, adequação e melhoria da infraestrutura pública municipal, permitindo o atendimento eficiente das demandas identificadas, a preservação do patrimônio público e a redução de riscos de deterioração das edificações.

Ressalta-se, por fim, que a aquisição dos materiais não representa formação de estoque genérico ou contratação desvinculada de finalidade definida, mas decorre de necessidades específicas relacionadas às intervenções indicadas, observadas as características e quantidades necessárias à execução dos respectivos serviços. Assim, a contratação mostra-se necessária para garantir a adequada manutenção dos espaços públicos, a segurança dos usuários e a preservação dos imóveis municipais, atendendo ao interesse público e aos princípios da eficiência e da economicidade na gestão dos recursos públicos.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Embora o Município ainda não possua Plano de Contratações Anual formalizado para o exercício de 2026, a presente demanda decorre de necessidade da Administração Municipal, identificada pela

49 3558.0423
ipira@ipira.sc.gov.br
Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

Secretaria competente, em razão da necessidade de garantir a disponibilidade de materiais destinados à execução de intervenções pontuais em bens e espaços públicos municipais. A contratação visa atender às demandas de manutenção, conservação e melhorias, assegurando condições adequadas para a preservação do patrimônio público, a continuidade dos serviços prestados à população e o atendimento das necessidades que surgirem ao longo da vigência da ata de registro de preços.

5. EXPECTATIVA DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Com a presente contratação, espera-se garantir à Administração Municipal a disponibilidade contínua dos materiais necessários para a execução de ações de manutenção, conservação, adequação, reparos e melhorias da infraestrutura dos bens e espaços públicos municipais, proporcionando melhores condições de uso, segurança, funcionalidade, acessibilidade, organização e preservação do patrimônio público.

Espera-se, ainda, conferir maior agilidade e eficiência ao atendimento das demandas rotineiras e emergenciais das diversas Secretarias Municipais, reduzindo o tempo de resposta para a realização de intervenções pontuais, evitando a deterioração dos bens públicos e minimizando custos decorrentes da ausência de manutenção preventiva e corretiva.

A adoção do Sistema de Registro de Preços permitirá maior flexibilidade no fornecimento dos materiais, possibilitando aquisições conforme a efetiva necessidade da Administração, promovendo melhor planejamento das despesas, racionalização dos recursos públicos, redução de desperdícios e maior economicidade na gestão dos contratos administrativos.

Como resultado, pretende-se assegurar a continuidade dos serviços públicos, a conservação do patrimônio municipal, a melhoria da qualidade dos ambientes utilizados pela população e pelos servidores, bem como o atendimento eficiente do interesse público, em conformidade com os princípios da eficiência, da economicidade e da boa gestão administrativa.

6. VALOR ESTIMADO

Para fins de abertura do processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, estima-se que o valor da eventual contratação seja total: R$ 543.835,50 (quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

7). RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Responsável pelo DFD: Claudinéia Koch Moraes; responsável pelo ETP e Termo de Referência: Claudinéia Koch Moraes; responsável pela pesquisa de preços: Claudinéia Koch Moraes; responsável pela elaboração do edital: Mariana Fornari, matrícula 2358.

8). FISCAL DO CONTRATO:

49 3558.0423
ipira@ipira.sc.gov.br
Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

A gestão da Ata será exercida por Taís Fernanda Trombetta, e a fiscalização será realizada pelos servidores indicados no Termo de Referência, sem prejuízo da formalização das designações mediante Portaria da autoridade competente.

9). DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	Qtd.	Uni.	Especificação	Unitário	Total
1	300	M	CALHA CORTE 100 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,65 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 100 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 322,00	R$ 96.600,00
2	300	M	CALHA CORTE 40 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 40 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 90,33	R$ 27.099,00
3	300	M	CALHA CORTE 50 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 50 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 120,00	R$ 36.000,00
4	300	M	CALHA CORTE 70 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,65 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 70 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 218,00	R$ 65.400,00
5	70	M³	CONCRETO USINADO DE 30 MPA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA, COM MÍNIMO DE 06 METROS PRA ENTREGA.	R$ 716,91	R$ 50.183,70
6	50	M³	CONCRETO USINADO DE 30 MPA SEM UTILIZAÇÃO DE BOMBA, COM MÍNIMO DE 03 METROS PRA ENTREGA.	R$ 713,33	R$ 35.666,50

49 3558.0423
ipira@ipira.sc.gov.br
Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

7	50	M³	CONCRETO USINADO DE 40 MPA SEM UTILIZAÇÃO DE BOMBA, COM MÍNIMO DE 3 METROS PRA ENTREGA.	R$ 800,00	R$ 40.000,00
8	100	M	CONDUTOR DIÂMETRO 3", CHAPA ALUZINCO NATURAL CONDUTOR PLUVIAL EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, DIÂMETRO DE 3", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 95,33	R$ 9.533,00
9	100	M	CONDUTOR DIÂMETRO 4", CHAPA ALUZINCO NATURAL CONDUTOR PLUVIAL EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, DIÂMETRO DE 4", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 116,66	R$ 11.666,00
10	300	M	CONTRA-RUFO CORTE 20 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL CONTRA-RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 20 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 51,00	R$ 15.300,00
11	20	RL (rolo)	MANTA ASFÁLTICA MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, COMPOSTA POR ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM ARMADURA DE POLIÉSTER OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, DESTINADA À IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, COBERTURAS, MARQUISES, FLOREIRAS, RESERVATÓRIOS, BALDRAMES, VIGAS DE FUNDAÇÃO E DEMAIS SUPERFÍCIES SUJEITAS À UMIDADE E INFILTRAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE, IMPERMEABILIDADE, DURABILIDADE E ADERÊNCIA QUANDO APLICADA CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, SENDO RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E AO ENVELHECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	R$ 320,00	R$ 6.400,00

49 3558.0423
ipira@ipira.sc.gov.br
Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

			• MATERIAL: MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS; • ESTRUTURADA COM ARMADURA DE POLIÉSTER OU EQUIVALENTE; • ESPESSURA MÍNIMA: 2,5 MM; • LARGURA: 1,00 METRO; • COMPRIMENTO: 10,00 METROS POR ROLO; • FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; • PRODUTO NOVO, SEM RASGOS, PERFURAÇÕES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • APLICAÇÃO: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO E ALVENARIA.		
12	300	M	RUFO CORTE 20 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 20 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 47,66	R$ 14.298,00
13	300	M	RUFO CORTE 25 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 25 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 59,00	R$ 17.700,00
14	200	M	RUFO CORTE 33 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 33 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 83,33	R$ 16.666,00
15	300	M	RUFO CORTE 40 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 40 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 93,66	R$ 28.098,00

49 3558.0423
ipira@ipira.sc.gov.br
Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

			COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.		
16	150	M	RUFO CORTE 50 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 50 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 113,33	R$ 16.999,50
17	180	M	RUFO CORTE 60 CM, CHAPA ALUZINCO NATURAL RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, CORTE DESENVOLVIDO DE 60 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	R$ 134,66	R$ 24.238,80
18	30	UN	TELA DE AÇO SOLDADA PARA ARMADURA DE CONCRETO, CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA, COM FIOS DE 3,4MM DE DIAMETRO, SOLDADOS UNIFORMEMENTE EM TODOS OS PONTOS DE CRUZAMENTO 10X10, DESTINADA AO REFORÇO ESTRUTURAL DE PISO EM CONCRETO. PAINEL COM DIMENSÕES DE 2,45 METROS X 6,00 METROS, PRODUTO NOVO, SEM OXIDAÇÃO, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	R$340,30	R$ 10.209,00
19	10	UN	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	R$ 102,75	R$ 1.027,50
20	10	UN	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 4,2 MM, LARGURA = 2,45M X 6,00M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	R$ 159,05	R$ 1.590,50
21	08	RL (rolo)	TELA SOLDADA GALVANIZADA TELA SOLDADA CONFECCIONADA EM ARAME DE AÇO CARBONO	R$ 520,00	R$ 4.160,00

49 3558.0423
ipira@ipira.sc.gov.br
Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

			GALVANIZADO, DESTINADA AO CERCAMENTO, PROTEÇÃO E DELIMITAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR MALHA RETANGULAR DE 50 X 100 MM (5 X 10 CM), FIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,50 MM ALTURA DE 1,20 METRO E COMPRIMENTO DE 25,00 METROS POR ROLO. A TELA DEVERÁ APRESENTAR SOLDAGEM UNIFORME EM TODOS OS PONTOS DE CRUZAMENTO DA MALHA, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO, EMENDAS, TRINCAS OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APTO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS, PROPORCIONANDO ELEVADA DURABILIDADE, ACABAMENTO UNIFORME E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • MALHA: 50 X 100 MM (5 X 10 CM); • ESPESSURA DO FIO: MÍNIMA DE 2,50 MM (COM REVESTIMENTO); • ALTURA: 1,20 METRO; • COMPRIMENTO: 25,00 METROS POR ROLO; • SOLDAGEM UNIFORME EM TODOS OS CRUZAMENTOS; • PRODUTO NOVO, SEM DEFORMAÇÕES, FALHAS NO REVESTIMENTO OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • APLICAÇÃO: CERCAMENTO, PROTEÇÃO E DELIMITAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.		
22	5	MLR (milheiro)	TIJOLO CERÂMICO APARENTE 4 FUROS (À VISTA) TIJOLO CERÂMICO APARENTE DE 04 FUROS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADO EM ARGILA SELECIONADA E SUBMETIDO A PROCESSO DE QUEIMA CONTROLADO, DESTINADO À EXECUÇÃO DE ALVENARIA APARENTE PARA FACHADAS, QUIOSQUES, BOXES COMERCIAIS, MUROS E DEMAIS EDIFICAÇÕES, DISPENSANDO REVESTIMENTO.	R$ 3.000,00	R$ 15.000,00

			O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR FACES LISAS, COLORAÇÃO CERÂMICA UNIFORME, ACABAMENTO APARENTE, ARESTAS REGULARES, FUROS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS E DIMENSÕES PADRONIZADAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTO ESTÉTICO E ALINHAMENTO DA ALVENARIA. DEVERÁ SER ISENTO DE TRINCAS, RACHADURAS, LASCAS, DEFORMAÇÕES, QUEBRAS OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE OU APARÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • MATERIAL: CERÂMICA (ARGILA QUEIMADA); • TIPO: TIJOLO CERÂMICO APARENTE DE 04 FUROS; • PRIMEIRA QUALIDADE; • FACES LISAS PARA ACABAMENTO APARENTE; • COLORAÇÃO NATURAL UNIFORME; • DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 CM X 11,5 CM X 5,5 CM (OU EQUIVALENTE CONFORME FABRICANTE); • 04 FUROS LONGITUDINAIS; • ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; • BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE; • ISENTO DE TRINCAS, RACHADURAS, QUEBRAS, DEFORMAÇÕES E DEMAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • INDICADO PARA ALVENARIA APARENTE, DISPENSANDO REVESTIMENTO.		

Ipira (SC), em 20 de agosto de 2026

CLAUDINEIA KOCH MORAES:02996660935
Assinado de forma digital por CLAUDINEIA KOCH MORAES:02996660935
Dados: 2026.08.20 09:45:48 -03'00'

Claudinéia Koch Moraes

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Industria e Comércio

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020.