

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	KIT CAVALETE PARA GÁS COM MEDIDOR E REGULADOR, ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM	UN		2.166,13	2.219,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,912987	35,96	38,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,912987	27,81	29,70
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,32392	16,14	16,14
SINAPI-I	3472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	3	18,01	18,01
SINAPI-I	4177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	2	6,53	6,53
SINAPI-I	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	UN	2	57,09	57,09
Cotação	001	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO EM LATÃO PARA REDE DE GÁS 1" EXTREMIDADES COM ROSCA TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	UN	1	273,53	273,53
SINAPI-I	40626		M	0,310733	35,72	35,72
SINAPI-I	6320	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	UN	2	29,30	29,30
SINAPI-I	4888	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	2	4,76	4,76
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,077464	43,97	43,97
Cotação	002	MEDIDOR DE GÁS, MODELO DIAFRAGMA, G1,6, COM TUBETES DN 20 MM (3/4")	UN	1	367,75	367,75
SINAPI-I	11746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1"	UN	3	88,96	88,96
Cotação	003	FILTRO MINI T, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1")	UN	1	99,16	99,16
SINAPI-I	765	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	2	11,57	11,57
SINAPI-I	4179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	8	13,36	13,36
Composição	002	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",	UN		1.516,61	1.530,12
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,037	27,81	29,70
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,037	35,96	38,52
SINAPI-I	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1	365,25	365,25
SINAPI-I	10900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1	39,80	39,80
SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1	11,05	11,05
SINAPI-I	21032	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	1	653,64	653,64
SINAPI-I	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1	136,34	136,34
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	116,10	116,10
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1	0,77	0,77
Composição	003	QUADRO ELETRICO PARA 1 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 1,5 CV - FORNECIMENTO E	UN		744,84	752,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5432112	28,86	30,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,172845	43,53	46,65
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,20	0,20
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4	1,45	1,45
Cotação	004	QUADRO ELETRICO PARA 1 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 1,5 CV, *22,5* CM DE ALTURA X *34	UN	1	627,99	627,99
Composição	004	FLANGE CURTO EM LATÃO DN 66 MM X 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		140,78	143,23
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5489	35,96	38,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5489	27,81	29,70
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0072	43,97	43,97
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302	16,14	16,14
SINAPI-I	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1	105,00	105,00
Composição	005	PRESSOSTATO PARA BOMBA D'ÁGUA, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, 230 V - FORNECIMENTO E	UN		142,56	145,12
Cotação	006	PRESSOSTATO PARA BOMBA D'ÁGUA, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, 230 V	UN	1	106,60	106,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,96	38,52
Composição	006	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM DOIS FARÓIS DE LED -	UN		152,20	152,86
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2088	43,53	46,65
Cotação	009	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, 2 FARÓIS DE LED	UN	1	143,12	143,12
Composição	007	ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO ENDEREÇAVEL REARMAVEL, COM SIRENE -	UN		128,01	128,41
Cotação	008	ACIONADOR MANUAL TIPO ENDEREÇAVEL REARMAVEL, COM SIRENE	UN	1	121,99	121,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2088	28,86	30,79
Composição	008	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇAVEL PARA ATÉ 125 PONTOS - FORNECIMENTO E	UN		1.633,84	1.635,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5034705	43,53	46,65
Cotação	010	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL PARA 125 PONTOS	UN	1	1.611,93	1.611,93
Composição	009	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.632,93	1.634,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3662895	43,53	46,65
Cotação	010	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL PARA 125 PONTOS	UN	1	1.611,93	1.611,93
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,7862745	6,44	6,44
Composição	010	EXTINTOR PQS 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		182,15	184,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,431056	35,96	38,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,431056	27,81	29,70
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2	0,77	0,77
Cotação	007	EXTINTOR PQS 6KG, CLASSE BC	UN	1	153,13	153,13

Composição	011	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS	M		14,81	15,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	28,86	30,79
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	6,44	6,44
Cotação	012	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1,2434	7,45	7,45

24/09/2026
Data

LIANA BAZEI
SCHNEIDER:10222392959

Assinado de forma digital por LIANA BAZEI
SCHNEIDER:10222392959
Data: 2026.09.24 08:15:08 -03'00'

Responsável Técnico: Liana Bazei Schneider
CREA/CAU: 177887-4