FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**AMAUC01**	**VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA**	**KG**		**15,31**	**15,46**
COTAÇÃO	01	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) 40598/SINAPI REF. RS	KG	0,030548	9,72	9,72
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0015	29,90	29,90
COTAÇÃO	02	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777/SINAPI REF. RS	KG	1,091	9,23	9,23
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0044	27,06	28,95
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	32,00	34,28
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181	50,38	53,94
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,004	362,46	365,28
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0037	188,68	191,50
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0358	25,39	25,73
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	0,0358	12,06	12,21
COMPOSIÇÃO	**AMAUC02**	**FECHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DE CONCRETO, FECHAMENTO EM ACM BRANCO E LETREIRO EM PEÇAS DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA ALTA, FIXADAS NO ACM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**33.164,85**	**33.299,95**
SINAPI	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	61,2	134,68	136,28
COTAÇÃO	03	ACM BRANCO BRILHO 3MMX1220MMX5000MM - CHAPA	UN	11	699,00	699,00
COTAÇÃO	04	LETREIRO CONFECCIONADO EM ACM 40 MM COM RELEVO CAIXA 4 CM, PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DIRETA NO PAINEL - TAMANHO DO LETREIRO (APROX 12,00 X 0,55)	UN	1	16.686,50	16.686,50
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	35,33	37,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	26,43	28,18
COMPOSIÇÃO	**AMAUC03**	**COBERTURA COLORIDA EM ESTRUTURA DE PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM VIDRO E CHAPAS ACRÍLICAS COLORIDAS - CONFORME PROJETO - VEDAÇÃO SILICONE**	**UN**		**7.021,53**	**7.044,78**
SINAPI-I	39426	PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)	M	12,6	22,11	22,11
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	4,49	622,37	622,37
COTAÇÃO	05	FOLHA ACRÍLICA COLORIDA TRANSLÚCIDA 1000X2000X2,20 MM - CORES CONFORME PROJETO	UN	4	602,50	602,50
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	2,2	90,74	92,43
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	8,4	52,01	53,12
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	17,71	17,71
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	64	11,45	11,45
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,5	1,94	1,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,43	28,18
COMPOSIÇÃO	**AMAUC04**	**INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO NANO TURBO, 6 METROS, CREMALHEIRA, EQUIVALENTE A DEMANDA DOS PORTÕES DE CORRER DA GUARITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**996,14**	**1.007,14**
COTAÇÃO	06	KIT MOTOR PARA PORTÃO NANO TURBO, 6 METROS, CREMALHEIRA, EQUIVALENTE A DEMANDA DOS PORTÕES DE CORRER DA GUARITA	UN	1	839,90	839,90
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	39,06	41,81
COMPOSIÇÃO	**AMAUC05**	**ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO DO TIPO PESADO DIAMETRO 1.1/2" BARRA DE 3MT NORMA NBR5598 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**BARRA**		**227,57**	**231,39**
Cotação	07	ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO DO TIPO PESADO DIAMETRO 1.1/2" BARRA DE 3MT NORMA NBR5598	BARRA	1	169,03	169,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	29,01	30,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	45,47	48,74
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	3	10,33	10,96
COMPOSIÇÃO	**AMAUC06**	**REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**78,08**	**80,01**
Cotação	08	12807/ORSE REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UM	1	50,53	50,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	29,01	30,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	45,47	48,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	AMAUC07	**LUMINÁRIA COMPACTA 2XE27 CHAPA BRANCA TENSÃO MÁXIMA (V): 250, POTÊNCIA POR SOQUETE (W): 15 QUANTIDADE DE SOQUETES: 2, MATERIAL SOQUETE:PLÁSTICO POTÊNCIA MÁXIMA (W): 30, BASE: E27, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIMENSOES APROXIMADAS: COMP. (MM): 285 LARGURA (MM): 124, ALTURA (MM): 75, COM DUAS LAMPADAS COMPACTAS LED DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	UN		94,97	97,79
COTAÇÃO	09	LUMINÁRIA COMPACTA 2XE27 CHAPA BRANCA TENSÃO MÁXIMA (V): 250, POTÊNCIA POR SOQUETE (W): 15 QUANTIDADE DE SOQUETES: 2, MATERIAL SOQUETE:PLÁSTICO POTÊNCIA MÁXIMA (W): 30, BASE: E27, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIMENSOES APROXIMADAS: COMP. (MM): 285 LARGURA (MM): 124, ALTURA (MM): 75	UN	1	36,65	36,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,01	30,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	45,47	48,74
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	17,99	18,62
COMPOSIÇÃO	AMAUC08	**KIT DE TRAVA MAGNÉTICA COM TRAÇÃO MINIMA DE 150KGF, COMPATIBILIDADE DE CONTROLADORES DE ACESSO E ADAPTABILIDADE A TODOS OS TIPOS DE PORTA (MADEIRA, ALUMINIO, AÇO E VIDRO) COM PARAFUSOS, SUPORTE DE FIXAÇÃO, BATERIA SELADA DE 7A, CARREGADOR DE BATERIA TEMPORIZADO, DOIS CONTROLES EMOTOS E UM RECEPTOR DE ACIONAMENTO NA FREQUENCIA 433MGZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	UN		808,71	816,53
COTAÇÃO	10	150KGF, COMPATIBILIDADE DE CONTROLADORES DE ACESSO E ADAPTABILIDADE A TODOS OS TIPOS DE PORTA (MADEIRA, ALUMINIO, AÇO E VIDRO) COM PARAFUSOS, SUPORTE DE FIXAÇÃO, BATERIA SELADA DE 7A, CARREGADOR DE BATERIA TEMPORIZADO, DOIS CONTROLES EMOTOS E UM RECEPTOR DE ACIONAMENTO NA FREQUENCIA 433MGZ	UN	1	697,00	697,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,01	30,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	45,47	48,74
COMPOSIÇÃO	AMAUC09	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO, COM CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA Q-196. ESPESSURA 10CM.**	M2		119,94	121,30
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,44	2,44
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	15,45	15,45
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,05	272,56	278,72
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	23,15	23,15
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,105	615,84	615,84
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	38,21	40,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	26,43	28,18
SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE	M2	1	4,37	4,67
COMPOSIÇÃO	AMAUC10	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM SENSOR DE PRESENÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	UN		371,67	374,83
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	104,17	104,47
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	168,45	170,00
SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	64,34	64,83
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	24,33	24,80
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	10,38	10,73
COMPOSIÇÃO	AMAUC11	**BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	UN		344,21	347,17
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	20,18	20,18
SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	181,14	181,14
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	35,96	38,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	26,43	28,18
COMPOSIÇÃO	AMAUC12	**BANCADA EM GRANITO SUSPENSA POR MÃO FRANCESA, APOIADA EM MURETA DE ALVENARIA, 2 CUBA COM TORNEIRA MONOCOMANDO, COM RODBANCA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3,38 X 0,55**	UN		3.291,43	3.315,51
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	37,67	37,67
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,61	0,61
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,4658	807,54	807,54
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	93,99	93,99
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5	48,10	49,93
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,61	29,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	26,43	28,18
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	256,40	259,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	199,55	199,85

COMPOSIÇÃO	AMAUC13	DUCHA ECOPLUS COM DESVIADOR 220V 7500W BRANCO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		924,55	928,37
COTAÇÃO	14	DUCHA ECOPLUS COM DESVIADOR 220V 7500W BRANCO PARA PCD	UN	1	869,99	869,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4535436	26,43	28,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1816001	35,96	38,52
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,29	4,29

COMPOSIÇÃO	AMAUC14	BANCO ARTICULADO PCD PARA BANHO EM INOX 45X45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		512,07	515,03
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	20,18	20,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	35,96	38,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	26,43	28,18
COTAÇÃO	15	BANCO ARTICULADO PCD PARA BANHO EM INOX 45X45	UN	1	349,00	349,00

01/11/2026
Data

LIANA BAZEI SCHNEIDER:10222392959
Assinado de forma digital por LIANA BAZEI SCHNEIDER:10222392959
Dados: 2026.11.12 14:30:30 -03'00'

Responsável Técnico: LIANA BAZEI SCHNEIDER
CREA/CAU: 177887-4