



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA - 3º ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA - 3º ETAPA	MUNICÍPIO / UF Ipira/SC	BDI 1 25.72%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA - 3º ETAPA									639.352,25
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA					-	639.352,25
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.114,34
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	373,73	BDI 1	469,85	2.114,34
1.2.			BASE					-	168.231,68
1.2.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	659,25	156,18	BDI 1	196,35	129.443,41
1.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.777,50	1,56	BDI 1	1,96	38.788,27
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	458.723,73
1.3.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	4.395,00	5,86	BDI 1	7,37	32.378,81
1.3.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.395,00	2,01	BDI 1	2,53	11.106,04
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.592,50	1,56	BDI 1	1,96	12.929,42
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	219,75	1.456,22	BDI 1	1.830,76	402.309,46
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	10.282,50
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	700,00	5,45	BDI 1	6,85	4.796,22
1.4.2.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D=50MM E H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	253,94	BDI 1	319,25	1.596,27
1.4.3.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L=60CM, COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D=50MM E H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	253,94	BDI 1	319,25	319,25
1.4.4.	Composição	005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA AMARELA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO I 10X10X2 SOBRE ASFALTO	UN	175,00	16,23	BDI 1	20,40	3.570,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA - 3º ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA - 3º ETAPA	MUNICÍPIO / UF Ipira/SC	BDI 1 25.72%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA - 3º ETAPA									639.352,25

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipira/SC
Local

segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER
CREA/CAU: 177887-4
ART/RRT: 10380501-4