



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto	0	0	Município de Piratuba

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	placa única de 3,0x1,0m
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	
1.2.	DRENAGEM		-	
-	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de brita produzida - assentamento em vala	M	9,00	A ser executado pelo município
1.2.1.	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	2,50	Escavação para execução da caixa coletora de sarjeta
1.2.2.	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	1,00	Conforme quantitativo constante no projeto de drenagem
1.2.3.	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un	1,00	Conforme quantitativo constante no projeto de drenagem
1.2.4.	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	400,00	Conforme quantitativo constante no projeto de drenagem (executada em toda a lateral esquerda da via)
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
-	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	802,81	6,50m de largura x 400m de comprimento x 0,30cm de espessura + área de acesso 76,04m2 x 0,30cm (A ser executado pelo município)
1.3.1.	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	431,41	7,0m de largura (6,50+0,50m) x 400m de comprimento x 0,15 cm de espessura + área de acesso 76,04m2 x 0,15cm
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	12.079,48	DMT de 20km conforme repassado pelo município
1.3.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.676,04	6,50m de largura x 400m de comprimento + área do acesso
1.3.4.	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	4.174,08	Em todas as juntas transversais, espaçadas a cada 30cm. Barras com comprimento de 50cm e densidade de 3,853kg/m
1.3.5.	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	538,90	Em toda a extensão da junta longitudinal, inclusive nas juntas do acesso, com barras espaçadas a cada 50cm, com 1,0m de comprimento. Densidade 0,618kg/m

FRENTES DE OBRA:	preliminares	drenagem
	1	2
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	8.122,14	41.247,67
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
DRENAGEM		9,00
DRENAGEM		2,50
DRENAGEM		1,00
DRENAGEM		1,00
DRENAGEM		400,00
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Piratuba

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto				
1.3.6.	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	428,16	6,50m de largura x 400m de comprimento x 0,16cm de espessura + 76,04m² x 0,16cm (área acesso) Inclusive com cura química e transporte, conforme constante na composição SICRO/DNIT
1.3.7.	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	1.036,00	Junta Longitudinal= 400m (extensão do trecho) Junta Transversal= 100 juntas de 6,0m de comprimento= 600m Juntas Longitudinais acesso= 36m (16m esquerda + 20m direita) Total Juntas= 1036m
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	120,00	Somatório pintura faixas central e laterais
1.4.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	Conforme quantitativo constante no projeto de sinalização
1.4.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	Conforme quantitativo constante no projeto de sinalização
1.4.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00	Conforme quantitativo constante no projeto de sinalização
1.4.5.	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,56	2 placas de 0,80x1,60m
1.4.6.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00	Somatório das placas, considerando 2 suportes em cada placa de 0,80x2,10m

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	8.122,14	41.247,67
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		

Piratuba/SC
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Wilk Junior
CREA/CAU: 144263-4-SC
ART/RRT: 10721385-8



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto	0	0	Município de I

				pav1	pav2	inalização
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto				337.663,91	219.678,36	23.606,15
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		-			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00			
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00			
1.2.	DRENAGEM		-			
-	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de brita produzida - assentamento em vala	M	9,00			
1.2.1.	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	2,50			
1.2.2.	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	1,00			
1.2.3.	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un	1,00			
1.2.4.	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	400,00			
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-			
-	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	802,81	802,81		
1.3.1.	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	431,41	431,41		
1.3.2.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	12.079,48	12.079,48		
1.3.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.676,04	1.338,02	1.338,02	
1.3.4.	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	4.174,08	2.087,04	2.087,04	
1.3.5.	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	538,90	269,45	269,45	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto	0	0	Município de I

				pav1	pav2	sinalização
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto				337.663,91	219.678,36	23.606,15
1.3.6.	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	428,16	214,08	214,08	
1.3.7.	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	1.036,00		518,00	518,00
1.4.	SINALIZAÇÃO		-			
1.4.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	120,00			120,00
1.4.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00			1,00
1.4.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00			2,00
1.4.4.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00			5,00
1.4.5.	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,56			2,56
1.4.6.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00			12,00

Piratuba/SC
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Wilk Junior
CREA/CAU: 144263-4-SC
ART/RRT: 10721385-8

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL WILK JUNIOR
Data: 08/10/2026 08:44:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>