CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Piratuba	Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto	Piratuba/SC	20,13%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto									**632.999,89**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**					**-**	**632.999,89**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**8.122,14**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	504,05	BDI 1	605,52	1.816,56	RA
1.1.2.	Composição	004	ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	5.248,96	BDI 1	6.305,58	6.305,58	RA
1.2.			**DRENAGEM**					**-**	**41.247,67**	
-	Composição	007	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de brita produzida - assentamento em vala	M	9,00	0,00	BDI 1	-	-	RA
1.2.1.	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	2,50	9,83	BDI 1	11,81	29,53	RA
1.2.2.	SICRO	2003489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	1,00	5.625,24	BDI 1	6.757,60	6.757,60	RA
1.2.3.	SICRO	0804393	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un	1,00	4.402,35	BDI 1	5.288,54	5.288,54	RA
1.2.4.	SICRO	2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	400,00	60,71	BDI 1	72,93	29.172,00	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**574.377,71**	
-	Composição	005	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	802,81	0,00	BDI 1	-	-	RA
1.3.1.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	431,41	223,89	BDI 1	268,96	116.032,03	RA
1.3.2.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	12.079,48	1,12	BDI 1	1,35	16.307,30	RA
1.3.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.676,04	3,14	BDI 1	3,77	10.088,67	RA
1.3.4.	SINAPI	97118	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	4.174,08	16,79	BDI 1	20,17	84.191,19	RA
1.3.5.	SINAPI	97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	538,90	9,57	BDI 1	11,50	6.197,35	RA
1.3.6.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	167,29	13,34	BDI 1	16,03	2.681,66	RA
1.3.7.	SICRO	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	428,16	603,04	BDI 1	724,43	310.171,95	RA
1.3.8.	SICRO	4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	1.036,00	23,07	BDI 1	27,71	28.707,56	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**9.252,37**	
1.4.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	120,00	21,22	BDI 1	25,49	3.058,80	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Piratuba	Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto	Piratuba/SC	20,13%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto									**632.999,89**	
1.4.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	285,45	BDI 1	342,91	342,91	RA
1.4.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	285,39	BDI 1	342,84	685,68	RA
1.4.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00	285,42	BDI 1	342,88	1.714,40	RA
1.4.5.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,56	464,14	BDI 1	557,57	1.427,38	RA
1.4.6.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00	140,35	BDI 1	168,60	2.023,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Piratuba/SC
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

DANIEL WILK JUNIOR:06840186911
Assinado de forma digital por DANIEL WILK JUNIOR:06840186911
Dados: 2026.11.12 13:51:36 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Daniel Wilk Junior
CREA/CAU: 144263-4-SC
ART/RRT: 10721385-8