



Prefeitura de
MARAVILHA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PARA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA NA AREA DE LAZER

- CEI MÁGICO DE OZ

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra para execução de piso de concreto para base de guarita, guarita em “ACM” ajuste no portão de acesso, cobertura da rampa de acesso e cobertura da caixa de areia. O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do serviço.

1. COBERTURA

Estrutura metálica para cobertura da caixa de areia da área de recreação do CEI Mágico de OZ. Estrutura metálica com 6 pilares metálicos pré-fabricados 20x25, instalados 4 metros fora do solo fixados em bloco de concreto, estrutura de cobertura com terças e metálicas, contravento em ferro maciço 10 mm. As telhas devem ser em Aluzinco 0,43 mm, parafusos e chumbadores inclusos.

Para drenagem pluvial do toldo de acesso serão instaladas calhas e rufos metálicas, com desenvolvimento de 50 cm, além de tubulação de PVC 100 mm.

2. SERVIÇOS FINAIS

- a. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga, transporte e bota-fora de entulhos;
- b. Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o ambiente próprio para o uso.

3. RECOMENDAÇÕES

Possíveis dúvidas na execução deverão ser sanadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto ou equipe técnica desta municipalidade.

Maravilha, SC, 18 de Setembro de 2024.

Lana Claudia Kunz
Auditora de Obras
CAU A84127-7