

COMPOSIÇÕES E MERCADO

Cliente: PREFEITURA DE ITAPIRANGA
 Obra: ETA GLORIA
 Descrição: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA GLÓRIA
 Data de emissão: 08/2023
 Responsável técnico: ADALTO ANTÔNIO WEIS

Regime: Desonerado
 Base: Sinapi
 Referência: 07/2025



| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário s/ BD | Valor Total |
|-----------|---|----------------|------------|----------------------|---------------------|
| CP | 1 Pintura Epóxi em Parede | m ² | | | R\$ 36,87 |
| IS 7304 | Tinta Epóxi Base Agua Premium, Branca | L | 0,2000 | R\$ 81,39 | R\$ 16,28 |
| CS 88312 | Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares | h | 0,4000 | R\$ 31,77 | R\$ 12,71 |
| CS 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0,3500 | R\$ 22,53 | R\$ 7,89 |
| CP | 2 Trilho para deslocamento de cobertura | cj | | | R\$ 1.321,10 |
| IS 43083 | Perfil U Enrijecido 17x50x100 e=3mm | kg | 100,8000 | R\$ 10,53 | R\$ 1.061,42 |
| IS 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | und | 14,0000 | R\$ 2,98 | R\$ 41,72 |
| CS 88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 4,0000 | R\$ 31,96 | R\$ 127,84 |
| CS 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 4,0000 | R\$ 22,53 | R\$ 90,12 |
| CP | 3 Portão em gradil, completo, pintado | m ² | | | R\$ 169,41 |
| IS 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),MALHA 8 X 8 CM | m ² | 1,0000 | R\$ 13,48 | R\$ 13,48 |
| IS 21001 | TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02kg/m | m | 4,5000 | R\$ 24,43 | R\$ 109,94 |
| CS 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 1,5000 | R\$ 24,27 | R\$ 36,41 |
| CS 100725 | Pintura com Tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | m ² | 0,3533 | R\$ 27,16 | R\$ 9,59 |
| CP | 4 Estrutura para toldo em alumínio | und | | | R\$ 194,38 |
| IS 34360 | Perfil de Alumínio Anodizado | kg | 2,6910 | R\$ 53,81 | R\$ 144,80 |
| CS 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 1,4220 | R\$ 24,27 | R\$ 34,51 |
| CS 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0,3280 | R\$ 22,53 | R\$ 7,39 |
| IS 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | und | 2,0000 | R\$ 2,98 | R\$ 5,96 |
| IS 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 unidades) | kg | 0,0195 | R\$ 87,73 | R\$ 1,71 |
| CP | 5 Placa Fotoluminescente de Sinalização de Emergência - "SAÍDA", Fornecimento e Instalação | und | | | R\$ 42,18 |
| CS 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0,2500 | R\$ 32,23 | R\$ 8,06 |
| IS 37559 | Placa de Sinalização de Segurança Contra Incêndio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em PVC *2* Mm Anti-Chamas (Símbolos, Cores e Pictogramas Conforme NBR 16820) | und | 1,0000 | R\$ 34,12 | R\$ 34,12 |
| IS 4791 | Adesivo Acrílico de Base Aquosa / Cola De Contato | kg | 0,1500 | R\$ 35,37 | R\$ 5,31 |
| IM | 1 Fossa Circular Pré Moldada em Concreto - 1,36m³ - Ø1,20m - h:1,20m e Sumidouro em tubo de concreto perfurado - Ø0,40m - h:1,00m | cj | | | R\$ 1.621,67 |
| 1 | LPB Materiais de Construção LTDA (CNPJ 10.688.272/0001-80) | cj | 1,0000 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| 2 | CRO Artefatos de Cimento (CNPJ 06.290.359/0001-27) | cj | 1,0000 | R\$ 1.650,00 | R\$ 1.650,00 |
| 3 | OB Comercio de Materiais de Construção LTDA (CNPJ 17.272.862/0002-57) | cj | 1,0000 | R\$ 2.015,00 | R\$ 2.015,00 |
| | | | | Média do Valor | R\$ 1.621,67 |

55,85%

16,50%

21,49%

21,56%

19,10%

20 metros -5,04kg/m
 multiplicador do vão luz 4x
 2,25m - perfil 2"x1" (50,8x25,4mm) esp 3,17mm (1/8") - 1,196 kg/m
 mesmo coeficiente do cs 92602
 mesmo coeficiente do cs 92602
 20 unidades

CS Composição Sinapi
 IS Insumo Sinapi
 CP Composição Própria
 IM Insumo Mercado

Responsável Técnico
 GILBERTO PACHECO DESCOVI
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 217.880-4
 Mat. 16.231/01

Itapiranga-SC, 18 de novembro de 2025