



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO



QUADRO DE QUANTIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA PISTA 01 AERÓDROMO DE ITAPIRANGA - SC

Obra: Pavimentação da Pista de Pouso e Decolagem (Eixo 01) do Aeródromo de Itapiranga - SC
Local: Linha Santa Fé - Itapiranga/SC
Data do orçamento: Fevereiro / 2026

Pista de pouso e decolagem (Eixo 01): 970.00 m
Área Pista de pouso e decolagem: 18,004.81 m²
Trecho a ser pavimentado: estaca 34 à 131

Item	Especificação	Código	Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade	BDI	Preço Unitário (com BDI)	Custo Total	% do Sub-item	% do Item
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	Composição	COMP-05	Administração Local da obra, incluso serviços de topografia	1.00	und					
Custo Total da Administração Local =>										
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	Composição	COMP-06	Instalação e manutenção de canteiro de obra	1.00	und					
2.2	Composição	COMP-01	Remoção de cerca	367.69	m					
2.3	Composição	COMP-02	Remoção de Concreto Simples	188.37	m ²					
2.4	Composição	COMP-03	Remoção de alvenaria	387.92	m ³					
2.5	SICRO	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	25.00	unid					
2.6	Composição	COMP-04	Remoção de Postes	11.00	und					
2.7	SINAPI	103689	Placa de obra	12.00	m ²					
Custo Total dos Serviços Iniciais =>										
3.0			TERRAPLENAGEM							
3.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	83,560.00	m ²					
3.2	SICRO	5501903	Escavação, carga e transporte de material em 1ª Categoria (400m <DMT≤ 500m)	6,906.71	m ³					
3.3	SICRO	5501910	Escavação, carga e transporte de material em 1ª Categoria (1800m <DMT≤ 2000m) para Bota Fora	71,094.12	m ³					
3.4	Composição	COMP-08	Compactação de aterros a 95% Proctor modificado	1,062.57	m ³					
3.5	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% Proctor modificado	4,250.29	m ³					
Custo Total da Terraplenagem =>										
4.0			PAVIMENTAÇÃO							
4.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito a 100% Proctor modificado	19,577.25	m ²					
4.2	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	2,912.96	m ³					
4.3	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	2,296.35	m ³					
4.4	SICRO	4011352	Execução de imprimação com EAI	18,905.25	m ²					
4.5	SICRO	4011353	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	18,905.25	m ²					
4.6	SICRO	4011463	Execução e transporte de camada de concreto asfáltico usinado a quente - CAUQ	2,363.16	ton					
Subtotal =>										



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO



QUADRO DE QUANTIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA PISTA 01 AERÓDROMO DE ITAPIRANGA - SC

Obra: Pavimentação da Pista de Pouso e Decolagem (Eixo 01) do Aeródromo de Itapiranga - SC						Pista de pouso e decolagem (Eixo 01):		970.00 m		
Local: Linha Santa Fé - Itapiranga/SC						Área Pista de pouso e decolagem:		18,004.81 m ²		
Data do orçamento: Fevereiro / 2026						Trecho a ser pavimentado:		estaca 34 à 131		
FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA										
4.7		ANP	Fornecimento e transporte de asfalto CAP 50-70	142.00	ton					
4.8		ANP	Fornecimento e transporte de asfalto diluído CM-30	23.00	ton					
4.9		ANP	Fornecimento e transporte de emulsão asfáltica RR-1C	9.00	ton					
								Subtotal =>		
								Custo Total da Pavimentação =>		
5.0 DRENAGEM										
5.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de valas p/ obras arte correntes - 1ª categoria	1,138.00	m ³					
5.2	SICRO	2003611	Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial (azul)	767.00	m					
5.3	SICRO	2003579	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial (verde)	1,627.00	m					
5.4	SICRO	2003919	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	11.00	und					
								Custo Total da Drenagem e Obras de Arte Correntes =>		
6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
6.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrílica Branca	969.00	m ²					
6.2	SICRO	5213400	Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrílica Amarela	37.00	m ²					
6.3	SICRO	5213404	Pintura de Seta e/ou Dizeres na Pista	492.00	m ²					
								Custo Total da Sinalização Horizontal =>		
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES										
REATERRO DOS BORDOS DE PAVIMENTAÇÃO										
7.1	SICRO	5501910	Escavação, carga e transporte de material em 1ª Categoria (1800m <DMT ≤ 2000m)	132.14	m ³					
7.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% Proctor modificado	101.64	m ³					
								Subtotal =>		
CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA PATRIMONIAL										
7.3	Composição	COMP-07	Cerca de proteção para área perimetral da pista	2,207.08	m					
								Subtotal =>		
GRAMÍNEA PROJETADA										
7.4	SICRO	4413200	Gramma para Replântio - Pastagem Local	15,484.00	m ²					
								Subtotal =>		
								Custo Total de Obras Complementares =>		



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO



QUADRO DE QUANTIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA PISTA 01 AERÓDROMO DE ITAPIRANGA - SC

Obra: Pavimentação da Pista de Pouso e Decolagem (Eixo 01) do Aeródromo de Itapiranga - SC		Pista de pouso e decolagem (Eixo 01):		970.00 m
Local: Linha Santa Fé - Itapiranga/SC		Área Pista de pouso e decolagem:		18,004.81 m ²
Data do orçamento: Fevereiro / 2026		Trecho a ser pavimentado:		estaca 34 à 131
8.0	BIRUTA ILUMINADA			
	INFRA-ESTRUTURA			
8.1	Construção da Base de Concreto do Poste da Biruta Iluminada 50x50x50	1.00	pç	
	MATERIAIS ELÉTRICOS - FORNECIDOS E INSTALADOS			
8.2	Fornecimento e Instalação da Biruta Iluminada	1.00	pç	
		Custo Total da Biruta Iluminada =>		
9.0	Mobilização e Desmobilização =====>			
		VALOR DA OBRA =====>		