


<b>Prefeitura Municipal de Arroio Trinta</b> <b>Santa Catarina</b>									
<b>Orçamento: REFORMA DAS ESQUADRIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA APARECIDA NUNES POSSATO</b>									
<b>Endereço da Obra: RUA EMILIO CIVIDINI, Nº 200, BAIRRO CENTRO</b>									
<b>Mês de Referência - ABR/2026 (SINAPI 03/2026 - Não Desonerado)</b>									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (Sem BDI) R\$	BDI (%)	Custo Unitário (Com BDI) R\$	Preço Total R\$
<b>REFORMA DAS ESQUADRIAS</b>									<b>105.531,79</b>
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO</b>						<b>3.876,73</b>
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	502,41	23%	617,96	1.235,93
1.2	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,05	31,37	23%	38,59	2.394,21
1.3	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	18,62	10,77	23%	13,25	246,59
<b>2</b>			<b>PINTURA</b>						<b>3.214,97</b>
2.1	Composição	CPU 09	PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE TINTA	M2	89,79	3,59	23%	4,42	396,81
2.2	Composição	CPU 08	PREPARO E PINTURA DE PAREDES COM MASSA LÁTEX E TINTA ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DE MÃOS	M2	27,74	82,61	23%	101,61	2.818,16
<b>3</b>			<b>JANELAS</b>						<b>97.638,72</b>
3.1	Composição	CPU 01	JANELA DE ALUMÍNIO COM QUATRO FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER NA PARTE SUPERIOR) E NA PARTE INFERIOR QUATRO FOLHAS FIXAS, COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 2,10 X 1,60 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.057,17	23%	3.760,32	3.760,32
3.2	Composição	CPU 02	JANELA DE ALUMÍNIO COM QUATRO FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER NA PARTE SUPERIOR) E NA PARTE INFERIOR QUATRO FOLHAS FIXAS, COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 2,20 X 1,15 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2.579,05	23%	3.172,23	3.172,23
3.3	Composição	CPU 03	JANELA DE ALUMÍNIO COM QUATRO FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER NA PARTE SUPERIOR) E NA PARTE INFERIOR QUATRO FOLHAS FIXAS, COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 2,70 X 1,60 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	3.523,07	23%	4.333,38	17.333,50
3.4	Composição	CPU 04	JANELA DE ALUMÍNIO COM SEIS FOLHAS (TRÊS FIXAS E TRÊS DE CORRER NA PARTE SUPERIOR) E NA PARTE INFERIOR SEIS FOLHAS FIXAS, COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 3,60 X 1,60 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	5.436,46	23%	6.686,84	26.747,38

3.5	Composição	CPU 05	JANELA DE ALUMÍNIO PIVOTANTE COM SEIS FOLHAS , COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 1,20 X 0,60 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.597,46	23%	1.964,87	1.964,87
3.6	Composição	CPU 06	JANELA DE ALUMÍNIO PIVOTANTE COM SEIS FOLHAS , COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 1,8 X 0,30 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	1.712,88	23%	2.106,85	29.495,83
3.7	Composição	CPU 07	JANELA DE ALUMÍNIO PIVOTANTE COM SEIS FOLHAS , COR BRANCA, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR LAPIDADO 6 MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 2,10X 0,60 M (A X L), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	2.054,82	23%	2.527,43	15.164,57
<b>4</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>801,38</b>
4.1	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	62,05	5,50	23%	6,77	419,77
4.2	MERCADO	-	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	62,05	5,00	23%	6,15	381,61

---

Eng<sup>a</sup> Gabriela Terci  
Engenheira Civil - Arroio Trinta/SC  
CREA 207209-0