Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC
Obra: Pavimentação Asfaltica sobre calçamento
Local: Rua Pedro Conte
Mês de referência - SINAPI 12/2025 e SICRO 01/2025 - não desonerado

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Item	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid.	Qtde	Custo Unit. R$	Valor Unit. R$	Valor Total R$
Rua Pedro Conte								
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	SINAPI - 103689	20,80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	3,00	469,32	566,94	R$ 1.700,82
1.2	SINAPI - 90781	20,80	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA LOCAÇÃO DA OBRA	H	2,00	33,26	40,18	R$ 80,36
1.3	SINAPI - 99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1.476,00	1,79	2,16	R$ 3.191,58
Total do Item								**R$ 4.972,76**
2	**PAVIMENTAÇÃO**							
2.1	COMPOSIÇÃO 01	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (REPERFILAGEM)	M2	1.476,00	5,30	6,40	R$ 9.449,94
2.2	SINAPI - 95996	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Reperfilagem e=3,00cm)	M3	44,28	1.552,84	1.875,83	R$ 83.061,78
2.3	COMPOSIÇÃO 01	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (CAPA)	M2	1.414,50	5,30	6,40	R$ 9.056,19
2.4	SINAPI - 95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Capa e=4,00cm)	M3	56,58	1.794,92	2.168,26	R$ 122.680,34
2.5	COMPOSIÇÃO 02	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO	M3XKM	2.447,87	1,66	2,01	R$ 4.908,66
Total do Item								**R$ 229.156,91**
3	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**							
3.1	COMPOSIÇÃO 03	20,80	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - E= 10 CM (EIXO E BORDOS)	M2	58,60	41,44	50,06	R$ 2.933,49
3.2	SINAPI - 102509	20,80	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	26,00	32,08	38,75	R$ 1.007,57
3.3	COMPOSIÇÃO 04	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO - PARE	UNID.	2,00	496,86	600,21	R$ 1.200,41
3.4	COMPOSIÇÃO 05	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO - FAIXA DE PEDESTRES	UNID.	2,00	467,97	565,31	R$ 1.130,62
Total do Item								**R$ 6.272,09**
Total do Orçamento								**R$ 240.401,76**

FLAVIO ANDRE DE OLIVEIRA:90713320982

Assinado de forma digital por FLAVIO ANDRE DE OLIVEIRA:90713320982
Dados: 2026.01.29 16:41:54 -03'00'

Engº. Flávio André de Oliveira
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 048.529-6