



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO

Rua Francisco Beckhauser, 70 - Centro - São Martinho
CEP: 88765-000 CNPJ: 82.836.818/0001-03 Telefone: (48) 3645-6100
E-mail: compras@saomartinho.sc.gov.br Site:

Página: 1 / 2

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 15/2026

Processo Adm.: 62/2026

Data do Processo: 08/09/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 62/2026
b) **Nr. Licitação:** 15/2026 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 06/10/2026
e) **Objeto da Licitação:** *"Registro de Preços para contratação de empresa para prestação, sob demanda, de serviços de mão de obra especializada de calceteiro, para assentamento e reparo/reassentamento de pavimentação em lajota sextavada de concreto e/ou paver e de meio-fio, com fornecimento dos materiais pela Administração."*

Lote: 1

Participante: M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS (27.208.785/0001-49)

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços de mão de obra especializada para assentamento de pavimentação em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, assentamento, alinhamento, nivelamento e ajuste das peças, execução dos recortes e arremates necessários, rejuntamento, compactação e acabamento final da área pavimentada. - Serviços de mão de obra especializada para assentamento de pavimentação em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, assentamento, alinhamento, nivelamento e ajuste das peças, execução dos recortes e arremates necessários, rejuntamento, compactação e acabamento final da área pavimentada. A execução deverá observar os alinhamentos, níveis, caimentos e demais orientações estabelecidas pela Administração, assegurando uniformidade, estabilidade e adequado acabamento da pavimentação.	5.300,000	M ²	14,32	75.896,00
2	Marca: Não informado Serviços de mão de obra especializada para reparo/reassentamento de pavimentação existente em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a retirada das peças da área indicada para recuperação, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, - Serviços de mão de obra especializada para reparo/reassentamento de pavimentação existente em lajota sextavada de concreto e/ou paver, compreendendo a retirada das peças da área indicada para recuperação, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, regularização e preparação final da camada de assentamento, distribuição e nivelamento da areia e/ou pó de pedra, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, alinhamento, nivelamento, execução dos	5.000,000	M ²	18,40	92.000,00

recortes e arremates necessários, rejuntamento, compactação e acabamento final.

As peças existentes que apresentarem condições adequadas deverão ser prioritariamente reaproveitadas. As peças necessárias à substituição daquelas danificadas, quebradas ou inadequadas ao reaproveitamento serão disponibilizadas pela Administração.


Marca: Não informado					
3	Serviços de mão de obra especializada para assentamento de meio-fio, compreendendo a preparação e regularização final do local de assentamento, posicionamento das peças, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final. - Serviços de mão de obra especializada para assentamento de meio-fio, compreendendo a preparação e regularização final do local de assentamento, posicionamento das peças, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final. O meio-fio deverá ser executado de forma contínua e estável, observando o alinhamento, nível e demais orientações estabelecidas pela Administração.	1.600,000	Metros	14,90	23.840,00
4	Serviços de mão de obra especializada para reparo e reassentamento de meio-fio existente, compreendendo a retirada das peças no trecho indicado, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, preparação e regularização final do local, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final. - Serviços de mão de obra especializada para reparo e reassentamento de meio-fio existente, compreendendo a retirada das peças no trecho indicado, limpeza, separação e seleção das peças em condições de reaproveitamento, preparação e regularização final do local, reassentamento das peças reaproveitáveis e das peças de substituição fornecidas pela Administração, alinhamento, nivelamento, ajuste, rejuntamento e acabamento final. As peças existentes que apresentarem condições adequadas deverão ser prioritariamente reaproveitadas. As peças necessárias à substituição daquelas danificadas, quebradas ou inadequadas ao reaproveitamento serão disponibilizadas pela Administração.	1.600,000	Metros	19,54	31.264,00

Marca: Não informado

Total do Participante: 223.000,00

Total Geral: 223.000,00

São Martinho/SC, data da assinatura eletrônica.



ANELISE WIEMES
Prefeita Municipal