



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MELEIRO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA MUNICIPAL MEL 355 - ALDO DAL PONT - EST.0+0,00 A 70+0,00(Ext.1.400,00m)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADA	MUNICÍPIO / UF MELEIRO - SC	BDI 1 22,52%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADA MUNICIPAL MEL 355 - ALDO DAL PONT									1.555.684,20	
1.			ESTRADA MUNICIPAL - ALDO DAL PONT - MEL 355 - EST.0+0,00 A 70+0,00(Ext.1.400,00m)					-	1.555.684,20	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.581,43	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	468,21	BDI 1	573,65	2.581,43	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM - 1a ETAPA - LIMPEZA, REMOÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES					-	864.387,66	
1.2.1.	SICRO	5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	6.793,48	7,33	BDI 1	8,98	61.005,45	RA
1.2.2.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	6.455,67	5,78	BDI 1	7,08	45.706,14	RA
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP-110	AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO - (EXCLUSIVE - TRANSPORTE)	M3	8.069,59	38,25	BDI 1	46,86	378.140,99	RA
1.2.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	426.639,09	0,68	BDI 1	0,83	354.110,44	RA
1.2.5.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	11.200,28	1,85	BDI 1	2,27	25.424,64	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM - 2a ETAPA - CAMADA DE TERRAPLENAGEM					-	674.859,80	
1.3.1.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	5.600,14	5,78	BDI 1	7,08	39.648,99	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-110	AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO - (EXCLUSIVE - TRANSPORTE)	M3	7.000,18	38,25	BDI 1	46,86	328.028,43	RA
1.3.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	370.099,25	0,68	BDI 1	0,83	307.182,38	RA
1.4.			DRENAGEM TERRAPLENAGEM - VALAS					-	13.855,31	
1.4.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	1.463,46	7,16	BDI 1	8,77	12.834,54	RA
1.4.2.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	1.097,60	0,76	BDI 1	0,93	1.020,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MELEIRO - SC
Local

sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Responsável Técnico
Nome: BRUNO FRIGO PASINI
CREA/CAU: 137.007-9



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MELEIRO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA MUNICIPAL MEL 355 - ALDO DAL PONT - EST.0+0,00 A 70+0,00(Ext.1.400,00m)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADA	MUNICÍPIO / UF MELEIRO - SC	BDI 1 22,52%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADA MUNICIPAL MEL 355 - ALDO DAL PONT									1.555.684,20
Data				ART/RRT:	0				

← RECURSO