



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MELEIRO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE 3 APOIOS PARA KIT TRANSPOSIÇÃO
------------------	----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE 3 APOIOS PARA KIT TRANSPOSIÇÃO	MUNICÍPIO / UF MELEIRO/SC	BDI 1 33,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	--	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONTRUÇÃO DE 3 APOIOS PARA KIT TRANSPOSIÇÃO</b>									<b>111.840,08</b>	
1.			CONSTRUÇÃO DE APOIO PARA KIT TRANSPOSIÇÃO NA MEL 442 - BARRA DO CEDRO					-	35.795,62	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.614,87	
1.1.0.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - MÃO DE OBRA DE DESPESAS INDIRETAS	UN	1,00	1.213,55	BDI 1	1.614,87	1.614,87	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					-	2.785,16	
1.2.0.1.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	1.046,50	BDI 1	1.392,58	2.785,16	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			CANTEIRO DE OBRAS					-	6.918,76	
1.3.0.1.	Cotação	1	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO - COM 1 LIMPEZA NA SEMANA (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	750,00	BDI 1	998,03	1.996,06	RA
1.3.0.2.	Cotação	2	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *3,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	350,00	BDI 1	465,75	931,50	RA
1.3.0.3.	Composição	3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA CANTEIRO DE OBRAS	DIA	40,00	74,98	BDI 1	99,78	3.991,20	RA
1.4.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.850,97	
1.4.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,00	463,66	BDI 1	616,99	1.850,97	RA
1.5.			MOVIMENTO DE TERRA					-	476,50	
1.5.0.1.	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	50,00	7,16	BDI 1	9,53	476,50	RA
1.6.			ESTRUTURAS DE CONCRETO					-	21.404,64	
1.6.1.			ESTACAS					-	11.226,81	
1.6.1.1.	Composição	4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO FCK=30MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, EXCLUSIVE ARMADURA	M	28,00	179,79	BDI 1	239,25	6.699,00	RA
1.6.1.2.	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF 05/2021	UN	4,00	27,63	BDI 1	36,77	147,08	RA
1.6.1.3.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021 PS	KG	92,70	13,68	BDI 1	18,20	1.687,14	RA
1.6.1.4.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021 PS	KG	247,80	8,17	BDI 1	10,87	2.693,59	RA
1.6.2.			VIGAS					-	8.993,73	
1.6.2.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	16,50	95,02	BDI 1	126,44	2.086,26	RA
1.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	86,30	13,98	BDI 1	18,60	1.605,18	RA

RECURSO  
↓

1.6.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	14,90	10,34	BDI 1	13,76	205,02	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,60	8,25	BDI 1	10,98	1.939,07	RA
1.6.2.5.	Composição	5	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,80	847,62	BDI 1	1.127,93	3.158,20	RA
<b>1.6.3.</b>			<b>PILARETES</b>					-	<b>1.184,10</b>	
1.6.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	4,20	122,47	BDI 1	162,97	684,47	RA
1.6.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,30	13,98	BDI 1	18,60	117,18	RA
1.6.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,40	10,34	BDI 1	13,76	156,86	RA
1.6.3.4.	Composição	5	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,20	847,62	BDI 1	1.127,93	225,59	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.7.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>744,72</b>	
1.7.0.1.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	279,82	BDI 1	372,36	744,72	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>2.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE APOIO PARA KIT TRANSPOSIÇÃO NA MEL 457 - BARRA RIO CEDRO BAIXO</b>					-	<b>35.795,62</b>	
<b>2.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>1.614,87</b>	
2.1.0.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - MÃO DE OBRA DE DESPESAS INDIRETAS	UN	1,00	1.213,55	BDI 1	1.614,87	1.614,87	RA
<b>2.2.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.785,16</b>	
2.2.0.1.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	1.046,50	BDI 1	1.392,58	2.785,16	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>2.3.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>6.918,76</b>	
2.3.0.1.	Cotação	1	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO - COM 1 LIMPEZA NA SEMANA (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	750,00	BDI 1	998,03	1.996,06	RA
2.3.0.2.	Cotação	2	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *3,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	350,00	BDI 1	465,75	931,50	RA
2.3.0.3.	Composição	3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA CANTEIRO DE OBRAS	DIA	40,00	74,98	BDI 1	99,78	3.991,20	RA
<b>2.4.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.850,97</b>	
2.4.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	463,66	BDI 1	616,99	1.850,97	RA
<b>2.5.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>476,50</b>	
2.5.0.1.	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	50,00	7,16	BDI 1	9,53	476,50	RA
<b>2.6.</b>			<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>					-	<b>21.404,64</b>	
<b>2.6.1.</b>			<b>ESTACAS</b>					-	<b>11.226,81</b>	
2.6.1.1.	Composição	4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO FCK=30MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, EXCLUSIVE ARMADURA	M	28,00	179,79	BDI 1	239,25	6.699,00	RA
2.6.1.2.	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	4,00	27,63	BDI 1	36,77	147,08	RA
2.6.1.3.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	92,70	13,68	BDI 1	18,20	1.687,14	RA

2.6.1.4.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021 PS	KG	247,80	8,17	BDI 1	10,87	2.693,59	RA
<b>2.6.2.</b>			<b>VIGAS</b>					-	<b>8.993,73</b>	
2.6.2.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	16,50	95,02	BDI 1	126,44	2.086,26	RA
2.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	86,30	13,98	BDI 1	18,60	1.605,18	RA
2.6.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,90	10,34	BDI 1	13,76	205,02	RA
2.6.2.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	176,60	8,25	BDI 1	10,98	1.939,07	RA
2.6.2.5.	Composição	5	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,80	847,62	BDI 1	1.127,93	3.158,20	RA
<b>2.6.3.</b>			<b>PILARETES</b>					-	<b>1.184,10</b>	
2.6.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	4,20	122,47	BDI 1	162,97	684,47	RA
2.6.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6,30	13,98	BDI 1	18,60	117,18	RA
2.6.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,40	10,34	BDI 1	13,76	156,86	RA
2.6.3.4.	Composição	5	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,20	847,62	BDI 1	1.127,93	225,59	RA
<b>2.7.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>744,72</b>	
2.7.0.1.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	279,82	BDI 1	372,36	744,72	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>3.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE APOIO PARA KIT TRANSPOSIÇÃO NA MEL 369 - MANOEL ALVES</b>					-	<b>40.248,84</b>	
<b>3.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>1.614,87</b>	
3.1.0.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - MÃO DE OBRA DE DESPESAS INDIRETAS	UN	1,00	1.213,55	BDI 1	1.614,87	1.614,87	RA
<b>3.2.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.785,16</b>	
3.2.0.1.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	1.046,50	BDI 1	1.392,58	2.785,16	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
<b>3.3.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>6.918,76</b>	
3.3.0.1.	Cotação	1	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO - COM 1 LIMPEZA NA SEMANA (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	750,00	BDI 1	998,03	1.996,06	RA
3.3.0.2.	Cotação	2	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *3,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	350,00	BDI 1	465,75	931,50	RA
3.3.0.3.	Composição	3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA CANTEIRO DE OBRAS	DIA	40,00	74,98	BDI 1	99,78	3.991,20	RA
<b>3.4.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.850,97</b>	
3.4.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,00	463,66	BDI 1	616,99	1.850,97	RA
<b>3.5.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>667,10</b>	
3.5.0.1.	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	70,00	7,16	BDI 1	9,53	667,10	RA
<b>3.6.</b>			<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>					-	<b>25.667,26</b>	
<b>3.6.1.</b>			<b>ESTACAS</b>					-	<b>11.843,26</b>	

3.6.1.1.	Composição	4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO FCK=30MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, EXCLUSIVE ARMADURA	M	28,00	179,79	BDI 1	239,25	6.699,00	RA
3.6.1.2.	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF 05/2021	UN	4,00	27,63	BDI 1	36,77	147,08	RA
3.6.1.3.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021 PS	KG	94,20	13,68	BDI 1	18,20	1.714,44	RA
3.6.1.4.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021 PS	KG	302,00	8,17	BDI 1	10,87	3.282,74	RA
<b>3.6.2.</b>			<b>VIGAS</b>					-	<b>12.639,90</b>	
3.6.2.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	20,30	95,02	BDI 1	126,44	2.566,73	RA
3.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	138,00	13,98	BDI 1	18,60	2.566,80	RA
3.6.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,90	10,34	BDI 1	13,76	205,02	RA
3.6.2.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	315,70	8,25	BDI 1	10,98	3.466,39	RA
3.6.2.5.	Composição	5	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,40	847,62	BDI 1	1.127,93	3.834,96	RA
<b>3.6.3.</b>			<b>PILARETES</b>					-	<b>1.184,10</b>	
3.6.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	4,20	122,47	BDI 1	162,97	684,47	RA
3.6.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6,30	13,98	BDI 1	18,60	117,18	RA
3.6.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,40	10,34	BDI 1	13,76	156,86	RA
3.6.3.4.	Composição	5	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,20	847,62	BDI 1	1.127,93	225,59	RA
<b>3.7.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>744,72</b>	
3.7.0.1.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	279,82	BDI 1	372,36	744,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MELEIRO/SC

Local

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO FRANCISCO NAZARIO

CREA/CAU: 139.206-4

ART/RRT: 10323950-0 / 10323972-0 / 10324149-1