Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
64/2026	Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra - SC

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DECORAÇÕES TEMÁTICAS NATALINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS DECORATIVOS NECESSÁRIOS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA, E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DEBOM JARDIM DA SERRA/SC, VISANDO À ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES, À VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS E AO EMBELEZAMENTO DO MUNICÍPI

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	21/10/2026 - 17:00	13/11/2026 - 13:00	Cléber de Ávila Garcia
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos. Dimensoes entre minimo: 0,95m de altura x 1,55m de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,65m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e exposicao as intemperies. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVCLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos. Dimensoes entre minimo: 0,95m de	UNIDADE	4	1.451,67	5.806,68
1	2	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas. Dimensoes entre minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e exposicao as intemperies. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC fLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas. Dimensoes entre minimo: 0,95m de	UNIDADE	4	953,19	3.812,76
1	3	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas. Dimensoes entre minimo: 1,15m de altura x 1,15m de largura / maximo: 1,25m de altura x 1,25m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e exposicao as intemperies. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC fLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas. Dimensoes entre minimo: 1,15m de	UNIDADE	4	1.107,52	4.430,08
1	4	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio eletrico branco (diâmetro do fio, minimo 1,88mm). Medindo aproximadamente: 3,80m de comprimento x 0,70m de queda assimetrica. Produto apropriado para uso externo. Nao acompanha plug. Tensao de 220V. Potencia do produto: 9W. (A serem instalados 12 un. no Portico, 14 un. na fachada da Prefeitura e 15 un. na fachada e no pergolado das InformacoesLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio eletrico branco (diâmetro do fio, minimo	UNIDADE	41	265,71	10.894,11
		Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de strobo de xenon ou de LED, modelo				

Compras BR
Portal de Licitações

1	5	redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissoes por minuto), com base de fixacao redonda e isolamento extra com resina cristal liquida, para maior resistencia quando utilizado em areas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro. Potencia de: 6W (A serem instalados 20 un. no Portico, 10 un. na fachada da Prefeitura e 05 un. na fachada das Informacoes Turisticas)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de strobo de xenon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissoes por minuto), com base de fixacao redonda e isolamento extra com resina cristal liquida, para maior resistencia quando utilizado em areas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro. Potencia de: 6W (A serem instalados 20 un. no Portico, 10 un. na fachada da Prefeitura e 05 un. na fachada das Informacoes Turisticas)	UNIDADE	35	134,43	4.705,05
1	6	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de poste bidimensional, luminoso, com desenhos em forma de arabescos, estrelas e bolas de natal. Dimensoes entre minimo: 3,70m de altura x 1,60m de largura / maximo: 3,90m de altura x 1,80m de largura. Produzido em poste metalico de 2,5 polegadas, arabescos, estrelas e bolas natalinas produzidos em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposicao as intemperiesLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de poste bidimensional, luminoso, com desenhos em forma de arabescos, estrelas e bolas de natal. Dimensoes entre	UNIDADE	2	8.626,42	17.252,84
1	7	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de soldado de chumbo, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,95m de altura x 0,60m de largura x 0,60m de profundidade / maximo: 2,15m de altura x 0,80m de largura x 0,80m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância das cores bordo, verde musgo e dourado. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindoLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de soldado de chumbo, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,95m de altura x 0,60m de largura x 0,60m de	UNIDADE	4	7.454,92	29.819,68
1	8	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola natalina esferica, tridimensional, na cor verde musgo. Dimensoes entre minimo: 0,85m de diâmetro / maximo: 0,95m de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância da cor verde musgo. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistencia, durabilidade e excelente acabamento estetico. (A serem insLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola natalina esferica, tridimensional, na cor verde musgo. Dimensoes entre minimo: 0,85m de diâmetro / maximo:	UNIDADE	2	2.145,56	4.291,12
1	9	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola natalina esferica, tridimensional, na cor bordo. Dimensoes entre minimo: 0,85m de diâmetro / maximo: 0,95m de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância da cor bordo. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistencia, durabilidade e excelente acabamento estetico. (A serem instalados na PLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola natalina esferica, tridimensional, na cor bordo. Dimensoes entre minimo: 0,85m de diâmetro / maximo: 0,95m de	UNIDADE	2	2.152,86	4.305,72
1	10	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de rena com presente tocando harpa, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,75m de altura x 0,80m de largura x 0,65m de profundidade / maximo: 1,85m de altura x 0,90m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância das cores bordo, verde musgo e marrom, com detalhes brancos e dourados. O acabamento final com veLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de rena com presente tocando harpa, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,75m de altura x 0,80m de largura x 0,65m	UNIDADE	1	10.970,68	10.970,68
1	11	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de totem tridimensional, composto por tres bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de tematica natalina. Dimensoes entre minimo: 1,45m de altura x 0,65m de largura x 0,65m de profundidade / maximo: 1,55 m de altura x 0,75m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância das cores bordoLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de totem tridimensional, composto por tres bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de	UNIDADE	2	3.692,59	7.385,18
		Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de caixa de presente tridimensional caracterizada por formato cubico, com laco ornamental na parte				

Compras BR
Portal de Licitações

1	12	superior. Dimensoes entre minimo: 1,15m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade / maximo: 1,25m de altura x 1,05 m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância da cor verde musgo, com laco ornamentalLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de caixa de presente tridimensional caracterizada por formato cubico, com laco ornamental na parte superior. Dimensoes	UNIDADE	1	6.990,32	6.990,32
1	13	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de rena sentada em uma caixa de presente tocando violino, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,60m de altura x 0,80m de largura x 0,95m de profundidade / maximo: 1,70m de altura x 0,90m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância das cores branca, verde musgo e marrom, com detalhes bordo e dourados. O acLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de rena sentada em uma caixa de presente tocando violino, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,60m de altura x	UNIDADE	1	9.705,53	9.705,53
1	14	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de caixa de presente tridimensional caracterizada por formato cubico, com laco ornamental na parte superior. Dimensoes entre minimo: 1,15m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade / maximo: 1,25m de altura x 1,05 m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância da cor bordo, com laco ornamental na corLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de caixa de presente tridimensional caracterizada por formato cubico, com laco ornamental na parte superior. Dimensoes	UNIDADE	1	6.875,31	6.875,31
1	15	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de grama sintetica verde para decoracao. Unidade de medida: m², superficie 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% latex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 12mm e peso de 1,43KG. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de grama sintetica verde para decoracao. Unidade de medida: m², superficie 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% latex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 12mm e peso de 1,43KG. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)	UNIDADE	108	163,19	17.624,52
1	16	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensoes entre minimo: 23cm de altura x 28cm de largura x 05cm de comprimento. Potencia do refletor: 50W e 3500 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensao: 90-265V. Duracao media de ate 25.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensoes entre minimo: 23cm de altura x 28cm de largura x 05cm de comprimento. Potencia do refletor: 50W e 3500 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensao: 90-265V. Duracao media de ate 25.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)	UNIDADE	3	186,67	560,01
1	17	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED na cor branca. Dimensoes aproximadas: 9,8cm de largura x 6,9cm de altura x 2,5 cm de comprimento. Potencia do refletor: 20W e 1600 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Multi-tensao: 85-265V. Duracao media de ate 30.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED na cor branca. Dimensoes aproximadas: 9,8cm de largura x 6,9cm de altura x 2,5cm de comprimento. Potencia do refletor: 20W e 1600 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Multi-tensao: 85-265V. Duracao media de ate 30.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)	UNIDADE	6	158,82	952,92
1	18	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de arvore luminosa sextavada com desenho em forma de pinheiros e estrelas, formada por 6 paineis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superficie. Medindo entre: minimo: 6,55m de altura x 4,30m de largura x 3,75m de comprimento / maximo: 6,65m de altura x 4,40m de largura x 3,85m de comprimento, produzida em estrutuLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de arvore luminosa sextavada com desenho em forma de pinheiros e estrelas, formada por 6 paineis triangulares que	UNIDADE	1	35.213,48	35.213,48
		Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de grade decorativa dourada com arabescos para protecao de cenario. Dimensoes entre minimo:				

Compras BR
Portal de Licitações

1	19	1,00m de altura x 2,25m de largura / maximo: 1,10m de altura x 2,35m de largura. Produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3 /16 x 1/2 de polegada. Com protecao anticorrosiva e pintura em tinta PU na cor dourada, garantindo maior resistencia, durabilidade e excelente acaLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de grade decorativa dourada com arabescos para protecao de cenario. Dimensoes entre minimo: 1,00m de altura x 2,25m de	UNIDADE	8	800,80	6.406,40
1	20	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola de natal giratoria interativa com abertura frontal, base decorativa em formato de fuste na parte superior da sua estrutura. Internamente, possui assentos integrados dispostos de forma circular, acompanhados de apoios para as maos. Funcionamento do tipo giratorio manual, oferecendo movimento rotacional suave e controlado por forca mecânica aplicada pelos proprios usuarios. Possui iluminacao interna composta por reLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola de natal giratoria interativa com abertura frontal, base decorativa em formato de fuste na parte superior da sua	UNIDADE	1	23.626,37	23.626,37
1	21	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de escorregador tridimensional com escada de acesso e pes para fixacao. Dimensoes entre minimo: 1,90m de altura x 0,50m de largura x 3,75m de profundidade / maximo: 2,00 m de altura x 0,60m de largura x 3,85m de profundidade. Escada de acesso e pes produzidos em estrutura metalica com cano de 3 /4 parede de 2mm e metalon 20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura em tinta poliester com predominância da cor dourada. CorLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de escorregador tridimensional com escada de acesso e pes para fixacao. Dimensoes entre minimo: 1,90m de altura x 0,50m	UNIDADE	1	13.210,48	13.210,48
1	22	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de tematica natalina. Dimensoes entre minimo: 2,35m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de profundidade / maximo: 2,45 m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância das cores bordLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de	UNIDADE	1	6.586,88	6.586,88
1	23	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de assento decorativo em formato de bola natalina, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 0,85m de altura x 0,75m de largura x 0,65m de profundidade / maximo: 0,95m de altura x 0,85m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliester, apresentando predominância da cor verde musgo. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, gaLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de assento decorativo em formato de bola natalina, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 0,85m de altura x 0,75m de	UNIDADE	1	2.692,21	2.692,21
1	24	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensoes entre minimo: 23cm de altura x 28cm de largura x 05cm de comprimento. Potencia do refletor: 50W e 3500 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensao: 90-265V. Duracao media de ate 25000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensoes entre minimo: 23cm de altura x 28cm de largura x 05cm de comprimento. Potencia do refletor: 50W e 3500 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensao: 90-265V. Duracao media de ate 25000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)	UNIDADE	4	187,19	748,76
1	25	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de urso polar em posicao sentada com gorro de papai Noel, figura aramada e tridimensional luminosa. Produzido com ferro redondo macico de 1/4, 3/16 e 1/8 de aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e exposicao as intemperies. Pintura na cor branca a base de poliuretano (PU automotivo). Preenchimento da figura com conjuntos de LED brancos frio, com fio branco ou transpareLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de urso polar em posicao sentada com gorro de papai Noel, figura aramada e tridimensional luminosa. Produzido com ferro	UNIDADE	1	21.405,70	21.405,70
		Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos com sistema RGB para emissao de multiplas cores. Dimensoes entre minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potencia do refletor: 100W e 9500 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensao: 90-				

Compras BR
Portal de Licitações

1	26	265V. Duracao media de ate 50.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados nas arvores naturais e no sino da Praca Jose Caetano do AmLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos com sistema RGB para emissao de multiplas cores. Dimensoes entre minimo:	UNIDADE	7	420,94	2.946,58
1	27	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de estaca para isolamento de cenarios, produzida em madeira de pinus beneficiado e autoclavado. Medidas aproximadas quando utilizada em superficie que permite enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente e 0,35m enterrada) x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento. Medidas aproximadas quando utilizada em superficie rigida que necessita fixacao atraves de parafusos: 0,60m de altura x 0,045m de largura x 0,0Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de estaca para isolamento de cenarios, produzida em madeira de pinus beneficiado e autoclavado. Medidas aproximadas	UNIDADE	18	122,40	2.203,20
1	28	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de Cordao dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenario decorativo, medindo aproximadamente 5mm de espessura, composto por material 68% poliester e 32% metalizado. (A serem instalados na Praca Jose Caetano do Amaral)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de Cordao dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenario decorativo, medindo aproximadamente 5mm de	UNIDADE	60	18,79	1.127,40
1	29	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de arco luminoso em formato de cometa com estrela catavento bidimensional. Dimensoes entre minimo: 2,95m de altura x 4,40m de largura / maximo: 3,05m de altura x 4,50m de largura, e devera ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superficie. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente, na cor cristal, com 13mm de diâmetro, em PVC flexivel, com 36 LEDs branco morno ou microlâmpadasLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de arco luminoso em formato de cometa com estrela catavento bidimensional. Dimensoes entre minimo: 2,95m de altura x	UNIDADE	1	23.157,43	23.157,43
1	30	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de sagrada familia, conjunto tridimensional, composta 03 figuras, sendo elas: Jose (que mede aproximadamente 1,85m de altura x 0,90m de largura x 1,00m de profundidade), Jesus (que mede aproximadamente 0,40m de altura x 0,65m de largura x 0,85m de profundidade) e Maria (que mede aproximadamente 1,40m de altura x 0,90m de largura x 0,90 m de profundidade), todos confeccionados em fibra de vidro, com acabamento superficialLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de sagrada familia, conjunto tridimensional, composta 03 figuras, sendo elas: Jose (que mede aproximadamente 1,85m de	UNIDADE	1	21.616,46	21.616,46
1	31	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola natalina aramada com folhas vermelhas e verdes, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,55 m de altura x 1,55m de largura x 0,25m de profundidade / maximo: 1,65m de altura x 1,65m de largura x 0,35m de profundidade. Produzida em tubo quadrado de 15mm x 15mm e barra chata de 1 /8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 polegadas em aco de carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes diante expLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de bola natalina aramada com folhas vermelhas e verdes, tridimensional. Dimensoes entre minimo: 1,55m de altura x 1,55m	UNIDADE	1	13.904,85	13.904,85
1	32	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de Conjunto com 100 LEDs na cor branca morno fio cristal (Transparente), medindo cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os LEDs e 0,20m de fio ate os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e femea de rosca, permitindo a emenda de ate 04 conjuntos. A medida total do conjunto e de aproximadamente 8,20m. Fio eletrico 2mm de diâmetro. Produto adequado para uso externo. Nao acompanha plug, apenaLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de Conjunto com 100 LEDs na cor branca morno fio cristal (Transparente), medindo cerca de 8m de comprimento na	UNIDADE	360	98,93	35.614,80
1	33	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensoes entre minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potencia do refletor: 100W e 9500 lumens. Indice de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 KG. Multi-tensao: 90-265V. Duracao media de ate 50.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados nas arvores naturais da Praca Jose Caetano do Amaral) 'Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensoes entre minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm	UNIDADE	8	2.491,15	19.929,20
		Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de conjunto com 80 LEDs brancos frios com movimento snow fall (meteoro). Dimensoes aproximadas: 0,15				

Compras BR
Portal de Licitações

1	34	m de largura x 0,80m de comprimento. Para maior resistencia quando usado em areas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) e isolada com resina cristal liquida. Nao acompanha plug. Tensao de 220V. (A serem instalados nas arvores naturais da Praca Jose Caetano do Amaral)Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de conjunto com 80 LEDs brancos frios com movimento snow fall (meteoro). Dimensoes aproximadas: 0,15m de largura x	UNIDADE	85	159,98	13.598,30
1	35	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo no minimo 8m de comprimento. Terminal com pinos macho e femea de rosca, permitindo a emenda de ate 04 conjuntos (diâmetro minimo do fio: 1,8mm). Produto adequado para uso externo. Nao acompanha plug, apenas rosca de interligacao. Tensao de 220V. Potencia do produto: 5W. (A serem instalados nas arvores naturais da Praca Jose Caetano do Amaral) Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo no minimo 8m de comprimento. Terminal com pinos macho e	UNIDADE	240	98,42	23.620,80
1	36	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de cordao com bolinhas natalinas. Dimensoes entre minimo: 0,70m de altura x 4,90m de largura / maximo: 0,90m de altura x 5,10m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e exposicao as intemperiLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de cordao com bolinhas natalinas. Dimensoes entre minimo:	UNIDADE	2	4.132,16	8.264,32
1	37	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola natalina com estrelas. Dimensoes entre minimo: 0,80m de altura / maximo: 0,90m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e exposicao as intemperies. Figura contornada com mangueira luminLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola natalina com estrelas. Dimensoes entre minimo: 0,80m de	UNIDADE	3	1.194,96	3.584,88
1	38	Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola com arabescos. Dimensoes entre minimo: 1,15m de altura x 1,55m de largura / maximo: 1,25m de altura x 1,65m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes eLocacao, transporte de remessa e retorno, instalacao, manutencao e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola com arabescos. Dimensoes entre minimo: 1,15m de altura	UNIDADE	40	1.999,16	79.966,40