



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE XAXIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI	MUNICÍPIO / UF XAXIM/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI									1.160.742,15	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI					-	1.160.742,15	
1.1.			Serviços iniciais					-	1.713,27	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,00 x 1,00 m	M2	3,00	468,11	BDI 1	571,09	1.713,27	RA
1.2.			Mobilização e desmobilização de equipamentos					-	4.672,84	
1.2.0.1.	Composição	01	Mobilização de equipamentos - DMT 40 Km	UN	1,00	1.915,10	BDI 1	2.336,42	2.336,42	RA
1.2.0.2.	Composição	02	Desmobilização de equipamentos - DMT 40 Km	UN	1,00	1.915,10	BDI 1	2.336,42	2.336,42	RA
1.3.			Remoção de base existente					-	1.827,50	
1.3.0.1.	SINAPI	101146	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte de material com trator de esteiras e caminhão basculante	M3	100,80	14,86	BDI 1	18,13	1.827,50	RA
1.4.			Pavimentação asfáltica					-	1.135.021,61	
1.4.1.			Nova base com brita graduada					-	28.750,04	
1.4.1.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	504,00	3,02	BDI 1	3,68	1.854,72	RA
1.4.1.2.	SINAPI	105727	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 15 cm	M3	75,60	195,73	BDI 1	238,79	18.052,52	RA
1.4.1.3.	Composição	03	Transporte comercial de brita graduada - DMT 40 Km	M3XKM	3.024,00	1,30	BDI 1	1,59	4.808,16	RA
1.4.1.4.	CPOS	5403230	Imprimação da Base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m²	M2	504,00	6,47	BDI 1	7,89	3.976,56	RA
1.4.1.5.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 40 Km	TXKM	24,20	1,97	BDI 1	2,40	58,08	RA
1.4.2.			Meio-fio de concreto pré-moldado					-	8.079,80	
1.4.2.1.	SINAPI	94273	Meio-fio de concreto pré-moldado	M	142,00	46,64	BDI 1	56,90	8.079,80	RA
1.4.3.			Preparação para recapeamento e reperfilagem					-	702.172,50	
1.4.3.1.	SINAPI	96001	Fresagem de pavimento asfáltico	M2	5.609,37	7,53	BDI 1	9,19	51.550,11	RA
1.4.3.2.	SINAPI	95876	Transporte da fresagem - DMT até 30km	M3XKM	3.365,62	2,30	BDI 1	2,81	9.457,39	RA
1.4.3.3.	SINAPI	99814	Limpeza do pavimento	M2	8.280,94	2,25	BDI 1	2,75	22.772,59	RA
1.4.3.4.	SUDECAP	201201	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C	M2	8.280,94	2,40	BDI 1	2,93	24.263,15	RA
1.4.3.5.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km	TXKM	105,40	1,97	BDI 1	2,40	252,96	RA
1.4.3.6.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - Reperfilagem (e=3 cm)	M3	263,50	1.794,92	BDI 1	2.189,80	577.012,30	RA
1.4.3.7.	SINAPI	95880	Transporte de massa asfáltica - DMT = 40 Km	TXKM	10.540,00	1,31	BDI 1	1,60	16.864,00	RA
1.4.4.			Camada asfáltica					-	396.019,27	
1.4.4.1.	SUDECAP	201201	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C	M2	5.609,37	2,40	BDI 1	2,93	16.435,45	RA
1.4.4.2.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km	TXKM	112,20	1,97	BDI 1	2,40	269,28	RA
1.4.4.3.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - Capa (e=3 cm)	M3	168,30	1.794,92	BDI 1	2.189,80	368.543,34	RA
1.4.4.4.	SINAPI	95880	Transporte de massa asfáltica - DMT = 40 Km	TXKM	6.732,00	1,31	BDI 1	1,60	10.771,20	RA
1.5.			Sinalização viária horizontal					-	17.506,93	
1.5.0.1.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 10 cm	M2	126,50	31,39	BDI 1	38,30	4.844,95	RA
1.5.0.2.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 20 cm - lombadas	M2	14,00	31,39	BDI 1	38,30	536,20	RA
1.5.0.3.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	M2	118,60	31,39	BDI 1	38,30	4.542,38	RA
1.5.0.4.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal pedestres branca - 40 cm	M2	198,00	31,39	BDI 1	38,30	7.583,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE XAXIM	ApeLido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI	MUNICÍPIO / UF XAXIM/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA RICARDO PANIZZI									1.160.742,15

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAXIM/SC
Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRICIA CAMILOTTI
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: Em anexo