



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE XAXIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI	MUNICÍPIO / UF XAXIM/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI									1.483.173,07	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI					-	1.483.173,07	
1.1.			Serviços iniciais					-	1.713,66	
1.1.1.	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,00 x 1,00 m	M2	3,00	468,21	BDI 1	571,22	1.713,66	RA
1.2.			Mobilização e desmobilização de equipamentos					-	4.681,14	
1.2.1.	Composição	01	Mobilização de equipamentos - DMT 40 Km	UN	1,00	1.918,50	BDI 1	2.340,57	2.340,57	RA
1.2.2.	Composição	02	Desmobilização de equipamentos - DMT 40 Km	UN	1,00	1.918,50	BDI 1	2.340,57	2.340,57	RA
1.3.			Pavimentação asfáltica					-	1.457.295,20	
1.3.1.	SCO	4052600	Remoção de tachão sem reaproveitamento	UN	200,00	9,88	BDI 1	12,05	2.410,00	RA
1.3.2.	SINAPI	96001	Fresagem de pavimento asfáltico - espessura de 3cm	M2	10.772,46	7,33	BDI 1	8,94	96.305,79	RA
1.3.3.	SINAPI	95876	Transporte da fresagem - DMT até 30km	M3XKM	12.926,95	2,30	BDI 1	2,81	36.324,73	RA
1.3.4.	SINAPI	99814	Limpeza do pavimento	M2	10.772,46	2,25	BDI 1	2,75	29.624,27	RA
1.3.5.	Composição	04	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C - Taxa de 0,30 l/m²	M2	10.772,46	2,49	BDI 1	3,04	32.748,28	RA
1.3.6.	Composição	05	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C - Taxa de 0,50 l/m²	M2	10.772,46	3,45	BDI 1	4,21	45.352,06	RA
1.3.7.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km	TXKM	344,70	1,97	BDI 1	2,40	827,28	RA
1.3.8.	SINAPI	95995	Reperfilagem de concreto asfáltico usinado à quente (e=2 cm)	M3	215,40	1.794,62	BDI 1	2.189,44	471.605,38	RA
1.3.9.	SINAPI	95995	Capa de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm)	M3	323,20	1.794,62	BDI 1	2.189,44	707.627,01	RA
1.3.10.	SINAPI	95880	Transporte de massa asfáltica - DMT = 40 Km	TXKM	21.544,00	1,31	BDI 1	1,60	34.470,40	RA
1.4.			Sinalização viária horizontal					-	19.483,07	
1.4.1.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 10 cm	M2	127,00	31,79	BDI 1	38,78	4.925,06	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 20 cm - lombadas	M2	8,40	31,79	BDI 1	38,78	325,75	RA
1.4.3.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	M2	107,00	31,79	BDI 1	38,78	4.149,46	RA
1.4.4.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal pedestres branca - 40 cm	M2	260,00	31,79	BDI 1	38,78	10.082,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAXIM/SC
Local

sexta-feira, 26 de setembro de 2025

PMv3.13

Responsável Técnico
Nome: PATRICIA CAMILOTTI
CREA/CAU: CAU A116659-0

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE XAXIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI	MUNICÍPIO / UF XAXIM/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANDRÉ LUNARDI									1.483.173,07

Data
ART/RRT: Em anexo

RECURSO
↓