

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CANIL MUNICIPAL					DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC					DEINFRA-SC	2021/01	-	-
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE XAXIM					DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
UNIDADES:	124.3M²					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51					SICRO NOVO	2026/01	-	-
						SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
						SP Educação	2026/01	122,00%	-
						SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.405,38	4.183,16
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,00	502,69	617,50	1.005,38	1.235,00
1.2	S04654	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	mês	3,00	800,00	982,72	2.400,00	2.948,16
2	LOCAÇÃO DE OBRA							5.028,69	6.177,50
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	52,10	96,52	118,57	5.028,69	6.177,50
3	MOVIMENTO DE TERRA							454,92	558,68
3.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	28,40	10,92	13,41	310,13	380,84
3.2	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	7,20	20,11	24,70	144,79	177,84
4	ESTRUTURA DE CONCRETO							17.336,93	21.297,64
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	71,30	105,99	130,20	7.557,09	9.283,26
4.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	107,50	18,34	22,53	1.971,55	2.421,98
4.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	322,95	12,95	15,91	4.182,20	5.138,13
4.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,05	895,33	1.099,82	3.626,09	4.454,27
5	PISO RADIER							23.113,28	28.392,39
5.1	S97086S	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	ORSE	m2	15,25	126,06	154,85	1.922,42	2.361,46
5.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	124,30	45,79	56,25	5.691,70	6.991,88
5.3	S10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	ORSE	m2	124,30	23,21	28,51	2.885,00	3.543,79
5.4	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	15,55	811,20	996,48	12.614,16	15.495,26
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS							3.526,92	4.332,11
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	71,70	49,19	60,42	3.526,92	4.332,11
7	PAREDES DE VEDAÇÃO							13.652,37	16.771,16
7.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	64,70	191,49	235,23	12.389,40	15.219,38

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CANIL MUNICIPAL					DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC					DEINFRA-SC	2021/01	-	-
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE XAXIM					DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
UNIDADES:	124.3M²					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51					SICRO NOVO	2026/01	-	-
						SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
						SP Educação	2026/01	122,00%	-
						SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	74,05	8,43	10,36	624,24	767,16
7.3	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,50	1.277,46	1.569,23	638,73	784,62
8	CONTAINERS							60.047,07	73.761,82
8.1	COM-15382885	CONTAINER 40 PÉS (12,19Mx2,44M, ALTURA 2,66M) EM AÇO CORTEN, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE "EPS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	60.047,07	73.761,82	60.047,07	73.761,82
9	ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS							35.224,38	43.269,73
9.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	4,15	851,55	1.046,04	3.533,93	4.341,07
9.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	14,40	696,96	856,15	10.036,22	12.328,56
9.3	25.02.240	Porta de correr em alumínio anodizado, sob medida - bronze/preto	SP Obras	M2	7,14	1.049,50	1.289,21	7.493,43	9.204,96
9.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	M2	20,32	696,89	856,06	14.160,80	17.395,14
10	COBERTURA							27.381,49	33.635,58
10.1	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	SINAPI	UN	8,00	1.888,68	2.320,05	15.109,44	18.560,40
10.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	51,91	163,60	200,97	8.492,48	10.432,35
10.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	51,91	72,81	89,44	3.779,57	4.642,83
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							28.639,75	35.183,14
11.1	ALIMENTAÇÃO E QUADROS DE MEDIÇÃO							8.693,66	10.679,27
11.1.1	COM-81637130	POSTE DE CONCRETO E ASSENTAMENTO, COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	2.887,12	3.546,54	2.887,12	3.546,54
11.1.2	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	2.619,43	3.217,71	2.619,43	3.217,71
11.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	4,40	105,73	129,88	465,21	571,47
11.1.4	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,80	26,64	32,72	21,31	26,18
11.1.5	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,77	329,70	405,00	253,87	311,85

 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CANIL MUNICIPAL	DATA :		27/05/2026	BDI :		22,84%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FORTE		VERSÃO	HORA		MES
	LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC	DEINFRA-SC		2021/01	-		-
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE XAXIM	DER-PR		2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%		0,00%
	UNIDADES:	124.3M²	ORSE		2026/03	111,51%		69,72%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51	SICRO NOVO		2026/01	-		-
			SINAPI		2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%		71,03%
			SP Educação		2026/01	122,00%		-
		SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%		-	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,50	577,17	709,00	288,59	354,50
11.1.7	COM-36592346	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70x0,46x0,80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	1.204,05	1.479,06	1.204,05	1.479,06
11.1.8	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	18,00	12,56	15,43	226,08	277,74
11.1.9	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	22,80	31,93	39,22	728,00	894,22
11.2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA							4.646,56	5.707,81
11.2.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	464,50	570,59	929,00	1.141,18
11.2.2	S00452	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	3,00	115,89	142,36	347,67	427,08
11.2.3	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	105,36	129,42	210,72	258,84
11.2.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	83,66	102,77	83,66	102,77
11.2.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	16,58	20,37	16,58	20,37
11.2.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	14,53	17,85	14,53	17,85
11.2.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	5,00	12,08	14,84	60,40	74,20
11.2.8	COM-50419629	DISPOSITIVO "DR", 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	12,00	145,44	178,66	1.745,28	2.143,92
11.2.9	S13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	ORSE	un	16,00	77,42	95,10	1.238,72	1.521,60
11.3	DISTRIBUIÇÃO INTERNA							9.251,56	11.366,60
11.3.1	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	21,00	18,12	22,26	380,52	467,46
11.3.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	24,90	18,28	22,46	455,17	559,25
11.3.3	91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	10,60	23,26	28,57	246,56	302,84
11.3.4	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	18,20	12,72	15,63	231,50	284,47
11.3.5	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	26,00	55,19	67,80	1.434,94	1.762,80
11.3.6	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	38,00	51,20	62,89	1.945,60	2.389,82
11.3.7	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	17,00	24,75	30,40	420,75	516,80

 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CANIL MUNICIPAL				DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC				DEINFRA-SC	2021/01	-	-
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE XAXIM				DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
	UNIDADES:	124.3M²				ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51				SICRO NOVO	2026/01	-	-
						SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
						SP Educação	2026/01	122,00%	-
					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.3.8	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	48,02	58,99	48,02	58,99
11.3.9	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	35,20	20,39	25,05	717,73	881,76
11.3.10	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	71,80	12,81	15,74	919,76	1.130,13
11.3.11	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	298,80	6,24	7,67	1.864,51	2.291,80
11.3.12	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	126,40	4,64	5,70	586,50	720,48
11.4	TOMADAS EM GERAL							1.264,38	1.553,24
11.4.1	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	59,21	72,73	59,21	72,73
11.4.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	9,00	39,13	48,07	352,17	432,63
11.4.3	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	17,00	46,57	57,21	791,69	972,57
11.4.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	61,31	75,31	61,31	75,31
11.5	ILUMINAÇÃO EM GERAL							4.783,59	5.876,22
11.5.1	S13158	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	21,00	227,79	279,82	4.783,59	5.876,22
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							6.163,92	7.571,70
12.1	ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA							2.048,83	2.516,79
12.1.1	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	SINAPI	UN	1,00	372,36	457,41	372,36	457,41
12.1.2	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	220,42	270,76	220,42	270,76
12.1.3	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	439,87	540,34	879,74	1.080,68
12.1.4	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	68,52	84,17	137,04	168,34
12.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	2,00	21,49	26,40	42,98	52,80
12.1.6	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	2,00	4,10	5,04	8,20	10,08
12.1.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	42,79	52,56	85,58	105,12
12.1.8	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	SINAPI	M	34,80	7,31	8,98	254,39	312,50

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:	CANIL MUNICIPAL				DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC				DEINFRA-SC	2021/01	-	-
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE XAXIM				DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
UNIDADES:	124.3M²				ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51				SICRO NOVO	2026/01	-	-
					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
					SP Educação	2026/01	122,00%	-
					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1.8	94648	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							
12.1.9	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	6,00	8,02	9,85	48,12	59,10
12.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							1.100,11	1.351,30
12.2.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	101,06	124,14	202,12	248,28
12.2.2	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	88,71	108,97	177,42	217,94
12.2.3	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	90,96	111,74	90,96	111,74
12.2.4	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,50	14,73	18,09	228,32	280,40
12.2.5	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	10,20	12,78	15,70	130,36	160,14
12.2.6	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	4,10	5,04	4,10	5,04
12.2.7	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	7,05	8,66	28,20	34,64
12.2.8	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	14,25	17,50	114,00	140,00
12.2.9	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	11,63	14,29	46,52	57,16
12.2.10	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	17,91	22,00	17,91	22,00
12.2.11	COM-02750095	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	15,05	18,49	60,20	73,96
12.3	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS							3.014,98	3.703,61
12.3.1	S12263	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	1.560,66	1.917,11	1.560,66	1.917,11
12.3.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	298,98	367,27	298,98	367,27
12.3.3	100878	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	679,81	835,08	679,81	835,08
12.3.4	S13465	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	ORSE	un	1,00	269,43	330,97	269,43	330,97
12.3.5	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	un	1,00	74,55	91,58	74,55	91,58
12.3.6	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	76,82	94,37	76,82	94,37

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CANIL MUNICIPAL					DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC					DEINFRA-SC	2021/01	-	-
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE XAXIM					DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
UNIDADES:	124.3M²					ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51					SICRO NOVO	2026/01	-	-
						SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
						SP Educação	2026/01	122,00%	-
						SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	54,73	67,23	54,73	67,23
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							17.081,05	20.982,44
13.1	CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS							5.431,99	6.672,62
13.1.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	704,14	864,97	4.224,84	5.189,82
13.1.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	14,00	82,07	100,81	1.148,98	1.411,34
13.1.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	58,17	71,46	58,17	71,46
13.2	REDE DE ESGOTO							5.692,37	6.992,63
13.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	76,60	45,09	55,39	3.453,89	4.242,87
13.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	4,90	32,37	39,76	158,61	194,82
13.2.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,20	26,16	32,13	57,55	70,69
13.2.4	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	20,79	25,54	124,74	153,24
13.2.5	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	11,06	13,59	22,12	27,18
13.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	30,93	37,99	556,74	683,82
13.2.7	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	17,19	21,12	68,76	84,48
13.2.8	COM-86128471	JOELHO 90º C/ BOLSA PARA ANEL Ø 40mm, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	21,74	26,71	43,48	53,42
13.2.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	31,77	39,03	540,09	663,51
13.2.10	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	11,15	13,70	33,45	41,10
13.2.11	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	15,61	19,18	31,22	38,36
13.2.12	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	UN	8,00	56,05	68,85	448,40	550,80

 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CANIL MUNICIPAL	DATA :		27/05/2026	BDI :		22,84%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC	DEINFRA-SC	2021/01	-	-		
	CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM	DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%		
	UNIDADES:	124.3M²	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51	SICRO NOVO	2026/01	-	-		
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%		
			SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2.12	89797	SANITÁRIO. AF 08/2022							
13.2.13	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	47,01	57,75	94,02	115,50
13.2.14	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	29,65	36,42	59,30	72,84
13.3	VENTILAÇÃO							160,68	197,37
13.3.1	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	5,50	14,29	17,55	78,60	96,53
13.3.2	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	10,41	12,79	20,82	25,58
13.3.3	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	18,99	23,33	37,98	46,66
13.3.4	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	11,64	14,30	23,28	28,60
13.4	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO							5.796,01	7.119,82
13.4.1	COMP-65186977	BIOFILTRO EM PRFV, CAPACIDADE 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	1.911,64	2.348,26	1.911,64	2.348,26
13.4.2	COMP-83702075	BIORREATOR EM PRFV, CAPACIDADE 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	2.211,64	2.716,78	2.211,64	2.716,78
13.4.3	COM-37198853	CAIXA CLORADORA DE CLORO, COM HASTE DOSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	385,04	472,98	385,04	472,98
13.4.4	COMP-09163749	SUMIDOURO RETANGULAR, DIMENSÕES 1,00x1,50x1,20m, EM PEDRA RACHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	1.287,69	1.581,80	1.287,69	1.581,80
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO							1.144,42	1.405,80
14.1	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 PE	SINAPI	UN	2,00	572,21	702,90	1.144,42	1.405,80
15	PINTURA DE PISO							6.183,37	7.596,03
15.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	SINAPI	M2	85,10	72,66	89,26	6.183,37	7.596,03
16	ACESSIBILIDADE							1.745,99	2.144,78
16.1	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	2,00	382,63	470,02	765,26	940,04
16.2	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	1,00	369,73	454,18	369,73	454,18
16.3	COM-52546982	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -	Composições	UN	2,00	117,24	144,02	234,48	288,04

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CANIL MUNICIPAL	DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%			
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC	DEINFRA-SC	2021/01	-	-		
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE XAXIM	DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%		
	UNIDADES:	124.3M²	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51	SICRO NOVO	2026/01	-	-		
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%		
			SP Educação	2026/01	122,00%	-		
			SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.3	COM-52546982	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Próprias						
16.4	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	M	2,00	188,26	231,26	376,52	462,52
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA							158,29	194,03
17.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	85,10	1,86	2,28	158,29	194,03
								VALOR BDI TOTAL:	57.169,47
								VALOR ORÇAMENTO:	250.288,22
								VALOR TOTAL:	307.457,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
 AZ PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	OBRA:	CANIL MUNICIPAL	DATA : 27/05/2026		BDI : 22,84%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC	DEINFRA-SC	2021/01	- -
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE XAXIM	DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48% 0,00%
	UNIDADES:	124.3M²	ORSE	2026/03	111,51% 69,72%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.473,51	SICRO NOVO	2026/01	- -
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47% 71,03%
			SP Educação	2026/01	122,00% -
			SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

Maravilha/SC, 28 de Maio de 2026.

 Marcelo K. Guerra
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 164978-6