PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	09/25
SICRO:	07/25

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE DECKS, PONTILHÕES E TRAPICHES

LOCAL: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

DATA: outubro de 2025

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

CURVA ABC	
Enc. Soc. Sem Desoneração:	114,22% h
1-BDI Diferencial Sem Desoneração	15,28%
2-BDI p/ obra Sem Desoneração	25,00%

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO S/BDI	PREÇO UN	PREÇO TOTAL	CURVA ABC	ACUMULADO CURVA ABC
6.9	COMP	PMF/SINAPI	Piso em deck de madeira em pinus autoclavado com bitola 4x9cm incluindo prego galvanizado a fogo 18x36 anelado galvanizado a fogo e demais acessórios	m²	2.500,00	366,71	458,39	1.145.975,00	13,5489%	13,5489%
6.8	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de madeira em pinus tratado em autoclavado para sustentação do piso em DECK utilizando madeira com bitolas 8x16 e 6x12 ou outras não inferiores a 6x12, incluindo fixação com barra roscada 3/4" e 1/4" , porca e arruela 3/4 e 1/4" ou outras bitolas conforme o caso e demais acessórios	m²	2.500,00	311,25	389,06	972.650,00	11,4997%	25,0486%
6.10	COMP	PMF/SINAPI	Guarda corpo de madeira em pinus altoclavado com as bitolas 10x10, 2,2x9,5 ou outras conforme o caso, incluindo pregos galvanizados a fogo	m	3.000,00	253,21	316,51	949.530,00	11,2263%	36,2749%
7.7	COMP	PMF/SINAPI	Raspagem, lixamento e pintura com stain, mínimo de duas demãos (pintura em superfície de madeira)	m²	15.827,12	43,30	54,12	856.563,83	10,1272%	46,4021%
5.2.4	COMP	PMF/SINAPI	Mão de obra para guarda corpo de madeira em pinus autoclavado, com reutilização ou não da madeira existente , incluindo pregos galvanizados a fogo e barras roscada	m	2.000,00	175,31	219,13	438.260,00	5,1816%	51,5837%
5.2.2	COMP	PMF/SINAPI	Mão de obra para estrutura de madeira em pinus tratado em autoclavado para sustentação do piso em DECK , com reutilização ou não da madeira existente, incluindo fixação com barra roscada, porca e arruela e demais acessórios	m²	1.750,00	197,22	246,52	431.410,00	5,1006%	56,6843%
8.1	Composição	PMF/SINAPI	Administração local	%	100,00	2.623,96	3.279,94	327.994,00	3,8779%	60,5622%
6.2	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de madeira para fundação em Eucalipto tratado Ø 16 a 18cm	m	2.000,00	120,07	150,09	300.180,00	3,5490%	64,1112%
5.2.3	COMP	PMF/SINAPI	Mão de obra para piso em deck de madeira em pinus autoclavado, com reutilização ou não da madeira existente, incluindo prego galvanizado a fogo 18x30 anelado e demais acessórios	m²	1.750,00	119,87	149,83	262.202,50	3,1000%	67,2112%
6.5	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura em madeira de lei para sustentação do piso em DECK utilizando madeira com bitolas 7x15 e 5x10 ou outras não inferiores a 6x12, incluindo fixação com barra roscada 3/4" e 1/4" , porca e arruela 3/4 e 1/4" ou outras bitolas conforme o caso e demais acessórios	m²	300,00	691,05	863,81	259.143,00	3,0639%	70,2751%
6.7	COMP	PMF/SINAPI	Guarda corpo de madeira de lei com as bitolas 9x9 e 2x9 ou outras conforme o caso, incluindo pregos galvanizados a fogo	m	400,00	485,33	606,66	242.664,00	2,8690%	73,1441%
6.6	COMP	PMF/SINAPI	Piso em deck de madeira de lei com bitola 4x9cm incluindo prego galvanizado a fogo 18x36 anelado galvanizado a fogo e demais acessórios	m²	300,00	573,81	717,26	215.178,00	2,5441%	75,6882%
5.1.13	COMP	PMF/SINAPI	Deck em pinus tratado seção 9,0x4,5(cm)	m2	800,00	163,30	188,25	150.600,00	1,7806%	77,4687%
6.1	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de madeira para fundação em Eucalipto tratado Ø 12 a 14cm	m	1.200,00	95,91	119,88	143.856,00	1,7008%	79,1696%
5.1.16	COMP	PMF/SINAPI	Barra roscada em aço INÓX 1/2" incluindo aperto com arruela e porca 1/2" INÓX	m	1.100,00	91,56	105,55	116.105,00	1,3727%	80,5423%
1.3	COMP	PMF/SINAPI	Mobilização e equipamentos de içamento	h	80,00	1.106,39	1.382,98	110.638,40	1,3081%	81,8504%
7.1	99839	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior e inferior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32X4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P	m	145,00	542,06	677,57	98.247,65	1,1616%	83,0119%
6.4	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de maderia para Base de pontilhão em Eucalipto tratado Ø 45cm	m	280,00	253,01	316,26	88.552,80	1,0470%	84,0589%
5.1.14	COMP	PMF/SINAPI	Deck em madeira de lei seção 9,0x4,5(cm)	m2	200,00	372,25	429,12	85.824,00	1,0147%	85,0736%
5.2.1	COMP	PMF/SINAPI	Fixação de réguas piso DECK ou outro incluindo fornecimento de prego galvanizado a fogo (por ponto de fixação) podendo usar um ou mais pregos por ponto	pt	9.000,00	6,97	8,71	78.390,00	0,9268%	86,0004%
4.1	RCA011-001	PMF/SINAPI	Recuperação de vigas e pilares de concreto (apicoamento, rompimento, limpeza, tratamento de ferragens e concreto Grout para cobrimento)	m³	20,00	3.071,58	3.839,47	76.789,40	0,9079%	86,9083%
4.4	CAE01-001	PMF/SINAPI	Pilar em concreto armado com forma de PVC Ø 150mm incluindo fixação dentro d'água	m	200,00	301,32	376,65	75.330,00	0,8906%	87,7989%
3.8	100259	SINAPI	Transporte horizontal manual, de vigas de madeira (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	mxkm	1.950,00	30,25	37,81	73.729,50	0,8717%	88,6706%
4.5	CAE011-002	PMF/SINAPI	Pilar em concreto armado com forma de PVC Ø 200mm incluindo fixação dentro d'água	m	120,00	424,65	530,81	63.697,20	0,7531%	89,4237%

Pág. 1 de 2 - Documento assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00250894/2025 e o código ESFEKEKY.

Peça do processo/documento PMF I 00250894/2025, materializada por: R.B.R em 18/03/2026 11:01 CPF: ***.337.460-**

4.3	CAC011-001	PMF/SINAPI	Muro de concreto estrutral usinado 25MPa incluindo armadura CA-50 e CA-60 e forma	m³	12,00	4.105,78	5.132,22	61.586,64	0,7281%	90,1519%
3.10	101479	SINAPI	Carga, manobra e descarga manual. AF_07/2020	T	240,00	182,81	228,51	54.842,40	0,6484%	90,8003%
6.3	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de maderia para Base de pontilhão em Eucalipto tratado Ø 25 a 30cm	m	240,00	172,38	215,47	51.712,80	0,6114%	91,4117%
5.1.15	COMP	PMF/SINAPI	Prancha angelim pedra 3,0 X 29cm, para pontilhão	m	360,00	107,76	124,22	44.719,20	0,5287%	91,9404%
3.4	COMP	PMF/SINAPI	Remoção de estrutura em madeira (decks, trapiches e outros)	m²	1.500,00	21,76	27,20	40.800,00	0,4824%	92,4228%
1.2	CAT011-001	PMF/SINAPI	Canteiro de Serviço incluindo WC	un	1,00	30.930,72	38.663,40	38.663,40	0,4571%	92,8799%
3.2	COMP	SINAPI	Remoção de piso de madeira (deck e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	1.500,00	19,78	24,72	37.080,00	0,4384%	93,3183%
1.4	COMP	PMF/SINAPI	Mobilização e transporte marítimo	diária	70,00	420,00	525,00	36.750,00	0,4345%	93,7528%
7.5	COMP	PMF/SINAPI	Instalação de defensa horizontal 50x10cm - terminais de embarque e desembarque	unid	138,00	194,95	243,68	33.627,84	0,3976%	94,1504%
5.1.5	COMP	PMF/SINAPI	Pilar em madeira de lei seção 19x19(cm)	m	80,00	352,30	406,13	32.490,40	0,3841%	94,5345%
4.2	COMPOSIÇÃO	PMF/SINAPI	Muro de contenção de gravidade com pedra assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m³	25,00	1.030,20	1.287,75	32.193,75	0,3806%	94,9151%
3.7	95875	SINAPI - S	Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada DMT até 30km (DMT médio previsto 20 km) (unidade m³*km)	m³xkm	9.750,00	2,63	3,28	31.980,00	0,3781%	95,2932%
5.1.6	COMP	PMF/SINAPI	Pilar em madeira de lei seção 14x14(cm)	m	120,00	194,80	224,56	26.947,20	0,3186%	95,6118%
5.1.7	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em pinus tratado seção 10X20(cm)	m	360,00	63,07	72,70	26.172,00	0,3094%	95,9213%
5.1.11	COMP	PMF/SINAPI	Régua em pinus tratado seção 9x4,5(cm)	m	1.500,00	14,93	17,21	25.815,00	0,3052%	96,2265%
3.5	96522	SINAPI - S	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma. AF_06/2017	m³	120,00	169,71	212,13	25.455,60	0,3010%	96,5274%
5.1.1	COMP	PMF/SINAPI	Viga em madeira de Lei seção 8x16(cm)	m	110,00	164,19	189,27	20.819,70	0,2462%	96,7736%
5.1.10	COMP	PMF/SINAPI	Régua em pinus tratado seção 5x10(cm)	m	1.200,00	14,93	17,21	20.652,00	0,2442%	97,0178%
5.1.9	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em pinus tratado seção 6x12(cm)	m	800,00	21,63	24,93	19.944,00	0,2358%	97,2536%
7.6	LIX011-050	PMF/SINAPI	Lixeira em poliuretano colorida 50lts com suporte	un	50,00	295,32	369,15	18.457,50	0,2182%	97,4718%
1.1	PLO010-001	PMF/SINAPI	Placa da Obra modelo PMF	m²	24,00	611,37	764,21	18.341,04	0,2168%	97,6886%
5.1.3	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em madeira de Lei seção 5x10(cm)	m	300,00	52,72	60,77	18.231,00	0,2155%	97,9042%
5.1.8	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em pinus tratado seção 8x16(cm)	m	400,00	38,44	44,31	17.724,00	0,2096%	98,1137%
5.1.2	COMP	PMF/SINAPI	Viga em madeira de Lei seção 6x12(cm)	m	120,00	128,08	147,65	17.718,00	0,2095%	98,3232%
7.2	COMP	PMF/SINAPI	Banco de madeira 1,50m (pinus tratado em autoclavado) sem encosto modelo Beira-mar Norte	un	40,00	352,14	440,17	17.606,80	0,2082%	98,5314%
2.1	STP012-002	PMF/SINAPI	Sinalização na obra com tela plástica cor laranja malha retangular h=1,20 incluindo estrutura em barrras de Aço CA-50 10mm (ht=1,20m + 0,30m) a cada 2,00m (Reaproveitamento 2x)	m²	800,00	17,27	21,58	17.264,00	0,2041%	98,7355%
7.8	COMP	PMF/SINAPI	Raspagem, lixamento e pintura metálica, mínimo de duas demãos (pintura guarda-corpo metálico)	m²	200,00	67,92	84,90	16.980,00	0,2008%	98,9362%
7.4	COMP	PMF/SINAPI	Manutenção da estrutura da área coberta dos trapiches, considerando substituição parcial de até 70% de todo madeiramento da cobertura e seus elementos construtivos: ripa, caibros, vigas e testeiras	m2	50,00	260,23	325,28	16.264,00	0,1923%	99,1285%
5.1.4	COMP	PMF/SINAPI	Pilarete em madeira de Lei seção 9x9(cm)	m	150,00	82,86	95,52	14.328,00	0,1694%	99,2979%
3.1	RCG021-001	PMF/SINAPI	Remoção de GRADIL metálico incluindo demolição de concreto armado	m	100,00	110,57	138,21	13.821,00	0,1634%	99,4613%
3.9	100945	SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9T, em via urbana em leito natural (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Txkm	2.500,00	3,03	3,78	9.450,00	0,1117%	99,5731%
7.9	88489	SINAPI	Pintura acrílica, mínimo de duas demãos (pintura em superfície de alvenaria)	m²	500,00	13,44	16,80	8.400,00	0,0993%	99,6724%
3.3	COMP	PMF/SINAPI	Remoção de guarda corpo em madeira	m²	600,00	11,12	13,90	8.340,00	0,0986%	99,7710%
3.6	100976	SINAPI - S	Carga, manobra e descarga de material em caminhão basculante). AF_07/2020	m³	650,00	9,17	11,46	7.449,00	0,0881%	99,8591%
7.3	COMP	PMF/SINAPI	Instalação de painel de vidro 6mm nos terminais da costa da Lagoa	m2	24,00	224,56	280,70	6.736,80	0,0796%	99,9387%
5.1.12	COMP	PMF/SINAPI	Régua em pinus tratado seção 9,5x2,2(cm)	m	600,00	7,50	8,64	5.184,00	0,0613%	100,0000%
							TOTAL GERAL	**8.458.057,35**		

Documento assinado digitalmente
gov.br
IZABEL CRISTINA DE JESUS
Data: 26/02/2026 02:20:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pág. 2 de 2 - Documento assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00250894/2025 e o código ESFEKEKY.

Peça do processo/documento PMF I 00250894/2025, materializada por: R.B.R em 18/03/2026 11:01 CPF: ***.337.460-**

Assinaturas do documento

"Curva ABC"

Código para verificação: **ESFEKEKY**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI (CPF: ***.554.289-**) em 02/03/2026 às 08:38:00 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 30/10/2025 - 15:32:03 e válido até 30/10/2026 - 15:32:03.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **PMF I 00250894/2025** e o código **ESFEKEKY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.