PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	09/25
SICRO:	07/25

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE DECKS, PONTILHÕES E TRAPICHE

LOCAL: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

DATA: outubro de 2025

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneraçã	114,22% h
1-BDI Diferencial Sem Deso	15,28%
2-BDI p/ obra Sem Desonera	25,00%

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
01	**SERVIÇOS INICIAIS**						**204.392,84**
1.1	PLO010-001	PMF/SINAPI	Placa da Obra modelo PMF	m²	24,00	764,21	18.341,04
1.2	CAT011-001	PMF/SINAPI	Canteiro de Serviço incluindo WC	un	1,00	38.663,40	38.663,40
1.3	COMP	PMF/SINAPI	Mobilização e equipamentos de içamento	h	80,00	1.382,98	110.638,40
1.4	COMP	PMF/SINAPI	Mobilização e transporte marítimo	diária	70,00	525,00	36.750,00
02	**SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA**						**17.264,00**
2.1	STP012-002	PMF/SINAPI	Sinalização na obra com tela plástica cor laranja malha retangular h=1,20 incluindo estrutura em barrras de Aço CA-50 10mm (ht=1,20m + 0,30m) a cada 2,00m (Reaproveitamento 2x)	m²	800,00	21,58	17.264,00
03	**REMOÇÃO, ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE**						**302.947,50**
3.1	RCG021-001	PMF/SINAPI	Remoção de GRADIL metálico incluindo demolição de concreto armado	m	100,00	138,21	13.821,00
3.2	COMP	SINAPI	Remoção de piso de madeira (deck e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	1.500,00	24,72	37.080,00
3.3	COMP	PMF/SINAPI	Remoção de guarda corpo em madeira	m²	600,00	13,90	8.340,00
3.4	COMP	PMF/SINAPI	Remoção de estrutura em madeira (decks, trapiches e outros)	m²	1.500,00	27,20	40.800,00
3.5	96522	SINAPI - S	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma. AF_06/2017	m³	120,00	212,13	25.455,60
3.6	100976	SINAPI - S	Carga, manobra e descarga de material em caminhão basculante). AF_07/2020	m³	650,00	11,46	7.449,00
3.7	95875	SINAPI - S	Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada DMT até 30km (DMT médio previsto 20 km) (unidade m³*km)	m³xkm	9.750,00	3,28	31.980,00
3.8	100259	SINAPI	Transporte horizontal manual, de vigas de madeira (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	mxkm	1.950,00	37,81	73.729,50
3.9	100945	SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9T, em via urbana em leito natural (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Txkm	2.500,00	3,78	9.450,00
3.10	101479	SINAPI	Carga, manobra e descarga manual. AF_07/2020	T	240,00	228,51	54.842,40
04	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO**						**309.596,99**
4.1	RCA011-001	PMF/SINAPI	Recuperação de vigas e pilares de concreto (apicoamento, rompimento, limpeza, tratamento de ferragens e concreto Grout para cobrimento)	m³	20,00	3.839,47	76.789,40
4.2	COMPOSIÇÃO	PMF/SINAPI	Muro de contenção de gravidade com pedra assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m³	25,00	1.287,75	32.193,75
4.3	CAC011-001	PMF/SINAPI	Muro de concreto estrutral usinado 25MPa incluindo armadura CA-50 e CA-60 e forma	m³	12,00	5.132,22	61.586,64
4.4	CAE01-001	PMF/SINAPI	Pilar em concreto armado com forma de PVC Ø 150mm incluindo fixação dentro d'água	m	200,00	376,65	75.330,00
4.5	CAE011-002	PMF/SINAPI	Pilar em concreto armado com forma de PVC Ø 200mm incluindo fixação dentro d'água	m	120,00	530,81	63.697,20
05	**RESTAURAÇÃO DE DECKS, TRAPICHES, GUARDA CORPO, PONTILHÃO, ESCADAS EM MADEIRA E OUTROS**						**1.853.536,00**
5.1	Fornecimento de material para os serviços de restauração/manutenção:						
5.1.1	COMP	PMF/SINAPI	Viga em madeira de Lei seção 8x16(cm)	m	110,00	189,27	20.819,70
5.1.2	COMP	PMF/SINAPI	Viga em madeira de Lei seção 6x12(cm)	m	120,00	147,65	17.718,00
5.1.3	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em madeira de Lei seção 5x10(cm)	m	300,00	60,77	18.231,00

Pág. 1 de 3 - Documento assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00250894/2025 e o código RY3JZX7X.

Peça do processo/documento PMF I 00250894/2025, materializada por: R.B.R em 18/03/2026 11:01 CPF: ***.337.460-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	09/25
SICRO:	07/25

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE DECKS, PONTILHÕES E TRAPICHE

LOCAL: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

DATA: outubro de 2025

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneraçã	114,22% h
1-BDI Diferencial Sem Deso	15,28%
2-BDI p/ obra Sem Desonera	25,00%

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
5.1.4	COMP	PMF/SINAPI	Pilarete em madeira de Lei seção 9x9(cm)	m	150,00	95,52	14.328,00
5.1.5	COMP	PMF/SINAPI	Pilar em madeira de lei seção 19x19(cm)	m	80,00	406,13	32.490,40
5.1.6	COMP	PMF/SINAPI	Pilar em madeira de lei seção 14x14(cm)	m	120,00	224,56	26.947,20
5.1.7	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em pinus tratado seção 10X20(cm)	m	360,00	72,70	26.172,00
5.1.8	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em pinus tratado seção 8x16(cm)	m	400,00	44,31	17.724,00
5.1.9	COMP	PMF/SINAPI	Barrote em pinus tratado seção 6x12(cm)	m	800,00	24,93	19.944,00
5.1.10	COMP	PMF/SINAPI	Régua em pinus tratado seção 5x10(cm)	m	1.200,00	17,21	20.652,00
5.1.11	COMP	PMF/SINAPI	Régua em pinus tratado seção 9x4,5(cm)	m	1.500,00	17,21	25.815,00
5.1.12	COMP	PMF/SINAPI	Régua em pinus tratado seção 9,5x2,2(cm)	m	600,00	8,64	5.184,00
5.1.13	COMP	PMF/SINAPI	Deck em pinus tratado seção 9,0x4,5(cm)	m2	800,00	188,25	150.600,00
5.1.14	COMP	PMF/SINAPI	Deck em madeira de lei seção 9,0x4,5(cm)	m2	200,00	429,12	85.824,00
5.1.15	COMP	PMF/SINAPI	Prancha angelim pedra 3,0 X 29cm, para pontilhão	m	360,00	124,22	44.719,20
5.1.16	COMP	PMF/SINAPI	Barra roscada em aço INÓX 1/2" incluindo aperto com arruela e porca 1/2" INÓX	m	1.100,00	105,55	116.105,00
5.2	Mão de obra para execução dos serviços de restauração/manutenção:						
5.2.1	COMP	PMF/SINAPI	Fixação de réguas piso DECK ou outro incluindo fornecimento de prego galvanizado a fogo (por ponto de fixação) podendo usar um ou mais pregos por ponto	pt	9.000,00	8,71	78.390,00
5.2.2	COMP	PMF/SINAPI	Mão de obra para estrutura de madeira em pinus tratado em autoclavado e madeira de lei para sustentação do piso em DECK , com reutilização ou não da madeira existente, incluindo fixação com barra roscada, porca e arruela e demais acessórios	m²	1.750,00	246,52	431.410,00
5.2.3	COMP	PMF/SINAPI	Mão de obra para piso em deck de madeira em pinus autoclavado e madeira de lei, com reutilização ou não da madeira existente, incluindo prego galvanizado a fogo 18x30 anelado e demais acessórios	m²	1.750,00	149,83	262.202,50
5.2.4	COMP	PMF/SINAPI	Mão de obra para guarda corpo de madeira em pinus autoclavado e madeira de lei, com reutilização ou não da madeira existente , incluindo pregos galvanizados a fogo e barras roscada	m	2.000,00	219,13	438.260,00
06	**REVITALIZAÇÃO DE DECKS, TRAPICHES, GUARDA CORPOS, PONTILHÃO, ESCADAS EM MADEIRA E OUTROS**						**4.369.441,60**
6.1	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de madeira para fundação em Eucalipto tratado Ø 12 a 14cm	m	1.200,00	119,88	143.856,00
6.2	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de madeira para fundação em Eucalipto tratado Ø 16 a 18cm	m	2.000,00	150,09	300.180,00
6.3	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de maderia para Base de pontilhão em Eucalipto tratado Ø 25 a 30cm	m	240,00	215,47	51.712,80
6.4	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de maderia para Base de pontilhão em Eucalipto tratado Ø 45cm	m	280,00	316,26	88.552,80
6.5	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura em madeira de lei para sustentação do piso em DECK utilizando madeira com bitolas 7x15 e 5x10 ou outras não inferiores a 6x12, incluindo fixação com barra roscada 3/4" e 1/4" , porca e arruela 3/4 e 1/4" ou outras bitolas conforme o caso e demais acessórios	m²	300,00	863,81	259.143,00

Pág. 2 de 3 - Documento assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00250894/2025 e o código RY3JZX7X.

Peça do processo/documento PMF I 00250894/2025, materializada por: R.B.R em 18/03/2026 11:01 CPF: ***.337.460-**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA CIDADE

PREÇO BASE	
SINAPI:	09/25
SICRO:	07/25

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE DECKS, PONTILHÕES E TRAPICHE

LOCAL: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

DATA: outubro de 2025

OBS.: RELAÇÃO DE CUSTO POR EMPREITADA

Enc. Soc. Sem Desoneraçã	114,22% h
1-BDI Diferencial Sem Deso	15,28%
2-BDI p/ obra Sem Desonera	25,00%

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
6.6	COMP	PMF/SINAPI	Piso em deck de madeira de lei com bitola 4x9cm incluindo prego galvanizado a fogo 18x36 anelado galvanizado a fogo e demais acessórios	m²	300,00	717,26	215.178,00
6.7	COMP	PMF/SINAPI	Guarda corpo de madeira de lei com as bitolas 9x9 e 2x9 ou outras conforme o caso, incluindo pregos galvanizados a fogo	m	400,00	606,66	242.664,00
6.8	COMP	PMF/SINAPI	Estrutura de madeira em pinus tratado em autoclavado para sustentação do piso em DECK utilizando madeira com bitolas 8x16 e 6x12 ou outras não inferiores a 6x12, incluindo fixação com barra roscada 3/4" e 1/4" , porca e arruela 3/4 e 1/4" ou outras bitolas conforme o caso e demais acessórios	m²	2.500,00	389,06	972.650,00
6.9	COMP	PMF/SINAPI	Piso em deck de madeira em pinus autoclavado com bitola 4x9cm incluindo prego galvanizado a fogo 18x36 anelado galvanizado a fogo e demais acessórios	m²	2.500,00	458,39	1.145.975,00
6.10	COMP	PMF/SINAPI	Guarda corpo de madeira em pinus altoclavado com as bitolas 10x10, 2,2x9,5 ou outras conforme o caso, incluindo pregos galvanizados a fogo	m	3.000,00	316,51	949.530,00
07	**EQUIPAMENTOS, PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**1.072.884,42**
7.1	99839	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior e inferior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32X4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P	m	145,00	677,57	98.247,65
7.2	COMP	PMF/SINAPI	Banco de madeira 1,50m (pinus tratado em autoclavado) sem encosto modelo Beira-mar Norte	un	40,00	440,17	17.606,80
7.3	COMP	PMF/SINAPI	Instalação de painel de vidro 6mm nos terminais da costa da Lagoa	m2	24,00	280,70	6.736,80
7.4	COMP	PMF/SINAPI	Manutenção da estrutura da área coberta dos trapiches, considerando substituição parcial de até 70% de todo madeiramento da cobertura e seus elementos construtivos: ripa, caibros, vigas e testeiras	m2	50,00	325,28	16.264,00
7.5	COMP	PMF/SINAPI	Instalação de defensa horizontal 50x10cm - terminais de embarque e desembarque	unid	138,00	243,68	33.627,84
7.6	LIX011-050	PMF/SINAPI	Llixeira em poliuretano colorida 50lts com suporte	un	50,00	369,15	18.457,50
7.7	COMP	PMF/SINAPI	Raspagem, lixamento e pintura com stain, mínimo de duas demãos (pintura em superfície de madeira)	m²	15.827,12	54,12	856.563,83
7.8	COMP	PMF/SINAPI	Raspagem, lixamento e pintura metálica, mínimo de duas demãos (pintura guarda-corpo metálico)	m²	200,00	84,90	16.980,00
7.9	88489	SINAPI	Pintura acrílica, mínimo de duas demãos (pintura em superfície de alvenaria)	m²	500,00	16,80	8.400,00
08	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**327.994,00**
8.1	Composição	PMF/SINAPI	Administração local	%	100,00	3.279,94	327.994,00
			TOTAL GERAL				**8.458.057,35**

Documento assinado digitalmente
gov.br IZABEL CRISTINA DE JESUS
Data: 26/02/2026 02:15:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pág. 3 de 3 - Documento assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI.
Para conferência, acesse o site https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00250894/2025 e o código RY3JZX7X.

Peça do processo/documento PMF I 00250894/2025, materializada por: R.B.R em 18/03/2026 11:01 CPF: ***.337.460-**

Assinaturas do documento

"Orçamento"

Código para verificação: **RY3JZX7X**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI (CPF: ***.554.289-**) em 02/03/2026 às 08:38:00 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 30/10/2025 - 15:32:03 e válido até 30/10/2026 - 15:32:03.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **PMF I 00250894/2025** e o código **RY3JZX7X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.